

1612
459

*На правахъ рукописи.*



Министерство ИМПЕРАТОРСКАГО Двора.

# ПРИДВОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ

## въ 1906 и 1907 гг.

X


## ОТЧЕТЪ ИНСПЕКЦІИ.

**Ч. II. А.**



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Главнаго Управленія Удѣловъ. Моховая, 40.
1909.

Печатано по распоряженію Инспектора Придворной Медицинской части.



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

## Санитарный отчетъ за 1906 г.

Стр.



## Санитарный отчетъ за 1907 г.

I.

# ПЕРЕМѢНЫ,

происшедшія въ санитарномъ отношеніи въ отдѣльныхъ установленіяхъ Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, находящихся въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и городахъ Дворцоваго Вѣдомства въ 1906 году.

# Придворная Пѣвческая Капелла.

Въ отчетномъ году въ установленіи были произведены слѣдующія ремонтныя работы, имѣющія значеніе въ санитарномъ отношеніи: исправлена мостовая на всѣхъ дворахъ, устроена непроницаемая канализація, вмѣсто бывшей деревянной на 4-мъ дворѣ; въ главномъ корпусѣ Капеллы въ двухъ нижнихъ этажахъ (классы, рекреаціонные, спѣвочные залы, канцелярія, раздѣвальня, библіотека и ватерклозеты) окрашены стѣны и потолокъ бѣлой клеевой краской.

Въ классахъ, корридорахъ и на лѣстницѣ нижняя часть стѣнъ на 1/2 аршина отъ пола выкрашена сѣрой масляной краской.

Малярный ремонтъ произведенъ также и въ другихъ зданіяхъ, прилегающихъ къ главному корпусу: въ восьми квартирахъ дома № 20 на Мойкѣ и въ девяти квартирахъ д. № 11 на Б. Конюшенной. Что же касается четырехъ семейныхъ квартиръ подвальнаго этажа послѣдняго дома, а также сушилки, въ которой живутъ 4 прачки, изъ коихъ 2 съ двумя дѣтьми, то, несмотря на постановленіе коммиссіи, производившей осмотръ означеннаго помѣщенія 1-го Августа 1905 г., живущіе здѣсь служащіе не были выселены.

Изъ намѣченныхъ санитарнымъ надзоромъ въ прошломъ году улучшеній исполнено одно изъ самыхъ главныхъ: поставленъ въ кухнѣ Капеллы кипятильникъ системы Борю. Что касается хозяйственныхъ построекъ, водоснабженія, освѣщенія, отопленія, вентиляціи, канализаціи, удаленія нечистотъ, то никакихъ измѣненій въ отчетномъ году не произошло.

Всѣхъ заразныхъ больныхъ въ отчетномъ году было 15 человѣкъ: скарлатина—4, дифтеритъ—4, корь—3, краснуха—3, туберкулезъ легкихъ—1. Гриппомъ болѣло 67 человѣкъ. Процентное отношеніе къ числу живущихъ въ установленіи слѣдующее: скарлатина—0,7%, дифтеритъ—0,7%, корь—0,53%, краснуха—0,53% и туберкулезъ—0,17%.

Всѣ заразные больные, кромѣ одного случая туберкулеза легкихъ, были дѣти служащихъ въ установленіи; изъ малолѣтнихъ пѣвчихъ не болѣлъ никто. Во всѣхъ случаяхъ заразныхъ заболѣваній, за исключеніемъ гриппа, налагался на всѣхъ, окружающихъ больного, строгій карантинъ. Въ карантинѣ въ отчетномъ году было девять семействъ. Дезинфекцій

произведено 10, изъ нихъ 7 при содѣйствіи старшаго санитарнаго врача. Посылка вещей въ дезинфекціонную камеру при Боткинской барачной больницѣ произведена 5 разъ. Повторныхъ заболѣваній не было. Какъ и въ предыдущіе годы, наблюдалось сравнительно большое число простудныхъ заболѣваній среди низшаго персонала, что объясняется неудовлетворительностью жилищныхъ условій.

Санитарные осмотры зданій и жилыхъ помѣщеній малолѣтнихъ пѣвчихъ и учениковъ инструментальныхъ классовъ въ отчетномъ году были произведены 15 разъ, квартиръ служащихъ — 37. Врачебныхъ осмотровъ малолѣтнихъ пѣвчихъ 1684, дѣтей низшихъ служащихъ 116 ч., вновь поступающихъ малолѣтнихъ пѣвчихъ 24; изъ нихъ одинъ, впредь до операціи правосторонней паховой грыжи, признанъ неспособнымъ къ службѣ въ Капеллѣ.

Число привитій оспы врачемъ установленія—12.

Въ отчетномъ году лазаретъ Капеллы былъ подвергнутъ внутреннему ремонту: выкрашена бѣлой масляной краской вся мебель; стѣны, потолки и двери въ общей палатѣ и уборной также выкрашены масляной краской. Въ изоляторной комнатѣ, въ кабинетѣ и въ аптекѣ произведенъ частичный малярный ремонтъ. Во всемъ лазаретномъ помѣщеніи имѣющіеся папиролитовые полы выкрашены. Тѣмъ не менѣе помѣщеніе лазарета остается по прежнему тѣснымъ: хранить аптечную посуду, книги по отчетности за прежніе годы, лампы для формалиновой дезинфекціи, носилки и проч. приходится частью въ уборной, частью въ изоляторной комнатѣ. Изоляторная комната тѣсна и не соотвѣтствуетъ требованіямъ надлежащей изоляціи, такъ какъ она выходитъ въ коридоръ, изъ котораго съ одной стороны ходъ въ общую палату, а съ другой въ дортуаръ малолѣтнихъ пѣвчихъ; послѣднее обстоятельство особенно неблагопріятно съ санитарной точки зрѣнія. Кромѣ этого, она съ ранняго утра нагрѣвается до 20° R. отъ стѣны, въ которой проходитъ дымовая труба изъ кухни нижняго этажа; въ послѣднюю вдѣлана вытяжка, которая, однако, за отсутствіемъ спеціальнаго вытяжного канала, обусловливаетъ попаданіе дыма во время вѣтра внутрь помѣщенія. Крайне желательнымъ является полное отдѣленіе лазарета для воспитанниковъ Капеллы отъ общей амбулаторіи для служащихъ въ установленіи, такъ какъ совмѣстное нахожденіе этихъ учрежденій постоянно грозитъ заносомъ заразы въ лазаретъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ среду воспитанниковъ. Кромѣ того, необходимо имѣть достаточно изолированное и соотвѣтственно приспособленное изоляторное отдѣленіе, какъ для выдѣляемыхъ воспитанниковъ, такъ и семействъ служащихъ, гдѣ обнаружены тѣ или иныя заразныя заболѣванія. Важность этихъ усовершенствованій особенно подчеркивается тѣмъ обстоятельствомъ, что Капелла имѣетъ постоянное близкое общеніе съ Высочайшимъ Дворомъ.

## Придворный оркестръ.

Въ отчетномъ году никакихъ существенныхъ измѣненій въ санитарномъ состояніи установленія не произошло. Отремонтированы лѣстницы 1-го и 9-го корпусовъ, а также квартиры и клозеты тѣхъ же корпусовъ. Отремонтирована дворницкая, корридоръ при ней и клозетъ, а также курительная комната для артистовъ. Тѣснота, скученность, частое перегрѣваніе помѣщеній, въ связи съ отсутствіемъ надлежащей вентиляціи, и въ этомъ году вызвали усиленную заболѣваемость, сравнительно съ другими простудными формами, и болѣзни дыхательныхъ путей. Случаевъ заразныхъ болѣзней было 10, изъ нихъ: дифтеріи 4 (или 1,85% числа жителей), скарлатины 1 (или 0,46%), кори 2 (или 0,92%), брюшнаго тифа 2 (или 0,92%) и вѣтренной оспы 1 (или 0,46%). Гриппомъ болѣло 55 чел. Такъ какъ изоляціоннаго помѣщенія не имѣется, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ пользовались городской изоляціонной квартирой, а на семьи налагался установленный карантинъ; повторныхъ заболѣваній не было. Необходимо, однако, указать, что такое пользованіе городской изоляціонной квартирой доступно лишь въ видѣ рѣдкихъ исключеній и нежелательно также по соображеніямъ санитарнаго наблюденія за карантинируемыми.

## Придворная Конюшенная Часть.

Въ отчетномъ году въ санитарномъ состояніи установленія произошли слѣдуюшія перемѣны: перестроена квартира швейцара при манежѣ въ 1 корпусѣ съ проведеніемъ въ нее воды и устройствомъ ватерклозета. На Кругломъ дворѣ у VII корпуса прибавлена, къ двумъ устроеннымъ въ 1905 г., третья бетонная навозная яма и таковая же мусорная. Въ виду значительнаго учащенія въ отчетномъ году случаевъ заболѣваній брюшнымъ тифомъ, дифтеріей, скарлатиной и корью, врачемъ Установленія были предложены въ Октябрѣ 1906 г. санитарныя мѣры для болѣе успѣшной борьбы съ эпидемическими болѣзнями. По этому поводу Администраціей Установленія было созвано собраніе всѣхъ начальниковъ отдѣльныхъ частей подъ предсѣдательствомъ Генералъ-Маіора А. Х. Палеолога съ участіемъ врача Установленія. Собраніе постановило:

1) Вывѣсить всюду въ зданіяхъ Установленія правила о предупредительныхъ санитарныхъ мѣрахъ для борьбы съ заразными болѣзнями, что и было исполнено;

2) Начальникамъ отдѣльныхъ частей предложено осмотрѣть квартиры служащихъ и корридоры;

3) Имѣющіеся на чердакахъ зданій Установленія 3 водопроводныхъ бака, по настоянію врача Установленія, въ виду обусловливаемаго ими

значительнаго загрязненія водопроводной воды и связанной съ этимъ опасности въ санитарномъ отношеніи, рѣшено исключить изъ водопроводной сѣти, баки закрыть крышками, держать ихъ безъ воды, направивъ послѣднюю въ жилыя помѣщенія прямо изъ городского водопровода.

Что же касается увеличенія числа прачечныхъ, улучшенія изоляторныхъ помѣщеній, не говоря уже объ открытіи новыхъ,—этотъ вопросъ остался открытымъ. Ледники Установленія, несмотря на сдѣланныя еще въ прошломъ году указанія, остались безъ перемѣнъ: деревянные, съ проницаемыми стѣнками, безъ вентиляціи и стоковъ для талыхъ водъ. Корридоры корпусовъ №№ 5, 6, 9 и 10 по прежнему лишены вентиляціи и свѣта.

Изъ заразныхъ болѣзней, наблюдавшихся въ отчетномъ году въ Установленіи, дифтерія дала 11 случаевъ (0,41% къ общему числу живущихъ и 1,0% къ общему числу дѣтей)—изъ нихъ 3 въ одной семьѣ въ VII корпусѣ; корь наблюдалась въ 42 случаяхъ (1,57% къ общему числу живущихъ и 3,9% къ числу дѣтей), сильнѣе всего въ VIII, X и V корпусахъ; скарлатины 12 случаевъ (0,44% къ общему числу живущихъ и 1,1% къ числу дѣтей), сильнѣе во II корпусѣ; вѣтреной оспы 3 случая (0,2%) и брюшного тифа 2 (0,2%)—въ разныхъ корпусахъ и разныхъ семьяхъ. Гриппомъ болѣло всего 507 человѣкъ, изъ нихъ амбулаторныхъ 381 и на квартирахъ—126 человѣкъ. Изоляція заразныхъ больныхъ, отправка ихъ въ больницы, леченіе по квартирамъ, дезинфекція и ремонтъ помѣщеній, установленіе карантиновъ—производились по примѣру прежнихъ лѣтъ. Въ отчетномъ году врачемъ Установленія было произведено 59 осмотровъ квартиръ по случаю заразныхъ заболѣваній; осмотровъ въ санитарномъ отношеніи: дворовъ 5, зданій 8, корридоровъ 35, общихъ отхожихъ мѣстъ 10, прачечныхъ 10, ледниковъ 16, общихъ столовыхъ 2, артельныхъ помѣщеній для холостыхъ 2, подваловъ 6 и чердаковъ 3. Тѣлесныхъ осмотровъ произведено 1768 челов., изъ нихъ вновь принятыхъ на службу въ Конюшенную часть 29 человѣкъ. Произведена дезинфекція помѣщеній по случаю заразныхъ заболѣваній въ 59 квартирахъ, изъ нихъ 8 было отремонтировано. 18 дезинфекцій были сдѣланы средствами Установленія, остальн. произведены при участіи Старшаго санитарнаго врача. Установленному карантину въ отчетномъ году подверглись 44 семейства и наибольшее число пришлось на Октябрь, Февраль и Май мѣсяцы, наименьшее въ Іюлѣ, Сентябрѣ и Августѣ. Число привитій оспы врачемъ Установленія—97.

Что касается врачебной пріемной, то въ отчетномъ году въ ней былъ произведенъ слѣдующій ремонтъ: 1) Переборка между ванной комнатой пріемнаго покоя и корридоромъ, не достигавшая до потолка, теперь дополнена стеклянными рамами вплоть до потолка, 2) пришедшій въ полную негодность клозетъ пріемнаго покоя замѣненъ новымъ, американской си-

стемы, съ автоматически поднимающимися сидѣньями. Остальныя желательныя для пріемнаго покоя мѣры, какъ то: приведеніе въ порядокъ половъ во всемъ помѣщеніи, болѣе частая окраска стѣнъ, вмѣсто примѣняемаго въ настоящее время обмыванія растворомъ соды, перемѣна плиты въ помѣщеніи сторожа, которая также служитъ и надобностямъ пріемнаго покоя, несмотря на заявленія врача,—остались безъ исполненія.

## Императорская Охота.

Въ отчетномъ году изъ предложенныхъ улучшеній, одобренныхъ въ 1905 г. особо назначенной по случаю ожиданія холеры комиссіей, исполнено слѣдующее:

1) Переустроена караулка при дровяномъ дворѣ путемъ дополнительной капитальной пристройки, благодаря чему помѣщеніе увеличилось почти вдвое; въ передѣланномъ видѣ зданіе это представляется въ санитарномъ отношеніи удовлетворительнымъ.

2) Всѣ деревянные выгреба замѣнены бетонными и вытяжныя трубы при нихъ значительно удлиннены.

Что же касается другихъ зданій, училища и кузницы, то всѣ недостатки ихъ, указанные въ отчетахъ предыдущихъ годовъ (недостаточность размѣровъ помѣщенія, неудовлетворительность вентиляціи и т. п.), остаются по прежнему.

Врачъ Установленія указываетъ также на существенный недостатокъ ледниковъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Охоты, которые, несмотря на удовлетворительные срубы и удовлетворительную набивку чистымъ льдомъ, не имѣютъ приспособленій для стока талыхъ водъ. Между поломъ ледниковъ и почвою имѣется пространство приблизительно въ 1/2 аршина, гдѣ вода, проходя черезъ полъ, застаивается и медленно всасывается почвою. Ледники ИМПЕРАТОРСКОЙ фермы бревенчатые, присоединенные къ канализаціи, имѣютъ вытяжки и содержатся чисто. Обыкновенный ремонтъ въ отчетномъ году въ Егерьской слободѣ произведенъ въ 9 помѣщеніяхъ, въ паркѣ «Ремизъ» въ 2 караулкахъ, въ «Звѣринцѣ» и на Фермѣ въ 4 помѣщеніяхъ.

Изъ заразныхъ болѣзней въ отчетномъ году наибольшее число больныхъ дали: корь—6 случаевъ (что по отношенію къ числу живущихъ въ Установленіи составитъ 0,42%), крупозное воспаленіе легкихъ 6 (или 0,42%), бугорчатка легкихъ—6 (0,42%), брюшной тифъ—4 (0,33%), дифтеритъ—3 (0.25%), скарлатина, рожа и бугорчатка костей—по 1 случаю. Гриппомъ болѣли 84 человѣка, главнымъ образомъ, въ Декабрѣ и Мартѣ. Число произведенныхъ врачебныхъ осмотровъ — 122 человѣка, изъ нихъ вновь поступившихъ 20 человѣкъ. Число привитій оспы врачемъ Установленія—43.

## Рота Дворцовыхъ Гренадеръ.

Въ отчетномъ году въ жилыхъ помѣщеніяхъ Установленія никакихъ существенныхъ измѣненій съ санитарной точки зрѣнія не произошло; что касается хозяйственныхъ построекъ, то въ общей прачечной произведенъ въ отчетномъ году полный, давно требовавшійся, внутренній ремонтъ: побѣлены стѣны и потолки, вставлены новыя оконныя рамы, въ виду недостаточности отопленія этого помѣщенія, обусловливавшей сильное отсырѣніе стѣнъ и крайне вредно отзывавшейся на санитарныхъ условіяхъ прачечной, въ отчетномъ году здѣсь устроена печь. Кромѣ того, капитально ремонтированъ ватерклозетъ и устроено электрическое освѣщеніе; тѣмъ не менѣе, одинъ изъ наиболѣе существенныхъ недостатковъ этого помѣщенія, а именно: отсутствіе надлежащей вентиляціи,—остается по прежнему; цементные баки, въ которыхъ моется бѣлье, также остаются безъ измѣненія, несмотря на указаніе со стороны врача Установленія на ихъ неудовлетворительность. Находящаяся въ подвальномъ этажѣ стараго дома Роты Дворцовыхъ Гренадеръ, подъ квартирами №№ 13, 15, 16 и 17, пекарня по настоянію врача Установленія закрыта для пользованія, такъ какъ жильцы упомянутыхъ квартиръ постоянно страдали отъ чрезмѣрнаго перегрѣванія ихъ жилья и связанной съ этимъ сухости воздуха. Такое перегрѣваніе обусловливалось хлѣбопекарной печью, имѣющей объемъ около 400 куб. футъ. Въ этомъ же домѣ упорядоченъ корридоръ за лѣстницей, выходящей на Гагаринскую улицу, и содержавшійся прежде крайне грязно и неряшливо.

Всѣхъ заразныхъ заболѣваній въ отчетномъ году было 25, изъ нихъ брюшного тифа 7 (2,1% по отношенію къ общему числу живущихъ), скарлатины—4 (1,2%), дифтеріи 2 (0,6%), туберкулеза легкихъ 2 (0,6%), вѣтреной оспы, дизентеріи, рожи, крупознаго воспаленія легкихъ и маляріи—по 1 случаю (0,3%), сочленовнаго ревматизма 5 (1,5%). Гриппомъ болѣло 291 человѣкъ. Сравнительно большое число заболѣваній брюшнымъ тифомъ объясняется усиленіемъ эпидеміи въ городѣ, въ особенности осенью. При всѣхъ острозаразныхъ заболѣваніяхъ больные немедленно отправлялись въ дворцовый госпиталь или больницы, въ помѣщеніяхъ производилась дезинфекція, вещи отправлялись въ городскую дезинфекціонную камеру, семьи переводились въ изоляторную квартиру, нѣсколько пополненную въ настоящемъ году хозяйственнымъ инвентаремъ, и во всѣхъ случаяхъ налагался соотвѣтственный карантинъ.

## Дворцовая Полиція.

Въ санитарномъ состояніи зданій перемѣнъ не произошло. Всѣхъ заразныхъ заболѣваній въ отчетномъ году было 40, изъ нихъ: зауш-

ницы 18 (3,6% по отношенію къ общему числу живущихъ), кори 9 (1,8%), дифтеріи 5 (1,0%), скарлатины 4 (0,8%), вѣтреной оспы 2 (0,4%), бугорчатки легкихъ и рожи по 1 случаю (0,2%). Карантинированныхъ семействъ, по случаю заразныхъ заболѣваній въ нихъ, было 30. Необходимо указать на существенный недостатокъ изоляторнаго помѣщенія, заключающійся въ отсутствіи въ немъ ваннъ. Неоднократно возбужденныя по этому поводу ходатайства остались безъ послѣдствій.

## Императорскій Фарфоровый Заводъ.

Въ отчетномъ году произошли весьма существенныя въ санитарномъ отношеніи перемѣны: произведенъ полный ремонтъ шести помойныхъ и мусорныхъ ямъ, старые, деревянные срубы которыхъ были разобраны и замѣнены бетонными стѣнками, а крышки въ нихъ сдѣланы герметически закрывающимися. Другимъ, весьма важнымъ съ санитарной точки зрѣнія. мѣропріятіемъ является проведеніе воды въ казармы для рабочихъ № 4, 5 и 6 и устройство въ нихъ ватерклозетовъ. Заразныхъ заболѣваній въ отчетномъ году было 30, изъ нихъ случаевъ дифтеріи было 8 (0,79% по отношенію къ общему числу живущихъ), кори 6 (0,59%), вѣтреной оспы 7 (0,69%), брюшнаго тифа 4 (0,39%), сыпнаго тифа 1, коклюша 1, крупознаго воспаленія легкихъ 1, заушницы 1, сочленовнаго ревматизма 1 (по 0,09%); врачебныхъ осмотровъ служащихъ произведено 694, а членовъ ихъ семействъ 1514. Вновь поступившихъ на службу осмотрѣно 33, уволившихся 40; привитій оспы произведено 85.

## Кабинетъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Въ отчетномъ году въ зданіи Кабинета, по Фонтанкѣ № 31, была произведена одна болѣе существенная работа во время ремонтнаго періода, а именно: расширены и передѣланы помѣщенія для буфета и кухни въ нижнемъ этажѣ главнаго корпуса, при чемъ какъ въ буфетѣ, такъ и въ кухнѣ установлены электрическіе вентиляторы, устроенъ мраморный умывальникъ для рукъ, весьма удобное приспособленіе для мытья посуды и шкафы для храненія послѣдней. Кухня—большая и вполнѣ изолированная (капитальной стѣной) отъ буфета, сообщеніе имѣется только посредствомъ стекляннаго поднимающагося окна, черезъ которое и подаются въ буфетъ кушанья. Кромѣ этой работы, на лѣстницахъ, въ корридорахъ надворныхъ флигелей, въ дворницкой и въ нѣкоторыхъ квартирахъ нисшихъ служащихъ былъ произведенъ обыкновенный малярный ремонтъ.

Въ Іезуитскомъ домѣ, по Итальянской № 1, произведены слѣдующія работы: 1) въ подвальныхъ квартирахъ за №№ 2, 3, 7, 14, 15, 16, 18 и 19 выбѣлены потолки, стѣны же, гдѣ появлялась сырость, оштукатурены вновь цементомъ; стѣны, окна, перегородки, двери и полы выкрашены масляной краской. Въ квартирѣ № 3 сдѣлана вторая новая дверь; 2) въ подвальныхъ квартирахъ подъ №№ 8, 9 и 10 разобраны всѣ перегородки, печи, кухонные очаги и полы, послѣ чего сдѣланъ бетонный полъ и бетонная по стѣнамъ панель на одинъ аршинъ отъ чистаго пола; затѣмъ вновь поставлены перегородки, печи и кухонные очаги сообразно удобству размѣщенія и желанія жильцовъ этихъ квартиръ; 3) въ прачечныхъ выбѣлены потолки и стѣны, желѣзныя же рамы и балки выкрашены масляной краской; въ окнахъ обѣихъ прачечныхъ вдѣланы вентиляторы, сточные колодцы прочищены и промыты; 4) общіе клозеты для подвальныхъ жильцовъ увеличены въ женскомъ отдѣленіи на одно сидѣнье и всѣ заново выкрашены; 5) по четыремъ линіямъ отъ квартиръ за №№ 38, 20, 25 и 37 старыя фановыя трубы замѣнены новыми-чугунными; 6) стѣны на черныхъ лѣстницахъ выкрашены клеевой краской, а панели, рѣшетки, перила, рамы и подоконники—масляной краской; 7) во дворѣ: а) разобрана старая навозная яма, завалена строевымъ мусоромъ и мѣсто это замощено булыжникомъ; б) разобранъ угловой сарайчикъ; в) старая вытяжная труба изъ помойной ямы замѣнена новой.

Въ домѣ по Шпалерной № 34 произведенъ обычный малярный ремонтъ во многихъ квартирахъ.

Врачъ Установленія указываетъ на скученность служителей въ домѣ по Фонтанкѣ № 3 и на отсутствіе хорошей вентиляціи въ прачечной и ватерклозетахъ при маленькихъ квартирахъ; въ Іезуитскомъ домѣ необходимо полное переустройство выгребовъ и трубъ, такъ какъ при наводненіяхъ сточныя воды заливаютъ жилыя помѣщенія. Подвальныя помѣщенія не имѣютъ ватерклозетовъ; жильцы пользуются таковымъ, находящимся на другомъ концѣ двора.

Изъ заразныхъ болѣзней, наблюдавшихся въ отчетномъ году, наибольшее число случаевъ дали: корь 10 (0,8% къ числу жителей въ Установленіи), вѣтреная оспа 10 (0,8%), дифтеритъ 8 (0,6), брюшной тифъ 7 (0,54%), сочленовный ревматизмъ 3 (0,2%), скарлатина, крупозная пневмонія, бугорчатка легкихъ и рожа—по 1 случаю. Грипъ далъ 486 случаевъ. Наибольшее число заразныхъ заболѣваній приходилось на Ноябрь, Октябрь, Декабрь и Мартъ, наименьшее—на Февраль, Августъ и Іюль. Карантину въ отчетномъ году подверглось 17 семействъ, дезинфекціи подверглась 21 квартира и большая часть изъ нихъ при участіи Старшаго санитарнаго врача. Вещи отправлялись въ дезинфекціонную камеру изъ трехъ квартиръ. Полной изоляціи здоровыхъ отъ карантинированныхъ по случаю

заразныхъ заболѣваній сдѣлать было нельзя, такъ какъ специальнаго, приспособленнаго изоляторнаго помѣщенія не имѣется.

Осмотровъ жилыхъ зданій (корридоровъ, лѣстницъ, чердаковъ и т. п.) произведено въ теченіе года 11, служебныхъ и хозяйственныхъ построекъ 6, казенныхъ семейныхъ квартиръ, по случаю заразныхъ заболѣваній, передъ ремонтомъ 43, артельныхъ 5. Врачебныхъ осмотровъ по случаю заразныхъ болѣзней произведено 37, при чемъ въ 4 случаяхъ обнаружены заразныя болѣзни, о которыхъ окружающимъ не было извѣстно. Число привитій предохранительной оспы 7, предохранительной дифтерійной сыворотки 5, при чемъ никто изъ привитыхъ не заболѣлъ.

## Канцелярія Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора.

Никакихъ существенныхъ ремонтныхъ работъ въ отчетномъ году въ Установленіи не произошло. Произведенъ только одинъ, имѣющій значеніе въ санитарномъ отношеніи, ремонтъ, а именно: передѣланъ заново ватерклозетъ въ нижнемъ этажѣ главнаго зданія близъ пріемной комнаты для посѣтителей и просителей. Существеннымъ недостаткомъ въ санитарномъ отношеніи является малый размѣръ вентиляціи жилыхъ помѣщеній. На дворѣ подъ навѣсомъ, гдѣ стоятъ курьерскія лошади, не имѣется непроницаемой асфальтовой мостовой [1]). Въ квартирѣ № 11, занимаемой курьеромъ Михайловымъ, въ семьѣ котораго была вспышка дифтерита (5 чел. дѣтей), старая фановая труба, благодаря ветхости, обусловливаетъ сырость и зловоніе. Ко всему этому нужно присоединить еще отсутствіе пріемной комнаты для врача, благодаря чему служителей и ихъ семьи приходится осматривать въ дежурной комнатѣ швейцара; кромѣ того существеннымъ дефектомъ является отсутствіе изоляторнаго помѣщенія. Заразныхъ заболѣваній въ году было 10; дифтерита 6 случаевъ (2,24% къ числу живущихъ), брюшного тифа 2 (0,76%) и вѣтреной оспы 2 (0,76%). Гриппа 99 случаевъ. 5 случаевъ дифтерита приходятся на Январь мѣсяцъ и на одну семью курьера; брюшнымъ тифомъ болѣли двое (братъ и сестра), живущіе на частной квартирѣ. При заразныхъ заболѣваніяхъ квартиры подвергались дезинфекціи; таковыхъ въ отчетномъ году произведено 4 и одна квартира, гдѣ произошли заболѣванія дифтеріей, кромѣ того, была отремонтирована. Карантинъ наложенъ былъ на 4 семьи, вещи отправлялись въ дезинфекціонную камеру изъ 2 квартиръ. Осмотровъ санитарныхъ произведено: жилыхъ зданій и общихъ въ нихъ помѣщеній—11, служебныхъ и хозяйственныхъ построекъ 5, казенныхъ семейныхъ квартиръ, по случаю появленія въ нихъ заразныхъ заболѣваній 16

[1]) Что является весьма желательнымъ въ будущемъ дополненіемъ.

артельныхъ 2 и частныхъ 2. Врачебныхъ осмотровъ въ отдѣльныхъ семьяхъ, по случаю заразныхъ болѣзней, произведено 18, при чемъ у 2 осмотрѣнныхъ, найдены признаки начальной дифтеріи, что повело къ немедленному удаленію этихъ лицъ въ больницу и принятію остальныхъ санитарныхъ мѣръ.

## Аничковскій Дворецъ.

Въ отчетномъ году произведенъ внутренній ремонтъ въ 83 квартирахъ Установленія. При артельныхъ помѣщеніяхъ дворниковъ и дровоносовъ, не имѣвшихъ теплыхъ ватерклозетовъ и обслуживавшихся общимъ холоднымъ дворовымъ отхожимъ мѣстомъ, устроены вновь теплые ватерклозеты. Произведенная въ отчетномъ году врачебнымъ персоналомъ Установленія полная регистрація всѣхъ квартиръ съ вычисленіемъ кубической емкости ихъ по отношенію къ числу живущихъ, показала, что въ общемъ скученности жильцовъ не наблюдается, количество кубическихъ саженей свободнаго пространства на жителя колеблется въ широкихъ предѣлахъ отъ 1 до 12-ти; исключеніе составляютъ лишь 2 квартиры (№ 7 въ домѣ, бывшемъ Дмитріева, и № 62 въ запасномъ домѣ), гдѣ на каждаго живущаго приходится лишь $^3/_4$ куб. сажени.

Перемѣны происшедшія въ распредѣленіи квартиръ съ 1900 г. видны изъ слѣдующей таблицы.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Квартиръ въ 3 комнаты съ кухней | ..... | въ 1906 г. 13 | въ 1900 г. 15 |
| » » 2 » » » | ..... | » » » 36 | » » » 36 |
| » » 1 » » » | ..... | » » » 37 | » » » 51 |
| » » 1 » съ кухоннымъ очагомъ | | » » » 43 | » » » 15 |
| » » 1 » съ общими кухнями | | » » » 37 | » » » 43 |
| » » 2 » » » » | | » » » 5 | » » » 0 |

Изъ вышеизложеннаго видно, что общее число мелкихъ квартиръ въ 1906 году, по сравненію съ 1900 годомъ, оказывается увеличившимся на 6,8%.

Въ Артельныхъ помѣщеніяхъ величина объема комнатъ колеблется въ предѣлахъ отъ 1,37 до 1,99 куб. саж. и лишь въ квартирахъ холостыхъ мастеровыхъ достигаетъ 4 куб. саж. на человѣка. Въ настоящее время всѣ эти помѣщенія снабжены особыми комнатами-сушилками для просушки верхней одежды служащихъ, что, безспорно, благопріятно отражается на санитарныхъ условіяхъ этихъ квартиръ. Въ просторной обойной мастерской, состоящей изъ большой въ 23,4 куб. саж. комнаты, съ масляной окраской стѣнъ, гдѣ работаетъ 2—4 человѣка и гдѣ не имѣлось никакихъ приспособленій для вентиляціи, въ отчетномъ году устроена лишь форточка. Число квартиръ, пользующихся общими корридорами—76, число

такихъ корридоровъ—17, изъ нихъ въ 4-хъ корридорахъ имѣется по 4 квартиры, въ 3 хъ по 5, въ 5-ти по 3, въ 1-мъ—2, въ 1-мъ—6 квартиръ' въ 1-мъ—9 и въ 1-мъ—13 квартиръ. Такимъ образомъ въ большинствѣ случаевъ въ общіе корридоры выходитъ сравнительно немного квартиръ (3—5), но въ 2-хъ корридорахъ число квартиръ весьма значительно (9 и 13), что является большимъ затрудненіемъ въ дѣлѣ успѣшной борьбы съ заразными болѣзнями, хотя значеніе этого недостатка существенно ослабляется благодаря наличности въ Установленіи прекрасно оборудованнаго карантиннаго дома. Ширина корридоровъ колеблется въ предѣлахъ отъ 2 до 4¼ аршинъ и лишь 1 корридоръ съ 3-мя квартирами имѣетъ въ ширину всего 1¼ аршина. Всѣ корридоры теплые, содержатся опрятно, но нерѣдко загромождаются сундуками и прочими вещами жильцовъ, особенно тамъ, гдѣ квартиры тѣсны. 10 квартиръ верхняго (5-го) этажа, въ домѣ бывшемъ Дмитріева, имѣютъ недостаточную высоту (3⅛ арш., т. е. на 6 вершковъ ниже нормы, допускаемой Строительнымъ Уставомъ), но по прочимъ своимъ качествамъ эти квартиры удовлетворительны и не густо заселены (отъ 2 до 6 куб. саж. на живущаго). Число квартиръ съ общими кухнями 42 (37 однокомнатныхъ и 5 двухкомнатныхъ) при чемъ на это число приходится 16 общихъ кухонъ, изъ нихъ: 12 кухонъ обслуживаютъ по 2 семьи, 1 кухня для 3 семей, 1 для 4-хъ, 1 для 5-ти и 1 для 6-ти семей.

Помѣщеніе кухни для ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, состоящее изъ 4-хъ высокихъ комнатъ, окрашенныхъ по стѣнамъ масляной краской общей емкости въ 128,5 куб. саж.,—хорошо освѣщено 6-ю большими окнами, снабжено 5-ю электрическими вентиляторами, 8-ю вытяжками и 5-ю открывающимися фромугами въ окнахъ. Большая часть имѣющихся здѣсь водопроводныхъ крановъ снабжено фильтрами Беркефельда (4 изъ 6-ти). Находящаяся рядомъ судомойная состоитъ изъ 2 комнатъ въ 11,5 куб. саж. емкости, въ масляной окраскѣ, съ электрическимъ вентиляторомъ, съ фильтромъ Беркефельда и хорошимъ водогрѣйнымъ кубомъ съ пароотводомъ. При этомъ помѣщеніи имѣется просторная въ 15,16 куб саж. кладовая для провизіи, окрашенная масляной краской и съ поломъ, выложеннымъ цементными плитками, а также хорошо оборудованный ледникъ, состоящій изъ двухъ отдѣленій—нижняго бетоннаго, со стоками, для храненія льда и верхняго—холодильной камерой, выкрашеннаго масляной краской и оборудованнаго рѣшетчатыми полками и подвѣсками для мяса. Для надобностей Установленія имѣется 6 ледниковъ, изъ коихъ 2 каменныхъ—бетонированныхъ, а 4—деревянныхъ. Ледники находятся въ отдѣльныхъ постройкахъ, въ сторонѣ отъ жилья. Приспособленіемъ для отвода водъ снабженъ лишь одинъ ледникъ, въ остальныхъ талыя воды всасываются почвою. Ледники состоятъ изъ двухъ отдѣленій—камеръ для льда и холодильныхъ камеръ, раздѣляемыхъ на шкафы для храненія продуктовъ (1 шкафъ на 2 семьи).

Для нуждъ живущихъ въ Установленіи имѣются 3 прачешныхъ, хорошо оборудованныхъ и находящихся въ отдѣльныхъ каменныхъ постройкахъ.

Прачешная для стирки бѣлья ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, занимающая цѣлое крыло кухоннаго зданія, подверглась въ отчетномъ году ремонту и въ настоящее время представляется въ слѣдующемъ видѣ: помѣщеніе для стирки бѣлья находится въ первомъ этажѣ, имѣетъ объемъ въ 41,25 куб. саж., освѣщено 12-ю окнами (отношеніе свѣтов. нов. оконъ къ площади пола 1 : 6); потолки и верхнія части стѣнъ окрашены масляной краской, нижнія части стѣнъ облицованы гладкими изразцами; полы бетонные съ плиточной облицовкой, съ уклономъ къ 4-мъ отстойнымъ колодцамъ съ двойными клапанами, соединеннымъ съ дворовой канализаціонной сѣтью. Установлены новыя деревянныя лохани для стирки, окрашенныя масляной краской съ проведенной къ нимъ холодной и горячей водой и бетонные баки для полосканія бѣлья. Деревянныя рѣшетки, уложенныя на полу, защищаютъ прачекъ отъ промачиванія ногъ. Кромѣ того, здѣсь же поставлена новая паровая машина для стирки, пропускающая до 40 пудовъ бѣлья въ день. Для вентиляціи устроена вытяжная труба, соединенная съ очагомъ и паровымъ кубомъ. Въ прачешной имѣется 2 паровыхъ бучильника и 2 центробѣжныхъ пресса. Отопленіе здѣсь паровое, искусственное освѣщеніе—электрическое.

Во II-мъ этажѣ помѣщается гладильня, занимающая 2 комнаты (64,88 куб. саж.), хорошо освѣщенная (свѣтов. площадь оконъ къ площади пола=1 : 7), выкрашенныя масляной краской, съ деревянными, покрытыми линолеумомъ, полами, вентилируемая электрическимъ вентиляторомъ и отапливаемая голландскими печами. При водопроводномъ кранѣ установленъ фильтръ Беркефельда. Электрическое нагрѣваніе утюговъ въ настоящее время оставлено, а для нагрѣванія ихъ устроена специальная плита. Рядомъ съ гладильной находится помѣщеніе для храненія, сортировки и упаковки отправляемаго къ ВЫСОЧАЙШЕМУ Двору бѣлья въ особо приспособленныхъ сундукахъ; помѣщеніе это, въ 24 куб. саж., все выкрашено масляной краской и снабжено полированными шкафами. Другое находящееся здѣсь же помѣщеніе назначено для сушки бѣлья; объемъ его 35,5 куб. саж., стѣны и потолокъ въ масляной окраскѣ, полъ покрытъ бутовой плитой. Просушка производится посредствомъ паровыхъ трубъ, проходящихъ между выдвижными, спеціально для сушки устроенными, шкафами съ усиленной вытяжной ветиляціей. Въ III этажѣ помѣщается квартира кастелянши и ея помощницы, а также комната для храненія бѣлья. Прачешная обслуживается 35 женщинами: изъ которыхъ 11 не имѣютъ квартиры въ Установленіи, живутъ на частныхъ квартирахъ, что въ дѣлѣ необходимаго здѣсь тщательнаго санитарнаго контроля здоровья этихъ прачекъ, и осо-

бенно ихъ семействъ, является серьезнымъ дефектомъ въ общей организацiи стирки бѣлья ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ и подлежало бы скорѣйшему устраненiю. Что касается водоснабженiя, то помимо проведеннаго во всѣ квартиры водопровода, въ 34 квартирахъ поставленъ фильтръ Беркефельда, на гауптвахтѣ и въ общей столовой для дворниковъ установлено по автоматическому кипятильнику, а въ прочихъ общихъ помѣщенiяхъ имѣются кубы для кипяченiя воды.

Въ отчетномъ году въ Установленiи наблюдалось, не считая 216 случаевъ гриппа, 47 заболѣванiй инфекцiонными болѣзнями; изъ нихъ на корь приходится 6 случаевъ, что къ общей цифрѣ живущихъ (1035 чел.) составитъ 0,57%, на вѣтреную оспу—12 (1,15%), на эпидемическiй паротитъ и сочленовный ревматизмъ—по 5 (0,43%), брюшного тифа и рожи наблюдалось по 3 случая (0,29%), дифтерiи и коклюша—по 2 случая (0,19%), скарлатины и легочной бугорчатки—по 1 случаю (0,09%); кромѣ того было 7 заболѣванiй малярiей (0,67%). Какъ видно изъ вышеизложеннаго, наибольшее число заболѣванiй приходится на вѣтреную оспу, которая наблюдалась въ 3-хъ семьяхъ, живущихъ на общемъ корридорѣ; всѣ больные оставались для леченiя дома. Всѣ случаи кори, дифтерiи и скарлатины немедленно направлялись въ больницы, семьи ихъ переводились въ изоляторный домъ, послѣ чего производилась дезинфекцiя занимаемыхъ ими квартиръ. Заносились эти заболѣванiя, повидимому, изъ школъ, но ограничивались единичными случаями въ семьяхъ, благодаря своевременному принятiю мѣръ. Въ отчетномъ году дезинфекцiи подверглось 22 квартиры, изолировано въ карантинномъ домѣ 13 семействъ.

Какъ уже упомянуто, наличность въ Установленiи спецiальнаго изоляторнаго дома, вполнѣ оборудованнаго и правильно эксплуатируемаго, имѣетъ огромное значенiе въ дѣлѣ успѣшной борьбы съ возникающими заразными болѣзнями. Немедленно, по констатированiи заразной болѣзни. больной отправляется въ соотвѣтственную больницу, а семья его переводится въ изоляторный домъ. Карантинируемые поступаютъ черезъ особый входъ въ раздѣвальную при банѣ, имѣющейся въ нижнемъ этажѣ этого зданiя, отдаютъ все свое бѣлье и платье черезъ особую форточку въ сосѣднее помѣщенiе, гдѣ находятся дезинфекцiонныя камеры, входятъ въ баню, моются и, принявъ ванну, переходятъ въ одѣвальное отдѣленiе, гдѣ получаютъ все безъ исключенiя казенное бѣлье и платье изъ имѣющагося запаса при изоляторномъ домѣ и затѣмъ переводятся въ назначенныя для нихъ изоляторныя комнаты. Послѣднiя расположены большею частью въ верхнемъ, частiю же въ нижнемъ этажѣ. Помѣщенiя эти выкрашены бѣлой масляной краской, хорошо освѣщены, снабжены полнымъ казеннымъ инвентаремъ, благодаря чему устраняется необходимость брать вещи изъ зараженныхъ квартиръ. Послѣднiя, по удаленiи жильцовъ, подвергаются

тщательной дезинфекціи и остаются закрытыми до разрѣшенія врача жильцамъ ихъ перейти обратно въ свои квартиры. Отданное въ дезинфекціонную камеру бѣлье и платье передается для стирки лишь по запискѣ врача Установленія. Дезинфекціонныхъ камеръ двѣ—одна паровая, другая формалиновая въ видѣ лежачаго цилиндра со стѣнками обогрѣваемыми паровыми трубами и съ экгоусторомъ, коимъ можно разрѣдить значительно воздухъ въ камерѣ. Этимъ путемъ создается моментъ для болѣе энергичнаго и глубокаго проникания формалиновыхъ паровъ въ поры дезинфецируемыхъ предметовъ и, слѣдовательно, для болѣе надежной и вѣрной дезинфекціи ихъ. По сдѣланному врачемъ Установленія подсчету оказывается, что число изолированныхъ въ этомъ домѣ семействъ съ 1901 по 1906 годъ было 72; изъ нихъ въ 1901 году 8 семействъ (31 челов.), въ 1902 году—10 семействъ (41 чел.), въ 1903 г.—13 семействъ (51 чел.), въ 1904 г.—15 семействъ (51 чел.), въ 1905 году—13 семействъ (59 чел.) и въ 1906 г.—13 семействъ (41 чел.). Случая зараженія въ изоляторномъ домѣ, а также повторныхъ заболѣваній въ квартирахъ, подвергшихся дезинфекціи, за всѣ эти года ни разу не наблюдалось.

## Академія Художествъ.

Въ отчетномъ году произведенъ малярный ремонтъ въ 26 квартирахъ служителей; полы, двери, подоконники и стѣны на 1½ арш. отъ пола въ нѣкоторыхъ квартирахъ выкрашены масляной краской, стѣны и потолки клеевой; въ 3-хъ квартирахъ проведена вода съ устройствомъ раковинъ, въ корридорахъ также установлено 2 водопроводныхъ крана съ раковинами; кромѣ того въ кухнѣ истопниковъ установленъ также водопроводный кранъ, а въ квартирѣ вахтера библіотеки вновь устроенъ ватерклозетъ. Корридоръ и лѣстницы моются ежедневно по 1 разу горячею водою. Что касается квартиръ подвальнаго этажа, то онѣ остаются въ прежнемъ состояніи и совершенно непригодны для жилья вслѣдствіе сырости. Въ теченіе отчетнаго года врачъ Установленія снова возбуждалъ предъ Администраціею вопросъ о переводѣ жильцовъ подвальнаго этажа въ болѣе соотвѣтственное въ санитарномъ отношеніи помѣщеніе, однако ходатайство осталось безуспѣшнымъ.

Заразныхъ больныхъ въ отчетномъ году зарегистровано 28 челов., изъ нихъ случаевъ кори 15 чел. (1,2% по числу жителей), вѣтреной оспы 4 (0,3%), крупознаго воспаленія легкихъ 4 (0,3%), дифтерита 3 (0,2%) и скарлатины 2 (0,16%); гриппомъ болѣло 132 чел. Всѣ заразные больные, за исключеніемъ дѣтей 3-хъ профессоровъ, изолированныхъ во время болѣзни въ своихъ квартирахъ, отправлялись въ заразное отдѣленіе госпиталя, производилась дезинфекція, а семьи выводились въ изоляторное помѣщеніе; повторныхъ заболѣваній не наблюдалось.

Въ отчетномъ году наблюдались случаи, когда живущіе въ стѣнахъ Академіи (2 профессора и 1 служащій по Управленію) не сообщали ни администраціи Академіи, ни врачу Установленія о появленіи въ ихъ семьяхъ заразныхъ болѣзней, при чемъ больные, оставаясь на квартирахъ, были пользованы посторонними врачами. Принимая во вниманіе, что такое недонесеніе можетъ имѣть для Установленія самыя нежелательныя послѣдствія въ смыслѣ распространенія заразы, по сношенію Инспекціи съ администраціей Академіи, всѣмъ проживающимъ въ Установленіи снова циркулярно подтверждено требованіе о немедленномъ сообщеніи служащими администраціи учрежденія о всякомъ случаѣ заразной болѣзни въ ихъ семьяхъ.

## Капитулъ Орденовъ.

Въ отчетномъ году въ зданіи Установленія послѣдовали существенныя перемѣны въ санитарномъ отношеніи: коренному измѣненію подверглась система отопленія; центральное, неудовлетворительное воздушное отопленіе, дававшее слишкомъ сухой и угарный воздухъ, замѣнено комнатными печами системы проф. Лукашевича, частью изразцовыми, частью круглыми желѣзными. Всего печей установлено 32; въ 1-мъ этажѣ—11 печей и 1 калориферъ, во 2-мъ 9 печей и 1 каминъ и въ 3-мъ—8 печей, 1 каминъ и 1 очагъ. Испытаніе печей дало вполнѣ удовлетворительный результатъ: воздухъ въ помѣщеніяхъ, благодаря цѣлесообразной вентиляціи, былъ чистъ, въ достаточной степени влажный, а температура никогда не была ниже 15° R. Кромѣ вышеозначеннаго ремонта, въ отчетномъ году, въ зданіи Капитула Орденовъ, ремонтирована и расширена водопроводная сѣть, при чемъ были установлены пьедестальные ватерклозеты: въ 1-мъ этажѣ—2, въ 2-мъ—4 и въ 3-мъ этажѣ 3; кромѣ того устроено 5 умывальниковъ. По настоянію врача Установленія ватерклозетъ въ служительской половинѣ нижняго этажа, которымъ до того пользовался лишь 1 хранитель орденскаго имущества, былъ представленъ въ общее пользованіе служащимъ. Что касается общаго малярнаго ремонта, то въ отчетномъ году произведена окраска масляной краской всѣхъ сводовъ и стѣнъ помѣщеній, взамѣнъ бывшихъ прежде обоевъ на стѣнахъ и клеевой краски на сводахъ; исправлены всѣ полы и заново выкрашены двери, рамы и т. п. Вмѣнено въ обязанность служителямъ и вахтерамъ при уборкѣ помѣщеній Установленія руководствоваться составленными врачемъ учрежденія спеціальными на этотъ счетъ правилами; правила эти касаются: отопленія, вентиляціи, очистки отъ пыли стѣнъ, мебели и другихъ предметовъ, уборки буфета и помѣщенія дежурныхъ сторожей, а также и уборки ватерклозета. По распоряженію Начальника Установленія означенныя правила были вывѣшены на видныхъ мѣстахъ. Заразныхъ заболѣваній въ отчет-

номъ году зарегистрировано было: кори 9 (4,5%) случаевъ, скарлатины 1 (0,5%), коклюша 3 (1,5%), дифтерита 2 (1,0%), бугорчатки легкихъ 4 (2,0%), бугорчатки прочихъ органовъ и сочленовнаго ревматизма по 1 (0,5%). Изъ 9 случаевъ кори 6 было въ одной семьѣ, 3 случая коклюша и 2 дифтеріи—также въ одной семьѣ. При каждомъ заразномъ заболѣваніи принимались всѣ обычныя санитарныя мѣры: производилась дезинфекція помѣщеній, налагался карантинъ на окружающихъ и т. п. Въ отчетномъ году устраненъ еще одинъ существенный недостатокъ, заключавшійся въ отсутствіи отдѣльнаго помѣщенія для пріема больныхъ врачемъ Установленія; въ одной изъ комнатъ 3-го этажа отдѣлена оштукатуренной перегородкой часть комнаты съ однимъ окномъ, гдѣ и устроена врачебная пріемная; послѣдняя, въ свою очередь, разбита деревянной перегородкой на собственно врачебный кабинетъ и маленькую передъ нею ожидальню для больныхъ. Недостатокъ новой пріемной—отсутствіе водопровода и умывальника, что впрочемъ обѣщано администраціей устроить въ недалекомъ будущемъ, также какъ и снабженіе необходимымъ инвентаремъ и мебелью.

## 13. С.-Петербургское Дворцовое Управленіе.

### а) I Округъ.

Въ отчетномъ году никакихъ перемѣнъ въ санитарномъ состояніи зданій округа не послѣдовало. Въ концѣ года, когда въ С.-Петербургѣ значительно усилилась эпидемія брюшного тифа, пріобрѣтены переносныя судна для испражненій тифозныхъ больныхъ и ведра съ крышками для дезинфекціи и храненія бѣлья. Что касается заразныхъ заболѣваній, то таковыхъ въ отчетномъ году наблюдалось въ округѣ 43 случая; изъ этого числа корь дала 18 случаевъ (1,25% къ общему числу живущихъ), вѣтреная оспа 14 случ. (0,96%), дифтерія—4 случая (0,27%), скарлатина, крупозное воспаленіе легкихъ и брюшной тифъ—по 2 случая (0,13%), туберкулезъ легкихъ—1 случай (0,06%). Гриппомъ болѣло 257 человѣкъ. Всѣ заразные больные были изолируемы въ больницахъ, помѣщенія, ими занимаемыя, дезинфецировались, а на окружающихъ больного лицъ налагался установленный карантинъ. Врачебныхъ осмотровъ служащихъ на квартирахъ по случаю заразныхъ заболѣваній въ отчетномъ году произведено 910, членовъ ихъ семействъ 2.156; вновь поступающихъ на службу осмотрѣно 133 человѣка и увольняющихся по болѣзни въ отпускъ—6 чел.; предохранительная оспа привита 21 лицу.

### б) II Округъ.

Изъ ремонтныхъ работъ, произведенныхъ въ отчетномъ году въ зданіяхъ округа, на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить, какъ наиболѣе важ-

ное въ санитарномъ отношеніи, капитальный ремонтъ канализаціи всѣхъ дворовъ. Неудовлетворявшія своему назначенію деревянныя трубы замѣнены керамиковыми съ бетонными осадочными колодцами. Прочность и непроницаемость употребленнаго для канализаціи матеріала, не только предотвратитъ дальнѣйшее загрязненіе почвы, но устранитъ также и тѣ нерѣдкіе затапливанія подваловъ Придворнаго Прачешнаго заведенія и сосѣднихъ жилыхъ помѣщеній грязной, отработанной въ этомъ зданіи, водой, что происходило въ прежніе годы, отъ засореній и обваловъ ветхихъ деревянныхъ трубъ. Одновременно съ прокладкою трубъ исправлена и мостовая во дворѣ Ново-Придворно-служительскаго дома съ устройствомъ надлежащихъ стоковъ; исправлены также крыши, водосточныя трубы, оштукатурены и окрашены стѣны почти всѣхъ зданій Установленія. Указанные въ прошлогоднемъ отчетѣ неудовлетворительные ватерклозеты въ четырехъ отдѣленіяхъ верхняго этажа Ново-Придворнослужительскаго дома, а также въ верхнемъ этажѣ V и VI отдѣленій въ отчетномъ году исправлены: въ ватерклозеты поставлены 10 утермарковскихъ печей, благодаря чему эти помѣщенія въ настоящее время достаточно согрѣваются. Во дворѣ стараго Придворнослужительскаго дома около амосовской печи, нагрѣвающей ваторклозеты этого дома, устроенъ преимущественно для прачекъ, общій, постоянно обмываемый, ватерклозетъ. Неисправленными остались ватерклозеты нижняго этажа старо-придворнослужителвскаго дома. Что касается ремонта прачешныхъ, то въ общей прачешной исправлены только нѣкоторыя балеи и сдѣланы три скамейки для установки рѣшетокъ съ бѣлвемъ; въ придворной прачешной исправлены котлы для стирки бѣлья и передѣланы оконныя рамы во 2-мъ этажѣ. По настоянію врача пріобрѣтены 2 смѣны халатовъ для прачекъ, которыми теперь и пользуются при работѣ. Всѣ остальные недостатки прачешной, какъ то: тѣснота, неудовлетворительная вентиляція и отопленіе — остаются попрежнему. Обыкновенный малярный ремонтъ произведенъ въ 112 квартирахъ, 13 изъ нихъ ремонтированы по случаю заразныхъ заболѣваній, кухонъ ремонтировано 11. Кромѣ вышеизложеннаго ремонта, перестроенъ каменный сарай во дворѣ Прачешнаго дома въ жилое помѣщеніе, куда въ настоящее время переведена канцелярія архитектора съ двумя находящимся при ней квартирами для чертежника и десятника. Обѣ упомянутыя квартиры снабжены отдѣльными ватерклозетами. Въ Министерскомъ домѣ № 20 по Фонтанкѣ, переустроены 2 квартиры для вахтера и установщика электрическаго освѣщенія. Врачъ Установленія указываетъ въ отчетѣ, что ремонтъ служительскихъ квартиръ производили въ отчетномъ году крайне несвоевременно, когда большинство жильцовъ уже вернулось съ дачъ; объ этомъ обстоятельствѣ увѣдомлена также и Администрація Округа.

Заразныхъ заболѣваній въ отчетномъ году зарегистрировано 148 случаевъ и 799 случаевъ гриппа. Корь дала 24 случая (1, 0% общаго числа живущихъ) ,скарлатина 11 (0,46%), вѣтренная оспа—12 (05%), дифтерія—20 (0,84%, брюшной тифъ—22 (0,93%), паротитъ—5 (0,21%), малярія—10 (0, 42%), сочленовный ревматизмъ—16 (0, 67%), бугорчатка легкихъ—3 (0,1%) бугорчатка прочихъ органовъ—5 (0,21%), рожа—10 (0,42%) и крупозное воспаленіе легкихъ—5 (0,21%). Во всѣхъ случаяхъ заболѣваній принимались необходимыя санитарныя мѣры (изоляція, дезинфекція, карантинъ). Появлявшіяся въ округѣ заразныя заболѣванія имѣли спорадическій характеръ, въ разные мѣсяцы года, при чемъ число заразныхъ семей не превышало 2-хъ въ мѣсяцъ. Корь дала наибольшія цифры въ Іюлѣ—5 случаевъ въ 3-хъ семьяхъ—и въ Октябрѣ—6 случаевъ въ 3-хъ семьяхъ. На остальные мѣсяцы приходится лишь по одной семьѣ. Брюшной тифъ далъ наибольшее число заболѣваній въ маѣ (4 случая) и въ ноябрѣ (3 случая). Дифтерія наблюдалась чаще въ Январѣ, Сентябрѣ и Октябрѣ (по 3 случая).

## в) III-й Округъ.

Никакого капитальнаго ремонта въ отчетномъ году въ зданіяхъ округа не производилось; малярный ремонтъ произведенъ въ общихъ ватерклозетахъ Конторскаго дома и дома Призрѣнія вдовъ и сиротъ Придворнаго Духовенства; такой же ремонтъ произведенъ въ нѣсколькихъ квартирахъ обоихъ домовъ, а также и въ прачешной.

Заразныхъ заболѣваній наблюдалось въ отчетномъ году 20 случаевъ: кори 7 (0,92% общаго числа живущихъ), вѣтреной оспы 6 (0,79%), бугорчатки легкихъ 5 (0,66%), брюшнаго тифа и рожи—по 1 случаю (0, 13%); гриппъ далъ 213 случаевъ. Дезинфекція въ отчетномъ году производилась въ 8 квартирахъ, часть изъ нихъ при участіи старшаго санитарнаго врача; нѣсколько квартиръ послѣ дезинфекціи ремонтировались; изъ трехъ квартиръ вещи отправлялись въ дезинфекціонную камеру; полной изоляціи больныхъ отъ здоровыхъ не производилось за неимѣніемъ изоляціоннаго помѣщенія; повторныхъ заболѣваній послѣ дезинфекціи не наблюдалось.

## IV Округъ.

Изъ намѣченныхъ въ 1905 г. особой Комиссіей по случаю холерной эпидеміи необходимыхъ улучшеній въ санитарномъ отношеніи зданій Округа въ отчетномъ году исполнены слѣдующія работы: 1) вблизи помѣщеній для садовниковъ устроена новая, бетонная, навозно-мусорная яма; къ сожалѣнію, часть этой ямы, предназначенная для кухонныхъ отбросовъ, нѣсколько мала по своимъ размѣрамъ и имѣетъ плоское дно.

2) На дровяномъ дворѣ устроенъ новый бетонный клозетъ, неснабженный, однако, приспособленіями для вентиляціи. Всѣ остальныя улучшенія, какъ устройство навѣса для столовой рабочихъ дровяного двора, устройство ватерклозета и раковинъ въ помѣщеніяхъ садовыхъ рабочихъ, переустройство дворовой конализаціи, остались невыполненными, равно какъ не принято никакихъ мѣръ къ устраненію скученности жильцовъ въ нѣкоторыхъ квартирахъ. Какъ и въ прежніе годы, обращаютъ на себя вниманіе значительной въ нихъ сыростью—квартира одного изъ садовниковъ, передѣланная изъ прачечной, гдѣ на стѣнахъ замѣтны даже потоки влаги, и общія артельныя помѣщенія, находящіяся въ простѣнкахъ оранжерей и въ подвалѣ дома Придворнаго Духовенства. Находящіеся на черномъ дворикѣ, среди домовъ садовниковъ, конюшня и коровникъ пришли въ ветхость, обусловливаютъ сильное загрязненіе двора и требуютъ капитальнаго ремонта въ связи съ переносомъ ихъ на задній дворъ.

Существенные недостатки представляютъ также ледники установленія; всѣ они, за исключеніемъ одного, деревянные, проницаемые, многіе изъ нихъ пришли въ ветхость и требуютъ капитальнаго ремонта. Особеннаго вниманія заслуживаютъ находящіеся въ фуражномъ дворѣ ледники для надобностей Гофъ-Маршальской части, какъ по своему неудовлетворительному устройству (деревянные, безъ спеціальныхъ стоковъ) такъ и по мѣстоположенію (близкое сосѣдство съ заразнымъ отдѣленіемъ Дворцоваго Госпиталя).

Что касается заразныхъ заболѣваній, то таковыхъ въ отчетномъ году наблюдалось 37 случаевъ; въ томъ числѣ: корь въ 7 случаяхъ (0,76% общаго числа живущихъ), скарлатина въ 4 (0,43%), вѣтреная оспа въ 2 (0,21%), краснуха—1 случ. (0,1%), коклюшъ въ 4 (0,43%), дифтерія въ 11 (1,19%), брюшной тифъ въ 5 (0,54%), бугорчатка легкихъ 1 сл. (0,1%), рожа въ 2 (0,21%); гриппъ далъ 119 случаевъ. Въ частности всѣ 11 случ. дифтеріи наблюдались въ 8 семьяхъ въ разные мѣсяца года; изъ нихъ на 2 семьи приходится 2 и 3 случая болѣзни, а на остальныя по одному. Всѣ дифтерійные больные, за исключеніемъ одной—внучки протодіакона—были изолируемы въ больницѣ. На семью протодіакона, въ виду оставленія больной на дому, былъ наложенъ строгій карантинъ, при чемъ, въ виду пользованія больной постороннимъ врачемъ, пришлось особенно усилить мѣры надзора за точнымъ выполненіемъ карантинированными всѣхъ предписанныхъ правилъ. Насколько успѣшно удалось провести означенныя мѣры, несмотря на несочувствіе имъ со стороны семьи заболѣвшей, видно изъ того, что упомянутый случай не повлекъ за собой новыхъ заболѣваній въ этомъ заселенномъ сильно домѣ. При всѣхъ прочихъ заразныхъ заболѣваніяхъ также принимались обычныя санитарныя мѣры (дезинфекція, изоляція больныхъ, наложеніе карантина). Какъ и въ предыдущіе годы, обращаетъ на себя вниманіе число заразныхъ заболѣваній въ

семьяхъ, служащихъ при заразномъ отдѣленіи Дворцоваго госпиталя. Таковыхъ въ отчетномъ году былъ 7, изъ коихъ 2 случая кори и 1 случай скарлатины наблюдался въ семьѣ сторожа заразнаго отдѣленія.—Въ виду опасности, представляемой для округа столь близкимъ сосѣдствомъ квартиръ служащихъ при заразномъ отдѣленіи, преположено отвести для нихъ совершенно изолированную группу квартиръ съ отдѣльнымъ ходомъ.

## Елагинъ Островъ.

Въ отчетномъ году введены нѣкоторыя улучшенія въ водоснабженіи зданій Установленія, а именно: поставлены фильтры Беркефельда у водопроводныхъ крановъ: во врачебной пріемной (въ одинъ цилиндръ), въ 1-мъ этажѣ дома смотрителя—1 для общаго пользованія (въ три цилиндра), въ лакейскомъ флигелѣ—2 (по одному цилиндру), въ квартирахъ десятника и писца, въ кухонномъ флигелѣ Елагино-островскаго Дворца во 2-мъ этажѣ одинъ общій фильтръ съ 5-ю цилиндрами и въ домѣ главнаго садовода въ 1 этажѣ одинъ общій (въ три цилиндра), во 2-мъ этажѣ того же дома—въ квартирѣ главнаго садовода 1 (въ одинъ цилиндръ) и въ 3-мъ этажѣ—одинъ общій (въ 3 цилиндра) и одинъ въ квартирѣ помощника садовода (въ 1 цилиндръ). Въ казарменныхъ помѣщеніяхъ поставлены сосуды съ кипяченою водою Въ 1-мъ этажѣ смотрительскаго дома установленъ кипятильникъ системы Борюо, но накачиваніе воды въ него производится по прежнему ручнымъ способомъ, хотя особая комиссія прошлаго года и постановила у всѣхъ водокачальныхъ машинъ завести механическіе двигатели. Кромѣ вышеописанной, важной въ санитарномъ отношеніи, мѣры, произведенъ капитальный ремонтъ выгребовъ и помойныхъ ямъ при зданіяхъ Установленія: большая часть деревянныхъ выгребовъ (числомъ 10) при общихъ отхожихъ мѣстахъ, на Елагиномъ, Каменномъ и Петровскомъ островахъ, замѣнены бетонными, два изъ нихъ соединены съ помойными ямами. Установленные бетонные выгреба находятся: 1) при кухонномъ флигелѣ, 2) при оранжереѣ № 8, 3) при смотрительскомъ домѣ и фрейлинской дачѣ (вмѣстѣ съ помойной ямой), 4) при гауптвахтѣ, 5) при дачѣ Буша, 6) при домѣ сторожей дачи Буша, 7) при домѣ садовыхъ рабочихъ, 8) при домѣ сторожей на фермѣ, 9) при домѣ сторожей на Петровскомъ островѣ, 10) на Каменномъ островѣ при Собственной Его Величества дачѣ. Здѣсь же устроена помойная яма. Производившаяся до отчетнаго года свалка отбросовъ изъ помойныхъ ямъ на берегъ острова со стороны Большой Невки, гдѣ укрѣпляли берега засыпкою строительнаго мусора, благодаря настоянію врачебной части, прекращена не только здѣсь, но и повсемѣстно на островѣ. Смотрителю предложено удалять отбросы изъ помойныхъ ямъ за предѣлы острова на свалку.

Заразныя заболѣванія въ отчетномъ году имѣли спорадическій характеръ; корь наблюдалась въ 1 случаѣ (0,18%, общаго числа жителей), вѣтреная оспа въ 3 (0,56%), скарлатина въ 1 (0,18%), дифтерія 2 раза (0,37%), брюшной тифъ 3 раза (0,56%), крупозное воспаленіе легкихъ 2 раза (0,37%), рожа 1 разъ (0,18%). Гриппъ далъ 73 случая заболѣваній. Во всѣхъ случаяхъ заразныхъ заболѣваній принимались надлежащія санитарныя мѣры; помѣщенія надлежащимъ образомъ дезинфецировались; 1 квартира послѣ дезинфекціи была отремонтирована; больные изолировались въ больницы, а на окружающихъ налагался соотвѣтственный карантинъ. Кромѣ семействъ служащихъ Елагина острова, зимою отчетнаго года на фермѣ были помѣщены двѣ карантинированныя семьи по случаю заболѣванія дифтеріей изъ города: 1) семья машиниста Зимняго Дворца Вавировскаго (I округъ) и 2) семья водопроводчика придворнослужительскаго дома Смирнова (II округъ).

## Придворно-Конюшенная часть Елагина Острова.

Ни какихъ существенныхъ перемѣнъ въ санитарномъ отношеніи въ зданіяхъ предпринято не было. Заразныя болѣзни носили спорадическій характеръ и ограничивались единичными случаями, за исключеніемъ дифтеріи, давшей 4 заболѣванія. Гриппъ выразился 17 случаями за годъ. Во всѣхъ случаяхъ заразныхъ заболѣваній производилась дезинфекція. 3 квартиры, по случаю бывшихъ въ нихъ заболѣваній дифтеріей, послѣ дезинфекціи были отремонтированы; больные изолировались въ больницы, а семьи подвергались карантину.

## 15. С.-Петербургское Театральное Училище.

Въ отчетномъ году перемѣнъ въ постройкахъ и въ распредѣленіи жилыхъ помѣщеній Училища не произошло.

Произведены слѣдующія ремонтныя работы, имѣющія значеніе въ санитарномъ отношеніи: 1) въ маломъ музыкальномъ классѣ женскаго отдѣленія деревянный потолокъ окрашенъ бѣлой масляной краской, а стѣны—клеевой; 2) въ ватерклозетѣ около спальной женскаго отдѣленія замѣнены старые клозетные горшки новыми пьедестальной системы; 3) также передѣланы два клозета по одному горшку въ мужскомъ и женскомъ отдѣленіяхъ драматическихъ курсовъ; 4) въ умывальной комнатѣ ремонтированъ умывальникъ и заново окрашенъ потолокъ; 5) въ двухъ большихъ танцовальныхъ залахъ поставлено по два новыхъ вентилятора, въ первомъ изъ нихъ—взамѣнъ испортившихся старыхъ. Кромѣ перечисленныхъ работъ во многихъ помѣщеніяхъ Училища, на лѣстницахъ, въ клозетахъ и другихъ помѣщеніяхъ, производился обыкновенный малярный и подправочный

ремонтъ. Въ строительный сезонъ отчетнаго года вновь подверглась передѣлкѣ баня Училища. Тамбуръ, устроенный при входѣ въ нее, во избѣжаніе непосредственнаго поступленія холоднаго воздуха, неудовлетворявшій своему назначенію, соотвѣтственно передѣланъ; въ предбанникѣ, въ углу, поставлена переносная печь. Въ банѣ полъ перестланъ и приняты мѣры къ устраненію замѣченнаго застаиванія воды у входа въ сточный колодезь. Въ прачешной устроена пароотводная труба, отсутствіе коей въ прежнее время обусловливало наполненіе паромъ во время работы всего помѣщенія. Независимо отъ вышеизложеннаго, урегулировано снабженіе дровами Училища: въ настоящее время дрова выдаются по заранѣе установленной для каждой печи нормѣ и недостатка въ топливѣ въ настоящее время не замѣчается.

Въ 1906 году, послѣ двухлѣтняго перерыва, возобновленъ пріемъ въ Училище. При поступленіи въ Училище производился медицинскій осмотръ всѣмъ поступающимъ: дѣвочекъ, подвергшихся осмотру, было 95. Всѣхъ осмотрѣнныхъ можно раздѣлить на 3 категоріи: 1) совершенно здоровыхъ оказалось 32, 2) имѣющихъ незначительные физическіе недостатки, не препятствующіе профессіональному балетному искусству, также 32 дѣвочки и 3) имѣвшихъ недостатки, несовмѣстимые съ изученіемъ балетнаго искусства, 31 дѣвочка. У дѣвочекъ послѣдней категоріи обнаружено: недостаточное питаніе у 4 чел., плоскія стопы у 16, неправильность колѣна у 1, непроизвольное мочеиспусканіе у 1, неправильность позвоночника у 5, общее ожиреніе у 1, золотушное перерожденіе у 3. При осмотрѣ поступающихъ мальчиковъ (17) первой категоріи оказалось 6 челов., 2-й—4 и 3-й—7, при чемъ у мальчиковъ послѣдней категоріи найдено: золотушное пораженіе железъ въ 2 случаяхъ, плоскія стопы въ 2 случаяхъ, обширные рубцы послѣ ожога, начинающаяся пупочная грыжа и костная неправильность колѣннаго состава—по 1 случаю. Дѣвочекъ принято въ училище 15, мальчиковъ—7. Изъ отчета зубного врача при Училищѣ видно, что въ истекшемъ году значительно понизилось число случаевъ каріоза зубовъ среди учащихся, что объясняется изъ года-въ годъ возрастающимъ внимательнымъ отношеніемъ со стороны воспитанниковъ къ содержанію полости рта. Помимо производящихся періодическихъ обязательныхъ осмотровъ дѣти часто обращались за совѣтомъ къ зубному врачу Училища добровольно, благодаря чему процентъ извлеченія зубовъ, сравнительно съ пломбированіемъ и леченіемъ, значительно понизился. Заразныя заболѣванія среди учащихся въ интернатѣ въ отчетномъ году наблюдались въ 6 случаяхъ; изъ нихъ дифтерія, корь, краснуха и брюшной тифъ по 1 случаю, что составитъ 1,16% всѣхъ живущихъ въ интернатѣ, и вѣтреной оспы—2 случая (2,32%). Среди семействъ служащихъ Училища наблюдалось 2 случая дифтеріи и 1—скарлатины, что составитъ 3,27% и 1,64% всѣхъ

служащихъ Установленія съ ихъ семьями. Гриппъ наблюдался въ 13 случаяхъ. Изъ перечисленныхъ заразныхъ болѣзней обращалъ на себя вниманіе 1 случай дифтеріи у воспитанницы 13 лѣтъ. Болѣзнь протекала въ формѣ очень легкой фолликулярной ангины и только бактеріологическое изслѣдованіе указывало на существованіе палочекъ Лефлера, почему больная, при полномъ отсутствіи объективныхъ данныхъ, находилась въ заразномъ отдѣленіи при лазаретѣ Училища болѣе 4-хъ недѣль, до тѣхъ поръ, пока изслѣдованія зѣва не указали на полное отсутствіе дифтерійныхъ бациллъ. Единственный случай брюшного тифа у воспитанницы Училища 11 лѣтъ протекалъ крайне тяжело. Больная сначала находилась въ С.-Петербургскомъ Дворцовомъ госпиталѣ, а затѣмъ была переведена въ Царскосельскій, откуда и выписалась совершенно оправившейся. Всѣ остальныя заразныя заболѣванія наблюдались въ единичныхъ случаяхъ въ разное время года. Существованіе изоляціонной комнаты при лазаретѣ, куда всякій лихорадящій больной можетъ быть немедленно удаленъ и выдержанъ до выясненія характера заболѣванія, а также проведеніе строгаго карантина, во время котораго всѣ остальные учащіеся подвергаются ежедневному осмотру, безспорно много способствуетъ успѣшности борьбы съ заразными заболѣваніями въ Училищѣ. Въ отчетномъ году въ мужскомъ и женскомъ лазаретахъ деревянныя обшивки вокругъ ваннъ сняты, а сами ванны выкрашены снаружи бѣлой масляной краской; кромѣ того, въ женскомъ отдѣленіи ванна и рукомойникъ вылужены, а полъ всей ванной комнаты обитъ линолеумомъ. 2 раза въ годъ, передъ Рождествомъ и передъ началомъ учебнаго года, въ помѣщеніи лазарета, а также и во всемъ Училищѣ, двери, окна, подоконники и панели обмываются горячимъ щелокомъ.

## С.-Петербургская Контора Императорскихъ Театровъ.

Въ теченіе отчетнаго года никакихъ измѣненій въ числѣ зданій, характерѣ постройки, распредѣленіи жилыхъ помѣщеній и хозяйственныхъ строеній, а также въ водоснабженіи, освѣщеніи, вентиляціи, канализаціи и удаленіи нечистотъ и отбросовъ не произошло. Что-же касается ремонтныхъ работъ, имѣющихъ значеніе въ санитарномъ отношеніи въ зданіяхъ Театровъ и домахъ Дирекціи, то таковыя въ 1906 г. были слѣдующія:

**Въ Александринскомъ Театрѣ:** 1) всѣ ватерклозеты выкрашены вновь масляною краскою; 2) поставлены 2 новыхъ ватерклозета для публики партера; 3) въ буфетѣ 5-го яруса вставлены въ окна два вентилятора; 4) въ гостинной боковой Царской ложи стѣны вымыты щелокомъ; 5) во врачебномъ кабинетѣ столъ и табуретки выкрашены масляной краской; 6) въ оркестрѣ

стѣны обшиты досками, швы заклеены полотномъ и закрашены масляною краскою; 7) въ уборной артистки Мичуриной поставленъ вентиляторъ; 8) въ квартирѣ вахтера, гдѣ былъ дифтеритъ и гдѣ была произведена дезинфекція, выкрашены полы; 9) въ квартирѣ № 11, освѣтителя, гдѣ была вѣтреная оспа, стѣны вновь окрашены клеевою краскою и сдѣлана панель масляною краскою; полъ покрытъ линолеумомъ; 10) деревянные полы въ ложахъ 3 яруса покрыты одноцвѣтнымъ линолеумомъ. Малярный ремонтъ произведенъ во всѣхъ помѣщеніяхъ театра, гдѣ это было необходимо, и заключался въ обмываніи и окраскѣ стѣнъ, половъ и потолковъ. Кромѣ того, въ цѣломъ рядѣ помѣщеній произведенъ мелкій ремонтъ печей и дымоходовъ, починка и окраска лѣстницъ и т. д. При періодическихъ осмотрахъ Театра врачебному персоналу по прежнему приходилось констатировать въ комнатѣ артистовъ оркестра значительную духоту и пыль, благодаря большому здѣсь скопленію людей, не смотря на то, что въ помѣщеніи устроена вентиляціонная труба; предположено для этой цѣли устроить здѣсь электрическій вентиляторъ. Въ августѣ отчетнаго года вентиляціонная камера помѣщающаяся внизу и доступные вентиляціонные каналы были тщательно вымыты растворомъ сулемы и соды.

**Въ Маріинскомъ Театрѣ.** 1) въ Царской ложѣ съ аванложей и гостинной вымыты стѣны: 2) большая уборная хористокъ выкрашена масляной краской; 3) во всѣхъ корридорахъ и на лѣстницахъ раковины выкрашены эмалевой краской; 4) въ фойэ 4 яруса стѣны вымыты и подкрашены; 5) боковыя лѣстницы, ведущія въ 4-й ярусъ, снизу до верху вымыты и подкрашены; 6) на угловыхъ площадкахъ, гдѣ стоятъ буфеты, стѣны вымыты и подкрашены; 7) вся галлерея 4 яруса вымыта; 8) въ медицинскомъ кабинетѣ у сцены потолокъ выкрашенъ клеевою краскою, а стѣны и печи—масляной, полъ выстланъ цементными плитками; 9) увеличена женская парикмахерская перенесеніемъ перегородки на фойэ артистовъ (у сцены); 10) во всѣхъ 11 ватерклозетахъ, принадлежащихъ къ уборнымъ, потолки и стѣны выкрашены клеевою краскою, а панели масляною; 11) въ фойэ музыкантовъ выскоблены потолки и окрашены клеевою краскою, а стѣны, двери и окна—масляною; поставленъ новый ватерклозетъ съ масляной окраской стѣнъ и потолковъ, а полъ сдѣланъ асфальтовый; 12) въ уборной кордебалета ватерклозеты старой системы замѣнены новыми—пьедестальными (микадо), съ чугунными баками и приборами; 13) подъ Царской ложей, съ цѣлью расширенія помѣщенія музыкантовъ, передвинута имѣвшаяся здѣсь перегородка и помѣщеніе окрашено масляною краскою; 14) уборная статистовъ выкрашена масляною краскою; 15) устроены фаянсовые умывальники съ проводкой воды въ уборныя: хористовъ, кордебалета и воспитанницъ по шести штукъ въ каждомъ помѣщеніи; 16) устроена бетонная набивка вдоль фундамента трюма со стороны Крюкова канала

толщиной въ 5 вершковъ; 17) при буфетѣ Театра въ октябрѣ мѣсяцѣ установленъ большой кипятильникъ съ холодильникомъ системы Борю; вмѣстимостью въ 9 ведеръ; весь приборъ вмѣстѣ съ установкой обошелся въ 350 руб. Кромѣ описанныхъ работъ повсюду въ театрѣ произведенъ мелкій малярный ремонтъ. При періодическихъ осмотрахъ обращалось вниманіе на необходимость проведенія слѣдующихъ мѣръ: 1) болѣе тщательнаго обмыванія растворомъ лизола половъ и писсуаровъ нѣкоторыхъ ватерклозетовъ, издающихъ специфическій запахъ; 2) болѣе опрятное содержаніе чахловъ, покрывающихъ мягкую мебель въ фойэ; 3) на желательность ускоренія уборки театра, которая оканчивается только къ 12 час. дня; 4) на необходимость болѣе опрятнаго содержанія нѣкоторыхъ помѣщеній буфета; 5) на необходимость устройства электрическаго вентилятора въ комнатѣ оркестра слѣва, въ виду наблюдающейся здѣсь духоты; 6) на необходимость установки въ корридорахъ всѣхъ ярусовъ и во всѣхъ фойэ эмальированныхъ высокихъ плевательницъ и расклейки аншлаговъ съ надписью:—«на полъ не плевать» (въ настоящее время низкія плевательницѣ уже поставлены, но аншлаги пока не вывѣшены); 7) на необходимость въ уборной на сценѣ снимать на день съ оконъ толстыя суконныя занавѣсы, лишающія помѣщеніе свѣта и затрудняющія вентиляцію; 8) на необходимость очистки дворовъ театра отъ гари и разнаго хлама, а также болѣе опрятнаго содержанія отхожаго двороваго мѣста.

**Въ Михайловскомъ Театрѣ.** 1) въ корридорахъ бельэтажа, 2 и 3 ярусовъ стѣнки вымыты, а потолки выкрашены клеевою краскою; 2) въ уборной верхней Царской ложи выкрашены потолки клеевою краскою, а стѣны вымыты; 3) въ хоровыхъ уборныхъ сдѣланы къ окнамъ заставные щиты; 4) по всему зданію театра свинцовыя фановыя трубы замѣнены чугунными асфальтированными; 5) устроенъ бетонный полъ въ нижнемъ трюмѣ театра; 6) полы въ ложахъ и аванложахъ покрыты одноцвѣтнымъ линолеумомъ.

Флигели у театра: 1) на кухнѣ, въ новомъ помѣщеніи плотниковъ, въ 1 этажѣ, подновленъ умывальникъ; 2) въ ватерклозетахъ по всему зданію потолки и стѣны выкрашены масляною краскою; 3) устроенъ новый писсуаръ въ казармѣ; 4) исправлены и вычищены 12 калориферовъ и всѣ дымовыя печи съ дымоходами; 5) въ квартирѣ освѣтителей, гдѣ были въ теченіе года случаи заболѣванія скорлатиной и вѣтряной оспой, потолки выскоблены и выбѣлены, а стѣны вымыты щелокомъ.—Кромѣ этого во всемъ зданіи произведенъ обыкновенный малярный ремонтъ. При періодическихъ осмотрахъ обращалось вниманіе на болѣе тщательную очистку двора отъ гари и строевого мусора, а также на загроможденіе корридоровъ жилого флигеля сундуками, корзинами и прочей утварью жильцовъ, обусловливаемое тѣсными размѣрами квартиръ, выходящихъ въ эти корридоры.

Періодическая очистка и капитальная уборка театровъ въ 1906 г., предписываемая распоряженіемъ управляющаго конторою къ производству четыре раза въ годъ подъ наблюденіемъ Полиціймейстеровъ Театровъ, осуществляется артелью плотниковъ каждаго театра за особую плату.

Для чистки театровъ пріобрѣтено пять пылесосныхъ ручныхъ приборовъ системы «Атомъ», по 241 руб. за каждый, съ принадлежностями. Аппараты употребляются съ Августа 1906 г. и распредѣлены слѣдующимъ образомъ: въ Маріинскомъ 3, въ Александринскомъ и Михайловскомъ по 1. Приборы оказываютъ большую услугу при чисткѣ мягкихъ предметовъ обстановки, такъ какъ исключаютъ необходимость выносить мебель на улицу и подвергать ее выколачиванію, вредно отражающемуся на сохранности обивки, а также предохраняютъ чистильщиковъ отъ вдыханія вредной пыли. Все вышесказанное относится также и къ чисткѣ упомянутыми приборами ковровъ. Всасывательная сила приборовъ настолько велика, что, при умѣломъ употребленіи, пыль можетъ быть удалена даже изъ подъ втрое сложенныхъ ковровъ. Для разрѣшенія вопроса о наилучшей системѣ пылевысасывателей въ отчетномъ году весною была назначена особая Коммиссія при участіи Старшаго врача Дирекціи, которая и остановилась на системѣ «Атомъ», какъ сравнительно болѣе доступной по цѣнѣ, такъ и не требующей, по простотѣ своей конструкціи, кадровъ спеціально обученныхъ людей и особыхъ болѣе сложныхъ приспособленій по эксплоатаціи.

Журналомъ распоряженій по С.-Петербургскимъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ Театрамъ отъ 21 Августа 1906 г. за № 225 объявлено, что по распоряженію Г. Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора къ 1-му Января 1907 г. Театральное Экипажное Заведеніе подлежитъ упраздненію. Съ начала сезона 1906—1907 г. подвижной составъ значительно сокращенъ, число экипажей весьма ограничено, вслѣдствіе чего кареты въ этомъ сезонѣ предоставлялись исключительно артисткамъ, получающимъ не свыше 800 руб. въ годъ и при томъ экипажъ давался въ распоряженіе 5—6 лицъ и всегда по указанію гг. режиссеровъ труппъ.

Въ другихъ зданіяхъ Дирекціи произведенъ слѣдующій ремонтъ:

**Зданіе по Театральной ул. № 2:** 1) въ помѣщеніяхъ конторы выбѣлены потолки, верхнія части стѣнъ окрашены клеевою краскою, а нижнія—масляною; 2) въ прачешной поставлена вытяжная труба; 3) всѣ колодцы и выгребныя ямы разрыты и вычищены; 4) въ квартирахъ подвальнаго этажа за №№ 13, 14, 25, 26 и 27 сдѣланы бетонные полы; 5) въ общихъ ватерклозетахъ стѣны и потолки выбѣлены, сидѣнья выкрашены и въ одномъ поставлена раковина съ водопроводомъ; 6) въ квартирѣ плотниковъ (подвалъ) проведенъ водопроводъ и поставлена раковина; стѣны окрашены клеевою краскою; 7) въ 2-хъ костюмерныхъ мастерскихъ потолки выбѣлены и стѣны окрашены масляною краскою; въ окна поставлены

3 вентилятора; 8) въ изоляторной квартирѣ выкрашены масляной краской подоконники и стѣны; 9) въ квартирахъ, гдѣ въ теченіе года были случаи заболѣванія заразными болѣзнями, произведенъ ремонтъ, въ нѣкоторыхъ квартирахъ стѣны и потолки окрашены клеевою краскою и обои замѣнены новыми; 10) произведена перестилка торцовой мостовой съ исправленіемъ нижняго настила и булыжной отмостки. Кромѣ этихъ работъ, произведенъ частичный малярный ремонтъ въ нѣкоторыхъ другихъ квартирахъ, исправлены печи, полы и т. д. Несмотря на ежегодный ремонтъ и постепенное устройство цементныхъ половъ въ подвальныхъ квартирахъ этого дома, нѣкоторыя изъ нихъ очень сыры и при томъ тѣсны въ виду многочисленности жильцовъ. 2 комнаты этого подвала, по представленію Старшаго врача, совершенно закрыты для жилья.

**Зданіе по Тюремному переулку № 3:** 1) въ артельномъ помѣщеніи, занимаемомъ плотниками, выкрашены полы, верхнія части стѣнъ окрашены клеевою краскою, а нижнія — масляной; 2) въ красильной мастерской устроены новыя оконныя рамы съ оконнымъ вентиляторомъ, приспособлены вѣшалки для костюмовъ и установлено 2 шкафа: одинъ для храненія костюмовъ и другой для матеріала; 3) въ прачешной устроены новыя балеи и полоскательный бакъ; 4) мелкія квартиры окрашены масляной краской; 5) асфальтовые полы въ красильной мастерской ремонтированы съ перемѣною асфальта и наложеніемъ поверхъ существующаго бетоннаго основанія новаго слоя для образованія правильнаго стока; 6) во врачебной пріемной вымыты стѣны, мебель обмыта растворомъ сулемы, положена новая кленка на столы, переложена изразцовая печь и произведенъ малярный ремонтъ. Пріобрѣтена линолеумовая дорожка длиною 15 арш. Кромѣ этихъ работъ, исправлены всюду печи и дымоходы и произведенъ обычный малярный ремонтъ въ нѣкоторыхъ квартирахъ.

При періодическихъ осмотрахъ этого дома обращаютъ на себя вниманіе слѣдующіе главные недостатки: недостаточные размѣры прачешной сообразно съ количествомъ пользующихся ею жильцовъ дома (каждая семья имѣетъ возможность пользоваться ею лишь разъ въ 3 недѣли), вслѣдствіе чего наблюдается постоянное нарушеніе жильцами существующаго запрещенія стирки въ кухняхъ и корридорахъ.

Въ отчетномъ году закрыты для жилья комнаты №№ 18 и 19 въ правомъ жиломъ флигелѣ, какъ совершено лишенныя свѣта. Семья столяра, жившая въ частномъ домѣ по Мойкѣ № 104, кв. 19, переведена въ другое помѣщеніе, такъ какъ квартира эта, по осмотрѣ врачемъ, оказалась совершенно непригодной для жилья, вслѣдствіе сырости и полутемной кухни.

**Зданіе Театральнаго Экипажнаго заведенія:** 1) въ кухнѣ кучеровъ стѣны окрашены клеевою краскою и вылуженъ кубъ для кипяченія воды; 2) въ

конюшнѣ № 1 сдѣлана новая раковина; исправлены асфальтовые полы и вымыты стѣны; 3) въ конюшнѣ № 2 стѣны окрашены масляною краскою; 4) въ казармѣ мастеровыхъ исправленъ водопроводъ и ватерклозеты; 5) въ прачешной надъ котломъ устроена мѣдная крышка съ пароотводной трубой и исправлены полы; 6) въ ледникѣ сдѣлана смазка, забраны стѣны и засыпаны гарью; 7) у мусорныхъ ямъ исправлены стѣнки.

**Декораціонное зало на Б. Подъяческой.** Вычищены подъемные стоки и произведенъ частичный малярный ремонтъ.

**Зданіе Дирекціи на Алексѣевской улицѣ.** Исправлены плиты въ 4-хъ квартирахъ и прочищены дымоходы въ котельной парового отопленія и въ поддѣлочной мастерской.

Съ 1 Іюля 1906 г. Дирекціей установленъ отпускъ дровъ для каждой квартиры по талонамъ, сообразно съ количествомъ печей помѣщенія по слѣдующему годовому расчету: для плиты и очага 8 саженъ, для изразцовой печи 5 саж., для желѣзной печи, камина и русской печи по 4 сажени, Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, когда начались морозы, количество отпускаемыхъ дровъ оказалось недостаточнымъ, тѣмъ болѣе что во всѣхъ Установленіяхъ Министерства Двора въ теченіе 6—8 недѣль принято употреблять для топлива исключительно осиновыя дрова. Недостатокъ дровъ особенно ощущался у жильцовъ подвальныхъ помѣщеній. По ходатайству Старшаго врача отпускъ дровъ былъ увеличенъ сообразно съ особенностями помѣщеній и въ дальнѣйшемъ жалобъ по этому поводу не поступало.

Что касается заразныхъ заболѣваній, то таковыхъ въ отчетномъ году зарегистрировано 78 случаевъ, а гриппа—512 случаевъ. Изъ общаго числа заразныхъ болѣзней: на вѣтреную оспу приходится 26 случаевъ, корь—14. дифтерію—13, скарлатину—11, коклюшъ—9, брюшной тифъ—6, бугорчатку легкихъ—13, бугорчатку прочихъ органовъ—4, рожу—3 и сочленовый ревматизмъ—5 случаевъ. Изоляція въ больницы, дезинфекція помѣщеній, наложеніе установленнаго карантина при каждомъ заразномъ заболѣваніи, практиковалось такъ же, какъ и въ прежніе годы. Изоляторное помѣщеніе въ Театральной улицѣ № 2, въ отчетномъ году было использовано въ единственномъ случаѣ; повторныхъ заболѣваній послѣ дезинфекціи не наблюдалось. Санитарный надзоръ за Театрами и зданіями распредѣлялся въ отчетномъ году между врачами Дирекціи такъ же, какъ и въ прошломъ 1905 году.—Періодическіе осмотры лицъ, живущихъ въ артельныхъ помѣщеніяхъ, производились въ отчетномъ году 3 раза, при чемъ заразныхъ заболѣваній не обнаружено. Вновь поступающихъ на службу осмотрѣно 89 челов., изъ нихъ признано: временно больными 4 и совершенно негодными къ службѣ 5 человѣкъ (у всѣхъ 5-ти найдены органическіе пороки сердца). Предохранительная оспа привита 28 лицамъ.

# Московское Театральное Училище.

Въ теченіе 1906 г. въ зданіяхъ Московскаго Театральнаго Училища никакихъ капитальныхъ ремонтныхъ работъ не производилось; обыкновенный ремонтъ, отчасти полный, отчасти подправочный, исполненъ въ нѣкоторыхъ помѣщеніяхъ училища, въ старомъ и новомъ зданіяхъ, а именно: въ дортуарахъ и сборныхъ для учащихся, въ балетномъ классѣ, въ драматическихъ классахъ, столовыхъ, кухняхъ, раздѣвальныхъ и уборныхъ, а также—въ ванныхъ, клозетахъ, корридорахъ и на лѣстницахъ, въ большомъ танцовальномъ залѣ и нѣкоторыхъ служительскихъ помѣщеніяхъ. Ремонтъ заключался: въ возобновленіи окраски стѣнъ и потолковъ, дверей, исправленіи половъ и штукатурки. Сравнительно большой ремонтъ коснулся ватерклозета, сборной мужской драматическаго класса въ старомъ зданіи, а именно: клозеты старой системы съ деревянной обшивкой замѣнены новыми пьедестальными клозетами, устроенъ въ полу клозета трапъ, для стока случайно попадающихъ въ него жидкостей, съ одновременной перешивкой асфальтоваго пола; кромѣ того, 2 писсуара замѣнены здѣсь новыми.

Въ 1905/6 учебномъ году пріема въ балетное отдѣленіе не было; на драматическіе курсы вновь принято 8 ученицъ и 5 учениковъ. Составъ учащихся въ училищѣ выразился въ отчетномъ году въ слѣдующихъ цифрахъ.

1) Балетное отдѣленіе,—ученицъ 51, изъ нихъ пансіонерокъ 28, полупансіонерокъ 5, своекоштныхъ приходящихъ 17; учениковъ 32, изъ нихъ полупансіонеровъ 15 и приходящихъ 17;

2) Драматическіе курсы—ученицъ 21 и учениковъ 14.

Учащіеся балетнаго отдѣленія помѣщаются въ новомъ зданіи Училища, которое вполнѣ отвѣчаетъ современнымъ требованіямъ гигіены. Кубическая емкость классовъ, залъ, дортуаровъ вполнѣ удовлетворительна. Искусственное освѣщеніе повсюду электрическое, отопленіе центральное водяное, вентиляція удовлетворительная. Научные классы помѣщаются во второмъ этажѣ зданія и имѣютъ высоту въ 6 аршинъ, а по площади пола имѣютъ слѣдующіе размѣры: 1 классъ, на 26 учащихся, имѣетъ 48½ арш. длины, 14 аршинъ ширины (емкость 57,55 куб. саж.); 2-й клас., на 25 учащихся,—14 арш. длины, 6½ арш. ширины (емкость 20, 22 куб, саж); 3-й 4-й и 5-й классы, на 10 учащихся, имѣютъ по 14 аршинъ длины и 6 арш. ширины (емкость 18,66 куб. саж.). Всѣ классы имѣютъ удовлетворительное дневное освѣщеніе. Залы для танцевъ помѣщаются въ 3 и 4 этажахъ зданія, имѣютъ достаточное естественное и искуственное освѣщеніе, хорошо вентилируются; при общей высотѣ 6 аршинъ, зало для старшихъ ученицъ имѣетъ въ длину 18½ арш. и въ ширину 17 арш. (69,88 куб. саж), для

младшихъ учениць—въ длину 23 арш. и въ ширину 12½ арш. (63,88 куб. саж.); двѣ залы для старшихъ и младшихъ учениковъ одного размѣра и имѣютъ 18½ арш. длины и 14 арш. ширины (57,55 куб. саж.). Меблировка научныхъ классовъ слѣдующая: классные столы системы проф. Эрисмана, построенные въ строгомъ соотвѣтствіи съ ростомъ учащихся, благодаря чему возможны правильная посадка учениковъ и предупрежденіе связанныхъ съ неправильнымъ сидѣніемъ школьныхъ болѣзней; затѣмъ, столъ и стулъ для преподавателя, классная доска, стѣнныя научныя карты; эстампные бюсты для рисованія и фортепіано. Вентиляція вполнѣ удовлетворительна. Мебилировку танцовальныхъ залъ составляютъ зеркала и на стѣнахъ картинные бюсты; стульевъ и скамеекъ не допускается. Дортуаровъ для воспитанницъ 2, одинъ для старшаго возраста и 1 для младшаго; при общей высотѣ 6 арш., 1-й дортуаръ имѣетъ 15 арш. длины и 12 шир. (емкость 40,0 куб. саж.), 2-й—12 арш. длины и 8 арш. ширины (21,33 куб. саж.); полы паркетные, стѣны окрашены голубоватой клеевой краской. На окнахъ, которыхъ въ 1-мъ дортуарѣ 4, а во второмъ 3, имѣются парусиновыя занавѣски. Кровати желѣзныя, съ волосяными матрацами; одѣяла лѣтомъ тканьевыя, зимой—байковыя; пуховыхъ подушекъ по 2 на каждую кровать. Каждой воспитанницѣ полагается отдѣльный ночной шкафчикъ, куда убираются туалетныя принадлежности; стѣны украшены зеркалами и здѣсь же помѣщаются комоды съ платьемъ и бѣльемъ воспитанницъ. Температура спаленъ всегда поддерживается до 15° R. Днемъ дортуары вентилируются форточками, ночью дѣйствуютъ вентиляторы. Столовыхъ залъ 2, одна для 27 воспитанницъ, другая для 15 полупансіонеровъ; при общей высотѣ въ 6 арш., 1-я имѣетъ 14 арш. длины и 10 ширины (емкость 31,11 куб. саж.), 2-я—14 арш. длины и 7½ ширины (23,33 куб. саж.); столы и скамейки дубовыя; стѣны окрашены клеевой краской; полы паркетные.

Умывальная, ванная и клозеты помѣщаются въ отдѣльныхъ комнатахъ, стѣны которыхъ окрашены клеевой краской, полы плиточные. Въ умывальной установлено 6 умывальныхъ фаянсовыхъ приборовъ; въ ванной находятся 2 эмалированныхъ ванны, бидэ и тазы для ежедневнаго мытья ногъ по вечерамъ передъ сномъ; клозетъ раздѣленъ 4-мя перегородками, соотвѣтственно 4-мъ имѣющимся стульчакамъ.

Кухня помѣщается въ нижнемъ подвальномъ этажѣ, имѣетъ удовлетворительное освѣщеніе. Полы асфальтовые, стѣны выкрашены масляной краской; надъ очагомъ имѣется большой зонтъ съ вытяжной трубой; кромѣ очага есть еще русская печь, а также 1 кубъ для кипяченія воды; столы изъ бѣлой березы и послѣ работы обмываются горячей водой съ содой и мыломъ. Все помѣщеніе содержится опрятно. Въ отчетномъ году кухня была окрашена масляной краской.

Наблюденіе за чистотой кухни, и въ особенности за своевременною уборкою всѣхъ остатковъ и отбросовъ, лежитъ на экономкѣ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что описанныя училищныя помѣщенія вполнѣ удовлетворительны и отвѣчаютъ школьно-санитарнымъ требованіямъ. Къ сожалѣнію нельзя того же сказать про драматическіе курсы, находящіеся въ старомъ зданіи и отличающіеся тѣснотой помѣщеній, что вредно отражается на здоровьѣ учащихъ и учащихся.

Что касается распредѣленія уроковъ и занятій, то въ настоящее время обращено вниманіе на болѣе цѣлесообразное чередованіе уроковъ по научнымъ продметамъ съ уроками танцевъ; благодаря этому удается избѣгнуть переутомленія учащихся.

Въ продовольствіи учащихся никакихъ перемѣнъ сравнительно съ данными, изложенными въ отчетѣ Инспекціи за 1900 г. не произошло, Какъ и въ прежніе годы, стоимость суточнаго довольствія каждой воспитанницы составляетъ 50 коп.; время завтрака, ужина, утренняго и вечерняго чая—остались безъ измѣненія, только обѣдъ вмѣсто 5 час. дня воспитанницы получаютъ въ 4 часа. По примѣру предыдущихъ лѣтъ, болѣе слабыя физически дѣвочки получали по назначенію врача дополнительную порцію молока. (2 стакана). Для лазаретныхъ больныхъ готовится отдѣльная пища по назначенію врача. Росписаніе блюдъ составляется 2 раза въ мѣсяцъ особой коммиссіей, состоящей изъ Инспектора училища, инспектрисы, завѣдующаго продовольствіемъ, врача и экономки. Такой порядокъ установленъ взамѣнъ прежняго, когда этотъ вопросъ предоставлялся всецѣло экономкѣ. Меню на каждый день можетъ быть измѣнено только старшимъ врачемъ, въ случаѣ надобности, по состоянію здоровья всѣхъ или большинства учащихся. Что касается питанія учащихся, то въ немъ никакихъ перемѣнъ ни въ качественномъ, ни въ количественномъ отношеніи не произошло. Равнымъ образомъ не было перемѣнъ въ снабженіи учащихся одеждой, обувью и бѣльемъ.

Какъ и въ прежніе годы надзоръ за здоровьемъ учащихся состоялъ въ постоянномъ наблюденіи за ними и въ періодическихъ осмотрахъ. Уходъ за полостью рта лежитъ на обязанности зубного врача при училищѣ, который и принимаетъ 4 раза въ недѣлю, въ особо устроеномъ кабинетѣ, такого рода больныхъ. Наблюденіе за чистотою кожи воспитанницъ лежитъ на врачебномъ персоналѣ. Больныя кожными болѣзнями отдѣляются изъ среды учащихся и подвергаются изолированію въ лазареты училища, или же отправляются домой до полнаго выздоровленія. Въ отчетномъ году зарегистрировано 3 случая экземы, при чемъ всѣ 3 воспитанницы лечились у себя дома.

Лазаретъ помѣщается въ 5 этажѣ зданія, изолированъ вполнѣ отъ училища; имѣетъ 2 хода: одинъ ходъ ведетъ въ училище, другой—со

стороны запаснаго лазарета—на наружную черную лѣстницу. Лазаретъ состоитъ изъ слѣдующихъ комнатъ: 1) **корридоръ**, выкрашенный клеевой краской; длина 30 арш., ширина 3 арш., съ однимъ окномъ и вышиной въ 5 арш. Здѣсь стоятъ 2 шкафа для капотовъ и халатовъ и комодъ для бѣлья; 2) **ватерклозетъ**, въ отчетномъ году выкрашенный масляной краской; 3) **аптека**, въ 8 арш. длины, 5 арш. ширины, съ однимъ окномъ, дающимъ достаточно свѣта; здѣсь находится плита, водопроводный кранъ съ раковиной, телефонъ; освѣщеніе электрическое; вся обстановка выкрашена бѣлой, масляной краской; 4) **столовая для больныхъ** (въ отчетномъ году также выкрашена масляной краской)—длиною 8 арш., шириною—4, одно окно; 5) **дежурная комната для фельдшерицы**, длиною 8 арш., шириною 4 арш., стѣны окрашены клеевою краскою, одно окно, освѣщеніе электрическое; 6) **палата на 8 кроватей**, 10-ти квад. сажен., въ 2 окна, стѣны окрашены клеевою краскою; 7) **ванная комната** (въ отчетномъ году выкрашена масляною краскою)—длина 10 арш., ширина 4 арш.; изъ двухъ находящихся здѣсь ваннъ—одна никелированная: здѣсь-же хранятся сосуды для подмыванія, тазы для мытья ногъ, сидячая ванна и водяной термометръ; горячая вода имѣется всегда; полъ въ этой комнатѣ плиточный, мозаичный: 8) **комната для 2-хъ нянь**, въ 8 арш. длины, 4—ширины, безъ окна; 9) **дежурная комната для 2-й фельдшерицы**, длина 6 арш., ширина 4 арш., одно окно; 10) **запасный лазаретъ**, 9 ти арш. длиною и 8-ми арш. шириною, въ 2 окна, на 2 кровати; при этомъ помѣщеніи имѣется ванная комната съ эмалированной ванной и ватерклозетомъ; 11) **зубоврачебный кабинетъ** помѣщается рядомъ съ лазаретомъ и отдѣленъ отъ него небольшимъ корридоромъ, въ которомъ приходящіе больные ожидаютъ своей очереди на пріемахъ зубного врача. Длина этого помѣщенія 6 арш., ширина 5, освѣщается однимъ окномъ; имѣется водопроводный кранъ съ раковиною.

Полы во всемъ лазаретѣ, за исключеніемъ ванной и ватерклозетовъ, паркетные.

Что касается заразныхъ заболѣваній и борьбы съ ними, то въ отчетномъ году, какъ и въ прежніе годы, принимались всѣ необходимыя мѣры, и особенно мѣры къ воспрепятствованію заноса заразы изъ семей воспитанниковъ. Послѣднее обстоятельство пріобрѣтаетъ особое значеніе въ виду того, что большинство учащихся—дѣти недостаточныхъ и часто малокультурныхъ родителей, которые нерѣдко уклоняются отъ выполненія необходимыхъ правилъ при заразныхъ заболѣваніяхъ. Нельзя сказать того-же о самихъ учащихся, со стороны которыхъ замѣчается съ каждымъ годомъ усиливающееся довѣріе къ своему врачу.

Изъ заразныхъ заболѣваній въ Февралѣ наблюдалось 2 случая дифтеріи; училище съ 19 Февраля было закрыто на 2 недѣли, воспитанники распущены по домамъ и все помѣщеніе балетнаго отдѣленія хорошо про-

дезинфецировано. Въ Октябрѣ наблюдался случай краснухи, изолированный и излеченный въ запасномъ лазаретѣ училища.

Изъ незаразныхъ болѣзней чаще всего наблюдались всевозможныя легкія травматическія поврежденія, связанныя съ изученіемъ балетнаго искусства. Какъ и въ прежніе годы производились поголовные осмотры всѣхъ учащихся послѣ Рождественскихъ праздниковъ и лѣтнихъ каникулъ; въ Сентябрѣ произведены медицинскимъ персоналомъ измѣренія роста, объема груди и опредѣленіе вѣса всѣхъ учащихся, при чемъ оказалось, что физическое развитіе учащихся идетъ вполнѣ правильно.

Врачъ училища въ своемъ отчетѣ отмѣчаетъ громадную разницу въ санитарномъ состояніи стараго и новаго дома училища. Въ то время какъ послѣдній представляетъ собою постройку, вполнѣ отвѣчающую санитарнымъ требованіямъ,—первый далеко не соотвѣтствуетъ своему назначенію, а между тѣмъ въ немъ помѣщается большинство жилыхъ квартиръ классныхъ служащихъ училища и почти вся прислуга. Подвальныя помѣщенія въ старомъ домѣ низки, тѣсны сообразно съ числомъ живущихъ въ нихъ, плохо освѣщены, что затрудняетъ въ нихъ соблюденіе должной чистоты. Описанные недостатки особенно даютъ себя чувствовать въ помѣщеніи дворниковъ. Администрація училища со своей стороны принимаетъ всѣ мѣры къ возможному улучшенію этихъ помѣщеній, ежегодно подвергаетъ ихъ малярному ремонту. Доходило даже до наложенія взысканій за неисполненіе санитарныхъ предписаній живущими, тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе указанныхъ техническихъ дефектовъ помѣщенія, все это имѣло ограниченный успѣхъ.

## Московская Контора Императорскихъ Театровъ.

Въ отчетномъ году число и распредѣленіе зданій и хозяйственныхъ построекъ Установленія было такое-же, какъ и въ предыдущіе годы. Изъ ремонтныхъ работъ, заслуживающихъ вниманія съ санитарной точки зрѣнія, необходимо отмѣтить слѣдующія: 1) помѣщеніе суточной кассы Большого театра перестроено и расширено за счетъ просторной комнаты съ хорошимъ освѣщеніемъ, находившейся до сего времени въ пользованіи завѣдующаго кассами чиновника; 2) при выходѣ изъ помѣщенія оркестра въ правый оркестровый корридоръ устроены вторыя двери, благодаря чему устранена существовавшая прежде тяга холоднаго воздуха въ помѣщеніе оркестра; 3) въ томъ же корридорѣ неполная, не доходившая до потолка переборка, отдѣлявшая клозеты отъ остальнаго помѣщенія, замѣнена глухой, доведенной до потолка перегородкой, благодаря чему достигнута лучшая изоляція клозетовъ; 4) при входѣ на сцену изъ бутафорскаго склада

устроена двойная дверь для устраненія постояннаго прониканія холоднаго воздуха изъ этого помѣщенія. Кромѣ этихъ работъ, во всѣхъ уборныхъ, клозетахъ, на лѣстницахъ, вестибюляхъ, ложахъ и многихъ другихъ помѣщеніяхъ Большого театра произведенъ обыкновенный малярный и подправочный ремонтъ, заключавшійся, главнымъ образомъ, въ перекраскѣ потолковъ, стѣнъ, водопроводныхъ раковинъ и въ обмываніи оконныхъ рамъ, дверей и стѣнъ, окрашенныхъ масляной краской, исправленіи мѣстами половъ. Въ мастерской освѣтителей ремонтированы печи и возобновлена окраска стѣнъ.

Въ Маломъ театрѣ въ мастерскихъ, казармахъ рабочихъ, квартирахъ низшихъ служащихъ, дворницкой и прачешной произведенъ внутренній малярный ремонтъ. Такой же ремонтъ производился во всѣхъ клозетахъ, на лѣстницахъ, корридорахъ, кассѣ, нѣкоторыхъ дежурныхъ комнатахъ съ промывкой по всему Малому театру оконъ, дверей, перегородокъ и ложъ. Въ пріемномъ покоѣ потолки и стѣны окрашены клеевой краской, панели масляной, возобновлена окраска мебели. Кромѣ того, въ цѣломъ рядѣ помѣщеній производился необходимый подправочный ремонтъ. Такой же малярный и подправочный ремонтъ произведенъ по Новому театру. Въ домѣ произведенъ внутренній малярный ремонтъ конторы, квартиръ служащихъ, въ томъ числѣ: столовая для рабочихъ, двѣ казармы, дворницкая, квартиры сторожей въ 2-хъ этажахъ. Возобновлена также окраска съ перетиркой стѣнъ и потолковъ въ обѣихъ прачешныхъ; въ нижней казармѣ по низу стѣнъ устроены вентиляціонные каналы, а въ общемъ клозетѣ сдѣлана вытяжка.

Что касается ремонта хозяйственныхъ построекъ, то таковой въ отчетномъ году произведенъ въ конюшнѣ при домѣ конторы, въ которой передѣланы полы съ устройствомъ подъ деревянною настилкою бетоннаго основанія съ правильными стоками.

При періодическихъ осмотрахъ семейныхъ и артельныхъ помѣщеній обращали на себя вниманіе своею антигигіеничностью подвальное помѣщеніе въ жиломъ корпусѣ Малаго театра, гдѣ живутъ служащіе электрической станціи, а также темный глухой корридоръ со входомъ изъ общей кухни въ Большомъ театрѣ, гдѣ помѣщались 4 пожарныхъ. Оба эти помѣщенія въ отчетномъ году закрыты для жилья; служащіе электрической станціи Малаго театра переведены на частныя квартиры, а помѣщенія ихъ заняты аккумуляторами, для 4-хъ пожарныхъ же Большого театра отведено свѣтлое помѣщеніе съ однимъ окномъ на Театральный проѣздъ. Въ этомъ помѣщеніи жили 3 дворника, которые переведены также въ свѣтлую съ однимъ окномъ караулку для воинскаго наряда; послѣдніе во время спектакля дежурятъ въ настоящее время въ вышеупомянутомъ темномъ корридорѣ.

Что касается недостатковъ въ санитарномъ отношеніи артельныхъ помѣщеній, то изъ таковыхъ, какъ и въ прошлые годы, обращало на себя вниманіе отсутствіе теплыхъ клозетовъ при семейныхъ и артельныхъ квартирахъ въ зданіи Конторы Театровъ, жители которыхъ пользуются общими ватерклозетами на дворѣ. Изъ хозяйственныхъ построекъ, наиболѣе не соотвѣтствующихъ санитарнымъ требованіямъ, необходимо указать на прачешныя въ подвальномъ этажѣ жилого корпуса при Маломъ театрѣ. По своей тѣснотѣ онѣ не могутъ обслуживать всѣхъ жильцовъ корпуса Малаго театра; кромѣ того, обѣ прачешныя лишены свѣта, котлы въ нихъ не имѣютъ пароотводныхъ трубъ, благодаря чему во время работы эти помѣщенія всегда заполняются паромъ; провѣтриваніе производится помощью открываемыхъ дверей, что, въ свою очередь, не гигіенично въ смыслѣ простуды работающихъ здѣсь прачекъ и ведетъ къ быстрому осажденію паровъ на всѣхъ поверхностяхъ, вызывающихъ сырость помѣщенія. Въ большинствѣ артельныхъ помѣщеній, какъ и въ предыдущіе годы, наблюдается скученность жильцовъ; благодаря малому размѣру квартиръ, корридоры по прежнему загромождались хозяйственными вещами, на что при періодическихъ осмотрахъ обращалось вниманіе администраціи. Къ сожалѣнію, описанный недостатокъ за неимѣніемъ свободныхъ помѣщеній не можетъ быть вполнѣ устраненъ въ настоящее время. Особое вниманіе при періодическихъ осмотрахъ удѣлялось чистому содержанію помѣщеній, клозетовъ, корридоровъ, лѣстницъ и т. п., что при сравнительной скученности жильцовъ и другихъ санитарныхъ недостаткахъ жилья до извѣстной степени уменьшало вредное значеніе этихъ моментовъ.

Въ заключеніе прибавимъ, что въ теченіе года врачами Дирекціи произведено слѣдующее число осмотровъ въ санитарномъ отношеніи.

Осмотровъ театровъ—152, осмотровъ жилыхъ зданій и общихъ въ нихъ помѣщеній — 112, осмотровъ служебныхъ и хозяйственныхъ построекъ — 109, осмотровъ мастерскихъ—126, осмотровъ казенныхъ квартиръ: семейныхъ—106 и артельныхъ — 133, прочихъ санитарныхъ осмотровъ—189; всего сдѣлано 927 санитарныхъ осмотровъ.

Что касается заразныхъ заболѣваній, то таковыхъ въ отчетномъ году зарегистрировано 58 случаевъ, изъ нихъ: на корь падаетъ 12 случаевъ, или 0,27% общаго числа живущихъ, скарлатину—10 (0.22%), дифтерію — 11 (0,26%), вѣтренную оспу — 3 (0,06%), коклюшъ — 4 (0,09%), рожу—5 (0,1%), крупозное воспаленіе легкихъ—6 (0,03%), тифъ неопредѣленной формы — 4 (0,09%) и заушницу — 1 случай. Изъ общаго числа заразныхъ заболѣваній только 2 случая наблюдались среди служащихъ, живущихъ на казенныхъ квартирахъ; всѣ остальные были среди живущихъ на частныхъ квартирахъ, большею частью крайне неудовлетворитель-

ныхъ въ санитарномъ отношеніи. Всѣ случаи заразныхъ заболѣваній были единичными и наблюдались въ зимніе мѣсяцы чаще, лѣтомъ—рѣже.

При каждомъ заболѣваніи принимались всѣ обычныя санитарныя мѣры, какъ то: изоляція больныхъ въ квартирахъ и въ больницахъ, дезинфекція помѣщеній и вещей, наложеніе соотвѣтственныхъ карантиновъ и т. п. Карантинъ въ отчетномъ году налагался на 42 семьи, дезинфекція произведена въ 42 квартирахъ, къ числу которыхъ относятся и дезинфецированныя по случаю дифтеріи помѣщенія театральнаго училища, отправлено вещей въ дезинфекціонную камеру было 2. Перевода карантированныхъ семей въ изоляторныя помѣщенія не было за неимѣніемъ послѣднихъ.

Врачами Дирекціи въ теченіе отчетнаго года произведено 1252 врачебныхъ осмотра служащихъ, въ томъ числѣ при періодическихъ осмотрахъ низшихъ служащихъ осмотрѣно 416 челов. (капельдинеры, сторожа и рабочіе декораціонной машинной части); малолѣтнихъ статистовъ, участвующихъ въ различныхъ спектакляхъ (преимущественно дѣти служащихъ при Дирекціи), осмотрѣно 836 челов. (осмотры производились въ день спектакля, при чемъ въ 13 случаяхъ, въ виду болѣзненнаго состоянія, статисты не были допущены къ участію); вновь поступающихъ на службу освидѣтельствовано 227 челов. (изъ этого числа 3 челов. признано неспособными къ службѣ, какъ страдающіе болѣзнями, препятствующими несенію ихъ профессіональныхъ обязанностей).

Кромѣ того, производились осмотры членовъ семействъ служащихъ, гдѣ обнаруживались тѣ или иныя заразныя заболѣванія.

Благодаря постоянному и систематическому санитарному надзору, осуществлявшемуся врачами Дирекціи, достигнуто то, что, несмотря на весьма значительное число заразныхъ заболѣваній въ Москвѣ, въ теченіе отчетнаго года, въ семьяхъ лицъ, проживающихъ въ казенныхъ квартирахъ Дирекціи, наблюдалось въ теченіе года всего 2 случая инфекціонныхъ болѣзней; всѣ прочіе, отмѣченные выше, случаи заразныхъ заболѣваній относились къ лицамъ, проживавшимъ на частныхъ квартирахъ — внѣ зданій, подвѣдомственныхъ Дирекціи театровъ.

## Московское Дворцовое Управленіе.

Общее устройство и распредѣленіе зданій, дворовъ и квартиръ Установленія въ отчетномъ году оставалось въ томъ же положеніи, что и въ предыдущіе годы, и капитальныхъ перестроекъ или крупныхъ ремонтовъ, съ цѣлью ихъ улучшеній, не предпринималось. Крайне неудовлетворительныя качества общихъ артельныхъ, казарменныхъ и коморочныхъ помѣщеній, а особенно подвальныхъ квартиръ, находящихся въ изобиліи въ Крас-

номъ домѣ, въ кухонномъ корпусѣ, на Корпусномъ дворѣ и въ Гренадерскомъ корпусѣ, остаются въ прежней силѣ и никакихъ радикальныхъ мѣръ къ улучшенію этихъ помѣщеній въ теченіе года принято не было. Состояніе многихъ дворовъ и хозяйственныхъ построекъ также оставляетъ желать многаго лучшаго. Еще до сего времени имѣются въ вѣдѣніи Московскаго Дворцоваго Управленія дома, лишенные конализаціи, не снабженные водопроводомъ (домъ Степанова въ Зуевѣ, Удѣльный домъ), и здѣсь поддержаніе чистоты, при обильномъ ихъ населеніи, представляется крайне труднымъ. Въ домѣ придворнаго духовенства, на Остоженкѣ, отхожее мѣсто устроено въ подвальномъ этажѣ, въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ жилыми помѣщеніями, и зловоніемъ своимъ отравляетъ воздухъ подвала. Предъявленныя неоднократно врачемъ управленія требованія объ улучшеніи—успѣха не имѣли. Производившіяся въ теченіе года въ зданіяхъ ремонтныя работы ограничивались по преимуществу такъ называемымъ малярнымъ и подправочнымъ ремонтомъ и коснулись по преимуществу Кремлевскихъ построекъ, гдѣ онѣ исполнены въ большинствѣ зданій, преимущественно въ дворцахъ и большихъ квартирахъ. Произведены малярныя, отчасти штукатурныя, печныя и иныя работы въ нѣкоторыхъ помѣщеніяхъ Большого Кремлевскаго Дворца, въ 2 и 3 Кавалерскихъ корпусахъ, въ нѣкоторыхъ квартирахъ 4-го этажа Гренадерскаго корпуса въ Кремлѣ, въ жилыхъ помѣщеніяхъ кухоннаго корпуса, офицерскаго, въ Потѣшномъ дворцѣ и прилегающихъ къ нему зданіяхъ, въ старой части Аппартаментовъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, въ Конюшенномъ Кремлевскомъ корпусѣ, въ главномъ корпусѣ Малаго Кремлевскаго Дворца (въ церкви Св. Петра, въ корридорахъ и въ вестибюлѣ дворца и въ комнатахъ для придворныхъ). Кромѣ того малярный ремонтъ производился въ квартирахъ 1-го этажа на Корпусномъ дворѣ, занимаемыхъ псаломщиками и сторожами Дворцоваго Управленія, въ квартирахъ монтеровъ и другихъ служащихъ на электрической станціи, находящейся въ Кремлевскомъ саду, и въ 2-хъ отдѣленіяхъ самой станціи, а также въ училищѣ на Дѣловомъ дворѣ.

Въ Александринскомъ Дворцѣ подвергнуты ремонту 6 квартиръ придворно-служителей и конюховъ, а въ Конюшенномъ корпусѣ ремонтировано помѣщеніе гауптвахты. Что касается послѣдняго помѣщенія, то необходимо замѣтить, что оно находилось въ крайне запущенномъ состояніи: стѣны были покрыты плѣсенью, штукатурка во многихъ мѣстахъ обвалилась и т. п. Въ Декабрѣ мѣсяцѣ стали поступать жалобы отъ дежурившихъ, и вообще находившихся здѣсь офицеровъ, на развивавшіяся у нихъ головныя боли во время пребыванія на гауптвахтѣ. Тщательное разслѣдованіе причинъ таковаго явленія, произведенное врачемъ Установленія совмѣстно съ архитекторомъ, выяснило, что проходившая подъ зданіемъ

газовая труба дала трещину, благодаря чему свѣтильный газъ сталъ проникать въ помѣщеніе и присущей ему окисью углерода вызывать припадки отравленія у лицъ, принужденныхъ находиться на гауптвахтѣ. Припадки эти напоминали отравленіе угарнымъ газомъ, что и подало мысль искать причины этого явленія въ неисправности газопроводныхъ трубъ. Произведенный ремонтъ устранилъ истеченіе газа и вмѣстѣ съ тѣмъ дальнѣйшее обнаруженіе сказанныхъ припадковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ тщательный осмотръ всего помѣщенія гауптвахты повелъ къ основательному ремонту этого помѣщенія, а сама гауптвахта переведена временно въ другое мѣсто.

Въ Петровскомъ Дворцѣ также подвергнуты ремонту квартира смотрителя, 3 квартиры низшихъ служащихъ и казарма дворниковъ.

Въ домѣ на Зубовскомъ бульварѣ ремонтировано въ большей или меньшей степени 15 квартиръ разныхъ служащихъ и произведена окраска общихъ лѣстницъ. Ремонтъ въ квартирахъ производился лишь частичный, въ одной квартирѣ перестроенъ клозетъ съ замѣной его новой системой.

Въ домѣ у Каменнаго моста производился частичный ремонтъ въ 5 большихъ квартирахъ и въ 5 квартирахъ придворно-служителей, гдѣ, кромѣ окраски, ремонтированы печи, полы и оконныя рамы. Здѣсь же для надобностей врачебной амбулаторіи отдѣлена комната отъ квартиры № 18, занимаемой акушеркой, и произведенъ малярный ремонтъ во всемъ помѣщеніи.

Въ домѣ церкви Покрова въ Левшинѣ подвергнуты ремонту квартиры придворно-служителей и псаломщиковъ.

Изъ заразныхъ болѣзней, наблюдавшихся въ теченіе истекшаго года въ установленіи, эпидемическое распространеніе имѣли лишь гриппъ, давшій 603 заболѣванія. Корь наблюдалась лишь въ 9 случаяхъ, что на 2178 человѣкъ всего населенія, принадлежащаго къ составу Дворцоваго управленія (включая и семьи служащихъ), составитъ 0,41%; скарлатина зарегистрирована въ 10 случаяхъ (0,45%); вѣтренная оспа въ 12 случаяхъ (0,55%), натуральная оспа въ 1 случаѣ (0,045%), краснуха въ 3 случ. (0,13%), коклюшъ въ 26-ти (1,19%), дифтерія въ 9-ти случаяхъ (0,41%), крупозное воспаленіе легкихъ тоже въ 9-ти случ. (0,41%), брюшной тифъ въ 3 случ. (0,13%), дизентерія въ 4-хъ (0,18%), заушница въ 1-мъ (0,045%).

Всѣ болѣвшіе скарлатиной были помѣщены въ больницы (всѣ окончились выздоровленіемъ, при чемъ нѣкоторымъ сдѣланы прививки противоскарлатинной сыворотки), изъ 9-ти дифтерійныхъ 7 отправлены въ больницы, 2 лечились дома; всѣ случаи были единичны, за исключеніемъ семьи одного гренадера, гдѣ переболѣло 2 дѣтей. Предохранительная прививка противодифтерійной сыворотки примѣнена въ одной семьѣ учительницы, гдѣ заболѣвшій ребенокъ лечился на дому. Коклюшъ имѣлъ эпидемическій характеръ, локализировался въ опредѣленныхъ, густо заселенныхъ

домахъ (Красный домъ, домъ бывшій Пашкова и домъ придворнаго духовенства на Остоженкѣ); теченіе болѣзни, особенно благодаря зимнему времени и мало благопріятнымъ условіямъ жилья, было довольно тяжелое, затяжное, хотя никто изъ болѣвшихъ не умеръ. Дизентерія наблюдалась въ 3 семьяхъ (въ одной семьѣ 2 случая) и имѣла легкое теченіе; въ больницѣ пользовался лишь 1 случай. Остальныя заболѣванія носили также легкій и спорадическій характеръ и не потребовали особыхъ противуэпидемическихъ мѣръ. Прибавимъ еще, что туберкулезъ константированъ въ 8 случаяхъ (1 случай бугорковаго коксита), что составитъ 0,36% всего населенія; изъ этого числа въ 3 случаяхъ болѣзнь имѣла скоротечный характеръ и исходъ былъ смертельный. Кромѣ того умерли отъ туберкулеза еще 2 женщины, давно уже зарегистрированныя и медленно приближавшіяся къ летальному концу. Всѣ эти лица жили при неблагопріятныхъ жизненныхъ условіяхъ, въ густозаселенныхъ плохихъ помѣщеніяхъ, плохо питались, но, къ сожалѣнію, оказалось невозможнымъ принятіе какихъ либо мѣръ къ устраненію этихъ условій.

Санитарныя мѣры, принимавшіяся въ случаяхъ заразныхъ заболѣваній, заключались въ изоляціи больныхъ, наложеніи карантиновъ, производствѣ дезинфекціи помѣщеній и вещей. Число карантинированныхъ семей = 34. Дезинфекція производилась формалиномъ, а семьи изолировались въ нѣкоторыхъ случаяхъ, послѣ отправки больныхъ въ больницы, на нѣкоторое время въ одинъ изъ домовъ въ Петровскомъ паркѣ. Такая изоляція обыкновенно связана съ значительными затрудненіями и крайне желательно было бы отведеніе особаго дома для таковой цѣли навсегда съ приспособленіемъ его для изоляціи карантинируемыхъ.

За истекшій годъ произведено врачебныхъ осмотровъ служащихъ 6 и членовъ ихъ семействъ—21 по поводу появленія заразныхъ заболѣваній, при чемъ въ 2-хъ случаяхъ обнаружено заболѣваніе скарлатиной, не замѣченное окружавшими больныхъ лицами. Осмотрѣнно вновь поступавшихъ на службу 4 человѣка, предохранительная оспа привита 63 лицамъ. Врачъ Установленія принималъ участіе въ ремонтной комиссіи.

Врачебная пріемная, находящаяся въ домѣ бывшемъ Пашкова, въ отчетномъ году подверглась внутреннему ремонту и пополнена нѣкоторымъ инвентаремъ—хозяйственнымъ и инструментальнымъ. Въ настоящее время при врачебной пріемной имѣется родильный покой на 2 кровати, снабженный необходимымъ инвентаремъ и являющійся крайне необходимымъ въ виду весьма неудовлетворительныхъ условій многихъ подвальныхъ квартиръ, вредно отражавшихся на здоровьѣ рожениц. Къ сожалѣнію, отсутствіе спеціальнаго сторожа при пріемномъ покоѣ значительно затрудняетъ дѣятельность мѣстнаго медицинскаго персонала.

## Гатчинское Дворцовое Управленіе.

Намѣченныя въ прошломъ году особой комиссіей по принятію противохолерныхъ мѣръ капитальныя ремонтныя работы для устраненія крупныхъ недостатковъ въ устройствѣ квартиръ, мастерскихъ и артельныхъ помѣщеній и отложенныя на 1906 годъ, за неассигнованіемъ кредита, не были выполнены и въ отчетномъ году; выполнены лишь, и то въ небольшихъ размѣрахъ, мелкія работы, заключавшіяся въ малярномъ ремонтѣ, произведенномъ въ нѣкоторыхъ квартирахъ.

Санитарные осмотры Установленій, подвѣдомственныхъ Дворц. Управленію, производились окружнымъ врачомъ періодически, при чемъ о всѣхъ замѣченныхъ неисправностяхъ доносилось Начальнику Дворцоваго Управленія.

Такихъ осмотровъ въ отчетномъ году было 51. Санитарныхъ осмотровъ казенныхъ квартиръ по поводу заразныхъ заболѣваній въ нихъ произведено 64.

Санитарный осмотръ всего Дворца былъ произведенъ 1 разъ, а подвальныхъ его помѣщеній—3 раза. Обнаруженныя при осмотрахъ послѣднихъ мелкія неисправности въ ватерклозетахъ и водопроводныхъ трубахъ были немедленно исправлены.

Окружнымъ врачемъ въ теченіе года былъ произведенъ 2 раза поголовный осмотръ всѣхъ служащихъ, при чемъ заразныхъ больныхъ обнаружено не было.

Освидѣтельствованій вновь поступающихъ на службу лицъ служительскаго персонала произведено 59; изъ нихъ признаны негодными на предназначенныя должности (пожарныхъ служителей) два: одинъ—вслѣдствіе паховой грыжи, и другой—вслѣдствіе рѣзкаго ослабленія слуха.

Заразныхъ заболѣваній среди служащихъ Дворцоваго вѣдомства и членовъ ихъ семействъ зарегистрировано 49. Изъ нихъ корь дала 12 заболѣваній (0,43% по отношенію къ общему числу служащихъ), скарлатина и дифтерія—по 9 заболѣваній (по 0,32%), брюшной тифъ—8 (0,28%), бугорчатка—5 (0,17%), крупозная пнеймонія—4 (0,14%) и рожа—2 заболѣванія (0,07%).

Всѣ означенные больные лечились въ Дворцовыхъ госпиталяхъ. Наложенъ карантинъ, по поводу заразныхъ заболѣваній, въ 41 случаѣ.

## Царскосельское Дворцовое Управленіе.

Въ отчетномъ году закончено постройкой зданіе, съ жилыми квартирами, для помѣщенія автомобилей ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Зданіе это построено на площадкѣ между казармами Сводно-Гвардейскаго батальона и рѣшеткою Александровскаго парка и представляетъ двухъэтажное строеніе смѣшаннаго типа, занимающее площадь приблизительно въ 600 кв. саж. Въ нижнемъ этажѣ, въ каменной части зданія, расположены: помѣщеніе для автомобилей, механическая мастерская и кузница, а въ деревянномъ, верхнемъ этажѣ устроено 7 квартиръ, изъ которыхъ—6 однокомнатныхъ

съ отдѣльными кухнями и 1 казарма для чиновъ 1-го желѣзнодорожнаго батальона. Въ квартирахъ стѣны окрашены поверхъ штукатурки клеевой краской; полы въ комнатахъ деревянные, окрашенные масляной краской, а въ кухняхъ—каменные изъ метлахскихъ плитокъ. Число живущихъ въ однокомнатныхъ квартирахъ—отъ 2-хъ до 5 человѣкъ; кубическое содержаніе воздуха, приходящееся на одного человѣка, представляетъ значительныя колебанія—отъ 1,3 куб. с. до 4,5 куб. с. Общихъ корридоровъ имѣется одинъ—центральный; ширина его 2½ аршина; корридоръ теплый, полъ въ немъ выложенъ метлахскими плитками; въ корридорѣ устроено 2 ватерклозета (мужской и женскій) пьедестальной системы. Казарма состоитъ изъ 2-хъ жилыхъ комнатъ, кухни, служащей вмѣстѣ съ тѣмъ и столовой, и умывальной комнаты, въ которой имѣются 3 металлическихъ умывальника, окрашенныхъ бѣлой эмалевой краской, 1 ванна, пользованіе которой предоставлено жильцамъ всѣхъ квартиръ, и ватерклозетъ съ двумя очками, пьедестальной системы.

*Хозяйственныя постройки.* Ледникъ и прачешная въ теченіе отчетнаго года построены вчернѣ; окончательное устройство ихъ отложено до 1907 г.

*Водоснабженіе.* Вода проведена во всѣ квартиры; краны съ раковинами помѣщаются въ кухняхъ.

*Освѣщеніе* естественное, въ общемъ, удовлетворительное. Отношеніе свѣтовой площади къ площади пола равно 1:8 и 1:11 въ квартирахъ и 1:9 въ казармѣ. Искусственное освѣщеніе вездѣ электрическое.

*Отопленіе*—центральное, водяное, низкаго давленія.

*Вентиляція*—лишь съ помощью форточекъ.

*Канализація* представляетъ сѣть керамиковыхъ трубъ съ колодцами и стоками въ коллекторъ по Кузьминской улицѣ.

*Удаленіе мусора* и домашнихъ отбросовъ, для помѣщенія которыхъ имѣются особые металлическіе ящики во дворѣ и такія же ведра въ каждой квартирѣ, производится ежедневно путемъ вывоза.

Зданіе закончено лишь вчернѣ, и въ теченіе года замѣчалась во всѣхъ квартирахъ сырость, какъ результатъ недостаточной просушки стѣнъ. Нельзя не указать на отсутствіе вентиляціонныхъ приспособленій въ мастерской, гдѣ къ тому же установлена бензиновая динамо-машина, присутствіе которой не можетъ не оказать извѣстнаго рода дурного вліянія на качественный составъ воздуха въ этомъ помѣщеніи. Желательно также увеличить размѣры вентиляціонной вытяжки въ кузницѣ.

На ИМПЕРАТОРСКОЙ Фермѣ, во дворѣ, вновь выстроено одноэтажное каменное зданіе, вмѣщающее баню, прачешную и одну жилую квартиру, состоящую изъ 2-хъ комнатъ и кухни. Входная дверь, находящаяся по серединѣ зданія, ведетъ въ центральный корридоръ, раздѣляющій внутреннее помѣщеніе дома на двѣ половины—правую, занимаемую баней и прачешной, и лѣвую, занимаемую вышеуказанной квартирой. Баня состоитъ изъ

двухъ комнатъ: раздѣвальной и мыльной, вмѣстѣ съ парильней. Прачешная представляетъ одну комнату. Полы какъ въ мыльной комнатѣ бани, такъ и въ прачешной сдѣланы изъ асфальта съ уклономъ по направленію къ находящимся подъ поломъ отстойнымъ колодцамъ, снабженнымъ трапами.

Въ прачешной имѣется котелъ для кипяченія бѣлья, бакъ съ краномъ для полосканія и 2 деревянныя лохани. Вентиляціонныя вытяжки устроены. Въ концѣ корридора находятся 2 ватерклозета, одинъ для жильцовъ квартиры, другой для бани и прачешной. Искусственное освѣщеніе во всѣхъ 3 помѣщеніяхъ электрическое. Домъ присоединенъ къ городской канализаціи.

Въ цѣляхъ улучшенія санитарнаго состоянія ИМПЕРАТОРСКОЙ Фермы въ отчетномъ году произведены слѣдующія работы. Въ большомъ коровникѣ въ каждомъ стойлѣ устроены автоматическія водопойки, передѣлана система водяныхъ трубъ, служащихъ для промывки стойлъ, и ремонтированы кормушки. Въ лѣтнемъ навѣсѣ устроены промывныя трубы и желоба, по которымъ сточныя жидкости поступаютъ въ городскую канализацію. Въ молочной установленъ мѣдный шкафъ для стерилизаціи посуды, вмѣсто прежняго деревяннаго. Устроены ватерклозеты въ корридорѣ квартиръ, находящихся при телятникѣ, но въ виду того, что само зданіе телятника въ отчетномъ году еще не было присоединено къ канализаціи, ватерклозеты не функціонировали, и жильцамъ приходилось по-прежнему пользоваться простымъ отхожимъ мѣстомъ, находящимся во дворѣ.

Не перечисляя цѣлаго ряда мелкихъ работъ, заключавшихся въ штукатурномъ и малярномъ ремонтѣ, произведенномъ во многихъ зданіяхъ, находящихся въ вѣдѣніи Дворцоваго Управленія, укажемъ на работы болѣе крупнаго характера, обусловившія болѣе или менѣе существенныя улучшенія въ санитарномъ состояніи нѣкоторыхъ зданій. Въ наслѣдницкихъ конюшняхъ, въ лицевомъ каменномъ флигелѣ, уничтожены мелкія квартиры и устроена одна большая квартира для конюшеннаго офицера. Въ двухъ конюшняхъ нижніе полы сдѣланы изъ бетона и стоки изъ этихъ конюшенъ проведены въ общую канализаціонную сѣть. Въ жилыхъ квартирахъ при Пѣвческой башнѣ находящіяся здѣсь водопроводныя трубы, идущія отъ баковъ, были обложены пробковыми листами, чѣмъ удалось достигнуть значительнаго уменьшенія сырости, существовавшей въ этихъ квартирахъ вслѣдствіе конденсаціи влаги на холодныхъ поверхностяхъ трубъ.

Въ домѣ № 13 по Средней улицѣ дымоходы, производившіе перегрѣваніе стѣнъ въ квартирахъ №№ 78, 69 и 61, изолированы пробковымъ слоемъ.

Въ караулкѣ у Александровскихъ воротъ произведена штукатурка стѣнъ, чѣмъ предотвращено промерзаніе послѣднихъ въ зимнее время года.

При обоихъ флигеляхъ Баболовскаго Дворца устроены бетонныя выгребныя и помойныя ямы; кромѣ того, здѣсь же устроенъ ледникъ.

Въ квартирахъ при Орловской башнѣ, для уменьшенія въ нихъ сырости, приняты тѣ же мѣры, что и на Пѣвческой башнѣ. Водопроводныя

трубы, проходящія по жилымъ помѣщеніямъ, обложены пробковымъ слоемъ; результаты и здѣсь получились удовлетворительные. Кромѣ того, во всѣхъ квартирахъ устроены водопроводные краны съ раковинами. Проведено электрическое освѣщеніе во всѣ квартиры и корридоры. Установлено 3 новыхъ ватерклозета—2 въ корридорахъ и одинъ въ квартирѣ. Устроенъ одинъ керамиковый выгребъ, снабженный чугунной крышкой. Все зданіе присоединено къ городской канализаціи.

Въ Китайской деревнѣ, въ 2 квартирахъ, занимаемыхъ лакеями, проведена вода, при чемъ устроены лишь водопроводные краны, раковинъ же не имѣется.

Въ домѣ Дворцовой Полиціи сборныя комнаты въ 3 и 4 этажахъ передѣланы въ квартиры; всѣхъ квартиръ прибавилось 6, по 3, въ одну комнату, въ каждомъ этажѣ.

Въ Нижнихъ Конюшняхъ, въ каретномъ сараѣ, устроенъ асфальтовый полъ и осадочные колодцы, снабженные трапами, что даетъ возможность производить мытье экипажей въ самомъ помѣщеніи сарая.

Въ конюшнѣ и каретномъ сараѣ дома № 14 по Средней улицѣ полполье бетонировано и устроены колодцы со сточными трубами, отводящими нечистоты и грязныя воды въ городскую канализацію.

Осенью отчетнаго года начата установка во дворахъ зданій, находящихся въ вѣдѣніи Дворцоваго Управленія, металлическихъ ящиковъ для собиранія сухого мусора и домашнихъ отбросовъ. По мѣрѣ установки ящиковъ, замѣнившихъ прежнія помойныя ямы, послѣднія закрывались. Вмѣстѣ съ тѣмъ жильцамъ казенныхъ квартиръ стали выдаваться металлическія ведра для храненія въ нихъ мусора и отбросовъ на кухняхъ. Содержимое ящиковъ вывозится въ спеціальныхъ фурахъ на мусоросжигательную станцію. Къ концу года ящики для отбросовъ имѣлись при всѣхъ зданіяхъ, а ведра—во всѣхъ квартирахъ. Во дворѣ кухоннаго флигеля Александровскаго Дворца устроена асфальтовая площадка для стоянки фуры для отбросовъ, которая, по мѣрѣ наполненія, отвозится на мусоросжигательную станцію (до 4 разъ въ день). Такія же площадки для стоянки фуръ устроены во дворахъ надворныхъ флигелей праваго и лѣваго полуциркулей Большого Дворца.

Заразныхъ заболѣваній среди служащихъ по Дворцовому Вѣдомству и членовъ ихъ семействъ, зарегистрированныхъ окружнымъ врачемъ, было 171, изъ которыхъ: корь дала 59 заболѣваній (1,51% по отношенію къ общему числу служащихъ), скарлатина—22, (0,56%) дифтерія—21 (053%), заушница—37 (0,95%), оспа вѣтр.—12 (0,3%), рожа—6 (0,15%), бугорчатка 4 (0,1%), натуральная оспа—2 (0,05%), тифъ брюшной 1 (0,05%), коклюшъ 1 (0,025%), венерич. б.—2 (0,05%) и малярія—4 (0,1%). Лечились въ заразномъ отдѣленіи Дворцоваго Госпиталя 154 чел. и въ С.-Петербургской городской Алафузовской больницѣ 1 чел., т. е больничнымъ леченіемъ пользовалось всего 155 чел., что составляетъ 90,6% общаго числа заразныхъ больныхъ.

Въ изоляторныя квартиры, на время карантиннаго срока, было по-

мѣщено въ теченіе года 72 семейства. Съ особенной строгостью примѣнялись карантинныя мѣры по отношенію къ лицамъ, имѣющимъ доступъ въ Александровскій Дворецъ, на которыхъ накладывался карантинъ при всѣхъ инфекціонныхъ заболѣваніяхъ. Всего за годъ наложено карантиновъ 136.

Дезинфекція квартиръ во всѣхъ случаяхъ заразныхъ заболѣваній производилась санитарнымъ персоналомъ подъ руководствомъ и наблюденіемъ санитарнаго врача города. Ремонтъ квартиръ, какъ дополнительное къ дезинфекціи санитарное мѣропріятіе, произведенъ въ 4 случаяхъ. Въ виду бывшихъ въ отчетномъ году случаевъ заболѣваній натуральной оспой въ городѣ, въ цѣляхъ профилактическихъ было приступлено къ производству въ широкихъ размѣрахъ предохранительныхъ прививокъ оспы дворцовымъ служащимъ. Всѣхъ вакцинацій и ревакинацій произведено 1032.

Врачебно-санитарный надзоръ за служащими Гофмаршальской части, проживающими на частныхъ квартирахъ въ городѣ, былъ реорганизованъ и осуществлялся въ теченіе года правильно и регулярно.

## Петергофское Дворцовое Управленіе.

Въ теченіе 1906 года въ зданіяхъ, подвѣдомственныхъ Петергофскому Дворцовому Управленію, произведены нижеслѣдующія строительно-ремонтныя работы, имѣющія значеніе въ санитарномъ отношеніи, не считая обычныхъ малярныхъ и подправочныхъ ремонтныхъ работъ.

1) При 2-мъ и 7-мъ деревянныхъ кавалерскихъ домахъ, взамѣнъ пришедшаго въ ветхость деревяннаго ледника, устроенъ новый бетонный для 5-ти большихъ квартиръ. Ледникъ имѣетъ 5 саж. длины, 2 сажени шир. и углубленъ на саж.; бетонными сводами и перегородками раздѣленъ на 5 отдѣленій, изъ которыхъ каждое снабжено отдѣльной бетонной вентиляціонной трубой и трапомъ съ затворомъ въ бетонномъ полу, черезъ который талая вода отводится въ канализацію, 2 двери, окрашенныя масляной краской, ведутъ въ предледники. Сверху ледникъ прикрытъ землей и дерномъ.

2) При большихъ квартирахъ 2 каменнаго Министерскаго дома устроено 8 ватерклозетовъ и 9 водопроводныхъ крановъ съ раковинами. Исправлены ванны и сточныя трубы и пріобщены къ новой керамиковой канализаціи.

3) Кромѣ того, въ I и II Готическихъ домахъ устроено при квартирахъ 17 ватерклозетовъ, 6 ваннъ и 15 раковинъ съ присоединеніемъ къ керамиковой канализаціи.

4) Въ нижнемъ этажѣ корпуса Б. Дворца въ двухъ большихъ квартирахъ настланы новые паркетные полы съ бетоннымъ подъ ними основаніемъ.

5) Произведенъ ремонтъ кухни при Фермерскомъ Дворцѣ съ обшивкой сводовъ желѣзомъ, покрыт. масляной краской и съ нарощеніемъ бетоннаго пола, каковой снабженъ трапомъ и черезъ колодезь пріобщенъ къ керамиковой канализаціи.

6) Произведено капитальное переустройство надворнаго флигеля при Городской Полиціи для семейныхъ пожарныхъ служителей съ надстройкой 3-го этажа. Въ настоящее время въ 2-хъ верхнихъ этажахъ имѣется 15

однокомнатныхъ квартиръ, при чемъ лишь одна квартира имѣетъ отдѣльную кухню, 14 остальныхъ обслуживаются двумя общими кухнями (по одной на этажъ) и двумя общими центральными корридорами. Корридоры, въ 1 саж. ширины, освѣщаются окнами. Объемъ квартиръ колеблется въ предѣлахъ отъ 8 до 12 к. с., число живущихъ въ нихъ отъ 2 до 8 человѣкъ; объемъ, приходящійся на каждаго живущаго,—отъ 1½ до 4 к. с. Всего живущихъ здѣсь 61 человѣкъ въ 15 семьяхъ. Потолки со сводами, стѣны окрашены клеевой краской съ масляными панелями и съ врѣзанными въ стѣны шкафами, полы деревянные, крашеные. Отношеніе свѣтовой поверхности оконъ къ площади пола въ различныхъ квартирахъ — отъ 1:6 до 1:8; отопленіе мѣстное утермарковскими печами, вентиляція—форточки и вытяжные клапаны; искусственное освѣщеніе керосиновое; кухни просторны и свѣтлы, снабжены желѣзными очагами съ вытяжками надъ ними, водопроводными кранами съ раковинами; установлены кубы для кипяченія воды. Стѣны въ нихъ окрашены масляной краской, полы деревянные, крашеные. Въ корридорахъ установлены желобовые умывальники при водопроводныхъ кранахъ съ сосками. Для каждаго этажа отдѣльные клозеты (мужскіе и женскіе), находящіеся въ пристроенной башнѣ, соединенной съ корридорами каменными, съ двухъ сторонъ освѣщенными, проходами. Клозеты водяной системы съ желобами для мочи; полы въ нихъ асфальтовые съ трапами, устроены водопроводные краны для обмывки половъ, стѣны окрашены масляной краской, устроены печи, черезъ каковыя клозеты вентилируются. Здѣсь во дворѣ полиціи старая деревянная канализаціонная сѣть замѣнена керамиковой съ устройствомъ бетонныхъ выгребовъ и помойныхъ ямъ.

7) На иллюминаціонный дворъ проведена вода съ устройствомъ водоразборнаго крана и установкой крана съ раковиной въ помѣщеніи сторожа. Въ находящихся на этомъ дворѣ баракахъ для Дворцовой полиціи стѣны обиты толстымъ картономъ и сверху вагонкой, исправлены деревянные полы и подшивка потолка, съ окраской всего помѣщенія внутри масляной краской.

8) Для моторовъ гаража ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА устроено новое помѣщеніе въ Александрійскомъ паркѣ у Петербургскихъ воротъ. Подъ постройками находится 760 кв. саж. Это двухъэтажный деревянный корпусъ съ жилымъ верхнимъ этажомъ. Внизу помѣщеніе для моторовъ. Общее число жилыхъ квартиръ 6, изъ нихъ 2 однокомнатныя съ отдѣльными кухнями, 3 однокомнатныя съ кухонными очагами въ нихъ и 1 артельное помѣщеніе. Число живущихъ въ отдѣльныхъ квартирахъ колеблется отъ 2 до 4 человѣкъ (1¼ — 2 куб. саж. помѣщенія на живущаго), въ артели живетъ 10 человѣкъ (2 к. с. на живущаго). Стѣны обшиты вагонкой и окрашены масляной краской; деревянные крашеные полы. Отношеніе площади оконъ къ поверхности пола 1:6. Квартиры выходятъ своими дверями въ общій центральный корридоръ шириной въ 2 аршина, однимъ концомъ упирающійся въ артельное помѣщеніе, а другимъ на лѣстницу. Устройство стѣнъ и половъ здѣсь такое же, какъ въ квартирахъ, освѣщается черезъ стеклянную часть дверей, ведущихъ изъ

квартиръ въ корридоръ. При артельномъ помѣщеніи отдѣльная кухня; отопленіе повсюду желѣзными круглыми печами, вентиляція осуществляется форточками и вытяжными клапанами на дымовыхъ трубахъ. Во всѣ помѣщенія проведена вода. Въ общемъ корридорѣ имѣется хорошо освѣщенный наружнымъ окномъ общій ватерклозетъ съ потолкомъ и стѣнами, окрашенными масляной краской, съ поломъ обитымъ цинкомъ съ вытяжной вентиляціей. Нижній этажъ состоитъ изъ моторнаго помѣщенія, помѣщенія для мытья, мастерской для починокъ и канцеляріи. Всѣ стѣны потолки и ворота обшиты деревомъ и окрашены масляной краской, полы непроницаемые для воды, съ трапами. Мыльное помѣщеніе снабжено водогрѣйнымъ котломъ мастерская съ горномъ. Освѣщеніе удовлетворительное, отопленіе—круглыми печами. Дворъ шоссированъ, чисто содержится, снабженъ керамиковой канализаціей, отводящей всѣ стоки въ море. Позади гаражнаго зданія—рубленная русская баня; здѣсь же на дворѣ лѣтняя, прачешная въ деревянной легкой постройкѣ съ бетоннымъ поломъ и со сточными приспособленіями, съ котломъ и двумя лоханями. Стѣны досчатыя съ прослойкой изъ гари. Деревянный ледникъ, покрытый землей и дерномъ, пріобщенъ къ канализаціи. Вдали отъ зданія въ паркѣ бетонный погребъ для храненія запасовъ бензина. Имѣется деревянный досчатый сарай, крытый желѣзомъ, и бетонная мусорная яма съ желѣзной крышкой на блокѣ. Отбросы удаляются ежедневно на желѣзной крытой двухколкѣ.

9) На фермѣ при дачѣ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА «Александрія» выстроено новое лѣтнее помѣщеніе для скота, съ толевой крышей на столбахъ, просвѣты между которыми закрыты снизу деревянными щитами, а сверху съемной парусиной. Здѣсь устроенъ бетонный полъ съ приспособленіями для стоковъ (желоба, закрытые желѣзными рѣшетками, керамиковые колодцы и керамиковыя сточныя трубы). Въ стойлахъ бетонъ покрытъ съемными досками. Проведена вода и къ кранамъ приспособлены рукава для обмывки пола. Сдѣланы 2 навозныя бетонныя ямы. Кромѣ того, надстроены 2-е и 3-е помѣщенія коровника и бывшій лазаретъ до одной высоты съ I-мъ коровникомъ; во всѣхъ этихъ помѣщеніяхъ съ 39 стойлами потолки подшиты вагонкой, стѣны оштукатурены и закрашены масляной краской, въ стойлахъ сдѣланы бетонныя кормушки съ подведеніемъ къ нимъ теплой и холодной (для промывки) воды; въ кормушки вставлены съемные желѣзные сосуды для пойла, а бетонные полы въ стойлахъ покрыты деревяннымъ настиломъ. Во всѣхъ помѣщеніяхъ устроены желѣзныя гофрированныя печи, а для подогрѣванія воды установленъ очагъ съ циркуляціоннымъ котломъ и съ верхнимъ бакомъ, контролируемымъ термометромъ. Повсемѣстно устроены водопроводные краны для промывки половъ и стойлъ. Судомойная передѣлана въ прачешную, а бывшая кухня въ судомойную. Въ прачешной полъ бетонный съ трапомъ, 2 балеи и 2 котла съ крышками и пароотводомъ. Въ судомойной полъ изъ метлахскихъ плитокъ, котелъ для кипяченія воды, металлическій сушильный шкафъ для посуды. Помѣщеніе окрашено масляной краской. Въ квартиру смотрительницы фермы сдѣланъ отдѣльный входъ и отдѣльная кухня съ

водопроводомъ и раковиной, а для коровницъ сдѣлана кирпичная пристройка, состоящая изъ одной комнаты съ очагомъ съ водопроводнымъ краномъ и съ раковиной, вентилируемая форточкой и вытяжнымъ клапаномъ въ дымовой трубѣ, хорошо освѣщенная (площадь оконъ по отношенію къ площади пола составляетъ $^1/_8$). съ окрашенными масляной краской поломъ и нижними частями стѣнъ. У входа устроенъ отдѣльный ватерклозетъ.

10) Лѣтнее помѣщеніе барачнаго типа для нижнихъ чиновъ Конвоя, находящееся на черномъ дворѣ дачи «Александрія», обшито картономъ и снабжено желѣзной печью. Освѣщеніе дополнено двумя окнами, произведенъ внутренній ремонтъ съ масляной окраской.

11) Казармы Конвоя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА приспособлены для жилья и въ холодное время, съ каковой цѣлью установлено 6 печей съ желѣзными рукавами и съ герметически закрывающейся топкой; устроены на петляхъ двойныя оконныя рамы. Служившій столовой навѣсъ обшитъ кругомъ деревомъ съ устройствомъ оконъ и съ установкой временной печи. Поставлены также печи въ швальнѣ, цейхгаузѣ и канцеляріи.

12) Приняты мѣры къ возможному затепленію манежа Сводно-Гвардейскаго баталіона съ устройствомъ тамбура, а также установлены 2 печи въ баракѣ баталіона.

13) Кромѣ всего перечисленнаго, въ флигель - и генералъ-адъютантскихъ домахъ въ большихъ квартирахъ произведенъ ремонтъ, а во всѣхъ девяти башняхъ подъ главными конюшнями потолки обшиты вагонкой; здѣсь же поставлены печи и сдѣланы двойныя оконныя рамы.

Заболѣваемость заразными болѣзнями въ теченіе 1906 года въ Петергофскомъ медицинскомъ округѣ выразилась слѣдующими данными: корью болѣло 79 чел., что по отношенію къ общему числу (3886) подвѣдомственнаго округу дворцоваго населенія, включая и нѣкоторыя группы подвижного состава, имѣвшаго постоянное жительство въ Петергофѣ во время ВЫСОЧАЙШАГО присутствія, составитъ 2,03%. Если же имѣть въ виду не только указанную цифру, но и все число прибывающихъ на лѣто лицъ подвижного состава съ ихъ семьями, то % отношенія получится до 1,51%. Значительное число заболѣвшихъ корью объясняется имѣвшей въ этомъ году мѣсто въ г. Петергофѣ коревой эпидеміей. Скарлатина дала 16 случаевъ заболѣваній (0,41%), дифтерія 28 (0,72%), коклюшъ 22 (0,56%), вѣтряная оспа 14 (0,35%), краснуха и брюшной тифъ по 3 (0,08%), бугорчатка 5 (0,12%), рожа 4 (0,10%) и крупозное воспаленіе легкихъ 1 (0,02%) а всего, не считая гриппа, 175, т. е. 4,5% всего подлежавшаго леченію населенія.

Изъ общаго числа заразныхъ въ больницы было направлено 157 чел. (около 90%), лечилось у постороннихъ врачей 2. Карантинъ на семьи заболѣвшихъ накладывался въ 115 случаяхъ.

*Приложение.*

Утвердилъ Управляющій Дѣлами Капитула Орденовъ Тайный Совѣтникъ *Злобинъ.*
16 Ноября 1906 года.

# ПРАВИЛА
## по уборкѣ и содержанію въ чистотѣ и порядкѣ зданія Капитула Орденовъ.

### А) Уходъ за отопленіемъ и вентиляціей.

§ 1. Топка печей производится по утрамъ, ранѣе прихода на службу гг. чиновниковъ, въ такой мѣрѣ, чтобы температура воздуха во всѣхъ помѣщеніяхъ была бы одинакова, въ предѣлахъ $14^0$—$15^0$ R. За печами наблюдаетъ спеціально приставленный и свѣдущій истопникъ.

§ 2. Во время топки печей производится вентиляція всѣхъ помѣщеній зданія одновременнымъ раскрытіемъ настежъ всѣхъ оконныхъ форточекъ и дверей въ продолженіе не менѣе 1 часа.

§ 3. Таковая же вентиляція производится по вечерамъ, по окончаніи занятій, при чемъ одновременно раскрываются всѣ оконныя форточки и двери, а также всѣ вытяжки въ печахъ и приводятся въ дѣйствіе всѣ электрическіе вентиляторы въ продолженіе не менѣе одного часа.

§ 4. Во избѣжаніе порчи воздуха табачнымъ дымомъ желательно, чтобы куреніе табаку производилось бы гг. чиновниками не въ помѣщеніяхъ, гдѣ они работаютъ, а въ корридорахъ, или въ особо назначенной курильной комнатѣ.

### Б) Уходъ по очисткѣ отъ пыли половъ, стѣнъ, мебели и другихъ предметовъ.

§ 5. Ежедневно обтирается отъ пыли сырой и чистой тряпкой вся мебель столы, конторки, шкафы, диваны, стулья, а также колпаки отъ электрическихъ лампъ и разные предметы на столахъ (чернильницы и проч.); метутся сырыми опилками всѣ полы въ помѣщеніяхъ, корридорахъ и лѣстницахъ; промываются всѣ плевательныя чашки и наполняются дезинфецирующимъ растворомъ.

§ 6. Еженедѣльно обтираются сырой тряпкой отъ пыли мѣста, недоступныя при ежедневной уборкѣ, верхнія поверхности печей и шкафовъ; слегка увлажненной тряпкой обтираются портретныя рамы и производится чистка щетками и выколачиваніе всѣхъ мягкихъ предметовъ обстановки при открытыхъ форточкахъ, всѣ паркетные полы натираются бѣлымъ воскомъ; ковры и маты тщательно выколачиваются; чистятся всѣ металлическія части.

§ 7. Ежемѣсячно обтираются заднія стѣнки всѣхъ передвижныхъ шкафовъ; отмываются влажной тряпкой отъ пыли и грязи всѣ стѣны въ помѣщеніяхъ и корридорахъ; всѣ лѣстницы и площадки моются горячимъ щелокомъ.

§ 8. Ради уменьшенія количества пыли и большей легкости удаленія ея желательно, чтобы ни на подоконникахъ, ни на шкафахъ, ни гдѣ либо на полу не складывались бы въ кучи книги и кипы старыхъ бумагъ и газетъ.

### В) Уходъ за буфетной комнатой и помѣщеніемъ для дежурныхъ сторожей.

§ 9. Кромѣ общей со всѣми помѣщеніями уборки, въ буфетной комнатѣ соблюдается строжайшая чистота въ предметахъ столоваго обихода. Столъ для ѣды, покрытый клеенкой, обмывается нѣсколько разъ въ теченіе дня теплой водой, а ежедневно по вечерамъ, кромѣ того, еще мыломъ; буфетъ для храненія столовой посуды и бѣлья ежедневно убирается и обтирается сырой и чистой тряпкой внутри. Столовая посуда (стаканы, чашки, блюдца, тарелки, ножи, вилки, ложки и проч.), а также столовое бѣлье (полотенца, салфетки) должны постоянно имѣться въ достаточномъ количествѣ въ чистомъ и цѣльномъ видѣ и по мѣрѣ траты возобновляться; стеклянная, глиняная и эмалированная посуда тщательно моется ежедневно горячей водой и вытирается чистыми полотенцами; мѣдная посуда (кубъ, чайники, самоваръ и проч.) должны находиться постоянно въ хорошо вылуженномъ состояніи внутри и очищенномъ мазью, или порошкомъ снаружи.

§ 10. Въ помѣщеніи для дежурныхъ сторожей, кромѣ общей уборки, особаго наблюденія требуютъ лежанки для спанья и постельныя принадлежности; окрашенныя бѣлой масляной краской деревянныя лежанки ежедневно обтираются отъ пыли сырой и чистой тряпкой и ежемѣсячно обмываются теплой мыльной водой; матрацы и подушки, сдѣланные изъ доброкачественнаго матеріала, еженедѣльно тщательно выколачиваются; днемъ они хранятся въ закрытомъ шкафу; въ томъ же помѣщеніи находится особый шкафъ, или сундукъ для храненія щетокъ, метелокъ, тряпокъ и другихъ принадлежностей уборки, имѣющихся въ достаточномъ и постоянно возобновляемомъ количествѣ.

### Г) Уходъ за уборными.

§ 11. Ежедневно по утрамъ затапливаются всѣ камины, горѣніе съ коихъ поддерживается до вечерней общей вентиляціи; стирается сырой тряпкой отовсюду пыль; умывальники снабжаются мыломъ и чистыми полотенцами, ящики пополняются клозетной бумагой.

§ 12. Ежедневно вечеромъ по окончаніи занятій и по уходѣ г.г. чиновниковъ всѣ уборныя чистятся самымъ тщательнымъ образомъ: полы моются швабрами, тряпками и дезинфецирующими растворами; чашки и писсуары обтираются особыми щетками и промываются также дезинфецирующей жидкостью.

# САНИТАРНОЕ СОСТОЯНІЕ

## ГОРОДОВЪ

# ДВОРЦОВАГО ВѢДОМСТВА

## въ 1906 году

(на основаніи отчетовъ городскихъ санитарныхъ врачей).

## ПЕТЕРГОФЪ

**Число жителей** (по полицейскимъ свѣдѣніямъ).

По однодневной переписи населенія въ гор. Петергофѣ наличное число жителей на 15-е декабря 1906 г. было 12.766

въ томъ числѣ войскъ . . . 3 131 чел.
гражданскаго населенія . . 9 635
(изъ нихъ мужч. 4 717, женщ. 4.918).

По сословіямъ и вѣроисповѣданіямъ населеніе распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

| Сословія \ Вѣроисповѣданія | Православн. | Раскольн. | Р.-Католич. | Протестант. | Магометан. | Іудейскаго | Буддійскаго | Итого. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дворянъ потомственныхъ | 451 | — | 11 | 37 | | | | [illegible] |
| Дворянъ личныхъ | 279 | | 2 | 18 | | | | 299 |
| Духовенства съ семьями | 73 | | | 1 | | | | 74 |
| Почетн. гражданъ потомственныхъ | 143 | | 2 | 14 | | | | 159 |
| Почетн. гражданъ личныхъ | 219 | | 2 | 7 | | 5 | | 233 |
| Купцовъ | 77 | | | 1 | | | | 78 |
| Мѣщанъ | 1268 | | 53 | 102 | | 82 | — | 1505 |
| Крестьянъ | 5181 | 15 | 146 | 382 | 64 | | — | 5808 |
| Отст. зап. нижн. чиновъ и ихъ семей | 396 | — | 11 | 16 | 1 | | — | 424 |
| Служит. и мастер. Прав., Удѣл. и Почт. телегр. вѣдом. съ семейств. | 322 | | 10 | 1 | | — | | 333 |
| Цеховыхъ | [illegible] | 5 | | 8 | — | | | 62 |
| Жен. и дѣтей нижн. ч. н. дѣйств. сл. | 123 | — | | 2 | | — | | 125 |
| Иностранно-подданныхъ | 4 | — | 12 | 40 | — | — | | 56 |
| Войскъ | 2586 | [illegible] | 366 | 156 | 2 | — | 1 | 3131 |
| Итого | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | 12766 |

**Рождаемость** (по свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ причтовъ).

Общее число родившихся 523, въ томъ числѣ:

мужчинъ . . . . . . . . . . . 288
женщинъ . . . . . . . . . . . 235
Коэффиц. рождаемости . . . . 40,9⁰/₀₀



## ЦАРСКОЕ СЕЛО

По однодневной переписи населенія въ гор. Царскомъ Селѣ наличное число жителей на 15-е декабря 1906 г. было 25.513.

въ томъ числѣ войскъ . . . 5,860 чел.
гражданскаго населенія . . 19,653
(изъ нихъ мужч. 10,156, женщ. 9 497.

Сословный и вѣроисповѣдный составъ населенія виденъ изъ слѣдующей таблицы:

| Сословія \ Вѣроисповѣданія | Православн. | Р.-Католич. | Армяно-Григор. | Р.-[illegible] | Протестант. | [illegible] | Караимы | Магометан. | [illegible] | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дворянъ потомств. | 925 | 105 | 5 | 2 | 1 | | | 1 | 14 | [illegible]63 |
| Дворянъ личныхъ | 560 | [illegible] | | 1 | 50 | — | | | 5 | [illegible]07 |
| Духовенства | 278 | 2 | | | | | | — | 1 | 281 |
| Почетн. гражд. потомств. | 201 | 38 | | | 35 | 5 | | | | 27[illegible] |
| Почетн. гражд. личныхъ | 275 | 21 | | | 1 | 23 | 3 | | | 332 |
| Купцовъ | 441 | — | | | 13 | 17 | | — | | 4[illegible]1 |
| Мѣщанъ | 1483 | 322 | — | 1 | 138 | 139 | — | | | 2039 |
| Крестьянъ | 8815 | 1,333 | | 2 | 420 | — | — | 278 | | 10869 |
| Отст. безсрочно-отп. нижн. чин. съ семьями | 9029 | 409 | | — | 117 | 2 | — | | 1 | [illegible]58 |
| Войск | 4,038 | 523 | | 83 | 21 | 1 | — | 15 | 58 | [illegible]671 |
| Воспит. военные | 187 | | | 1 | 1 | | | | | [illegible]89 |
| Иностранно-подд. | 14 | 123 | — | | 238 | | | | | [illegible] |
| Разночинцы и при вероисп. служит. | 340 | 32 | | | 17 | | — | | | 38[illegible] |
| Итого | 20741 | 3006 | 5 | 11[illegible] | 1037 | 18[illegible] | 3 | 29[illegible] | 1,3 | 25513 |

Грамотныхъ 21,645 чел., неграмотн. 3,868 чел.

Общее число родившихся 1027, въ томъ числѣ:

мужчинъ . . . . . . . . 516
женщинъ . . . . . . . . 511
Коэффиц. рождаемости . . 42,7⁰/₀₀

## ГАТЧИНА.

Ежегодныя однодневныя переписи, по примѣру городовъ Царскаго Села и Петергофа, не производятся, а потому ни точная цифра населенія, ни составъ его неизвѣстны. Числится 17000 жителей, но эта цифра неточна, а потому и ниже приводимые коэффиціенты рождаемости и смертности вѣрны лишь приблизительно.

Общее число родившихся—699, въ томъ числѣ:

мужчинъ . . . . . . . . 352
женщинъ . . . . . . . . 347
Коэффиц. рождаемости . . 41,11⁰/₀₀

<table>
<tr><th></th><th>ПЕТЕРГОФЪ.</th><th>ЦАРСКОЕ СЕЛО.</th><th>ГАТЧИНА</th></tr>
<tr>
<td>Смертность (карточная регистрація).</td>
<td>Всего умершихъ было 257 (мужч. 142, женщ. 115):<br>мѣстныхъ 243<br>пришлыхъ . . . 14<br>Коэффиц. смертности для постоянныхъ жителей . . [illegible] $^0/_{00}$.<br><br>Отъ заразн. бол. умерло 48 (43 мѣстн., 5 пріѣзж.).<br>Отъ незаразн. бол. 209 (200 мѣстн., 9 пріѣзж.).<br>Коэффиц. смертности отъ заразн. бол. 3,38 $^0/_{00}$.<br>Коэффиц. смертн. отъ незаразн. бол. 15,75 $^0/_{00}$.</td>
<td>Всего умершихъ было 393 чел (мужч. 213, женщ. 180).<br>мѣстныхъ . 363 чел<br>пришлыхъ . 30 »<br>Коэффиц. смертности для постоянныхъ жителей . 14,28 $^0/_{00}$.<br><br>Изъ общаго числа умершихъ приходится на заразн. бол. 121 чел. (мѣстн. 110. пришл. 11).<br>на незаразн. бол. 272 ч (мѣстн. 253. пришл. 19)<br>Коэффиц. смертности отъ заразн. бол 1,31 $^0/_{00}$.<br>Коэффиц. смертности отъ незаразн. бол 9,92 $^0/_{00}$.</td>
<td>Общее число умершихъ —288 (мужч. 141, женщ. 147):<br>мѣстныхъ . . . . . . . . . . . 271 чел<br>пришлыхъ . . . . . . . . . . 17 »<br>Коэффиц. смертности для постоянныхъ жителей . . . . . 15,94%.<br><br>Изъ общаго числа умершихъ приходится на заразныхъ больныхъ 72 (мѣстн. 68, пришл. 4)<br>на незаразн. больн. 216 (мѣстн. 203, пришл. 13)<br>Коэффиц. смертности отъ заразн. бол. 4,00 $^0/_{00}$<br>Коэффиц. смертн. отъ незаразн. бол. 11,94 $^0/_{00}$.</td>
</tr>
<tr>
<td>Естественный приростъ населенія.</td>
<td>22,04 $^0/_{00}$ или 2,2%.</td>
<td>28,47 $^0/_{00}$ или 2,84%.</td>
<td>25,17 $^0/_{00}$ или 2,51%.</td>
</tr>
<tr>
<td>Лѣтнее пришлое населеніе</td>
<td>Дачниковъ съ прислугой прибыло на лѣто . . . . . . 8,186 чел<br>Войскъ на время Высочайшаго присутствія . . . . . 1,302 »<br>Различныхъ чиновъ и служ. М. И. Д прибывающихъ на время Высочайшаго присутствія и размѣщаемыхъ на казенныхъ квартирахъ 1 371 »<br>Различныхъ рабочихъ, прибывающихъ на лѣто . . 1.889 »<br>Всего прибыв на лѣто . . 12.748 чел.<br><br>По сравненію съ 1905 годомъ (7,420) на 5.328 человѣкъ больше, т. е. на 71,8%</td>
<td>Въ лѣтнее время, благодаря пріѣзду дачниковъ, а также артелей разныхъ рабочихъ, населеніе города увеличилось на 13246 чел.</td>
<td>Дачниковъ, прибывшихъ на лѣто, съ прислугой при нихъ, было 2049 чел. (332 сем.).<br>Рабочихъ, прибывшихъ на лѣтнія работы, въ городѣ было — 445 чел (387 мужч. и 58 женщ., всего 43 артеля).<br>Всего пришлаго населенія—2494 чел.</td>
</tr>
<tr>
<td>Перемѣны, происшедшія за отчетный годъ:<br><br>Въ числѣ дворцовъ, домовъ, казармъ, городскихъ зданій, церквей и т. п.</td>
<td>Въ числѣ домовъ Дворцоваго вѣдомства перемѣны сводятся къ постройкѣ 1 дерев. жилого дома и возведенію 3-хъ деревянныхъ нежилыхъ построекъ; въ числѣ построекъ другихъ вѣдомствъ перемѣнъ не произошло, а у обывателей построено вновь: 1 каменный и 6 деревянныхъ жилыхъ и 5 каменныхъ и 7 деревянныхъ нежилыхъ зданія. Такимъ образомъ, общее число построекъ въ отчетномъ году, жилыхъ = 1339 (кам. 184, дер. 1147, смѣш. 8), нежилыхъ = = 995 (кам. 98, дерев. 892, смѣш. 5)</td>
<td>Перемѣны въ числѣ домовъ, церквей и т п видны изъ слѣдующей таблицы:<br><br>Церквей правосл. { камен. . въ 1905 г. 14, въ 1906 г. 1[illegible]<br>{ дерев » » 2. » » 2<br>Церквей неправосл. { камен. » » 2, » 2<br>{ дерев. » 1 » » 1<br>Жилыхъ домовъ { камен » 294, » 2[illegible]7<br>{ дерев. » 667 » » 669<br>Нежилыхъ зданій { камен » 219, » 221<br>{ дерев » » 619, » » 621</td>
<td>Перемѣнъ въ числѣ зданій Дворц Вѣд не было, въ числѣ зданій прочихъ вѣдомствъ перемѣны сводятся къ постройкѣ 3-хъ этажнаго каменнаго дома Военно-Морского Духовенства на Богговутовской улицѣ. Вновь устроено частныхъ домовъ 17, изъ коихъ 2 каменныхъ, 3 смѣшанныхъ и 12 деревянныхъ. Кромѣ того, въ одномъ домѣ надстроенъ второй этажъ. Во вновь возведенныхъ жилыхъ строеніяхъ имѣется 61 квартира, что вмѣстѣ съ прежними составитъ 2594 квартиры въ 1334 жилыхъ домахъ. Закрытія старыхъ, пришедшихъ въ ветхость домовъ не было.</td>
</tr>
</table>

| | ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|---|
| **Въ числѣ торгово-промышленныхъ зданій, фабрикъ, заводовъ и т. п.** | Общее число торговопромышленныхъ заведеній въ 1906 году было 237 съ 1876 рабочими въ нихъ.<br>Изъ этого числа имѣлось.<br>Торгующихъ съѣстными прип. . 110 зав. съ 400 р.<br>Прочихъ торговыхъ заведеній . 1[illegible] » 187<br>Различныхъ мастерскихъ 52 » » 314 »<br>Артелей рабочихъ, постоян 25 [illegible]75 »<br>Въ теченіе года вновь открыто 35 торговопромышленныхъ заведеній (изъ нихъ торгующ. съѣстн. прип. — 16, прочихъ торгов. завед. 3, мастерскихъ 9, артелей 7).<br>Закрыто въ теченіи года 17 торговыхъ зав. (9 торгов. съѣстн. прип., 2 прочихъ торг. зав., 4 мастерск. и 2 артели). | Торговопромышл. заведеній состояло въ 1906 году 342 съ 1510 рабочими.<br>Въ томъ числѣ<br>Торгующихъ съѣстными прип . 132 зав. съ 672 раб<br>Прочихъ торговыхъ заведеній 73 » » 230<br>Различныхъ мастерскихъ . 33 » » 227 »<br>Артелей постоянныхъ рабочихъ. 104 » » 381 »<br>Въ теченіе года вновь открыто 18 торговопромышленныхъ завед. (изъ нихъ 10 торг. съѣстн. припас., 4 прочихъ видовъ торговли, 4 мастерскихъ)<br>Свѣдѣній о числѣ закрывшихся въ теченіе года торговопромышл. заведеній не имѣется. | Общее число торговопромышл. завед. въ 1906 г. было 291 съ 1049 рабоч., въ томъ числѣ<br>Торгующихъ съѣстными прип. . 14 зав. съ 457 раб<br>Прочихъ торговыхъ заведеній . 60 » » 147 »<br>Мастерскихъ . . . . . . . . . . 110 » » 415 »<br>Артелей постоянныхъ рабочихъ. 7 » » 30<br>Въ теченіе года вновь открыто 35 торг. пром. зав. (изъ нихъ 15 торг. съѣстн. припасами, 3 прочихъ видовъ торговли, 17 мастерскихъ и 2 артели съ постоянными рабочими).<br>Закрыто 19 завед. (изъ нихъ 5 торг. съѣстн. прип., 4 прочихъ видовъ торговли, 10 мастерскихъ разнаго рода).<br>На право торговли въ разносъ и развозъ выдана изъ полиціи 151 бляха, изъ нихъ 129 на право торговли съѣстными припасами |
| **Въ числѣ учебныхъ заведеній** | Въ отчетномъ году закрылась одна частная школа и вновь открыта частная женская гимназія г-жи Павловой. Число учащихся увеличилось на 118 чел., общее число школъ въ городѣ 15 съ 1440 учащимися | Въ теченіе года открыто 2 частныхъ учебныхъ заведенія (училища 3-го разряда). Общее число имѣвшихся въ городѣ учебныхъ заведеній = 21 съ не менѣе, чѣмъ 3000 учащихся, (изъ нихъ 5 среднихъ, 1 четырехклассное городское, 1 двухкл. женск. училище, 6 начальныхъ школъ приходскихъ, военнаго вѣд и друг., 6 частныхъ начальныхъ школъ, 1 школа частная (Левицкой) съ курсомъ средн. учебн. зав. и 1 четырехкл. профессіон. школа. | Общее число учебныхъ заведеній 26 съ 2627 учащимися. Число учебныхъ заведеній увеличилось 1 частнымъ училищемъ. |
| **Въ числѣ лѣчебныхъ заведеній, богадѣленъ, пріютовъ, аптекъ.** | Въ числѣ лечебныхъ заведеній, богадѣленъ, приютовъ и аптекъ перемѣнъ за отчетный годъ не было | Богадѣленъ 4, убѣжищъ для увѣчныхъ 1 и для трудолюбія 1. Пріютовъ 6. Въ теченіе года закрыты 2 лазарета для раненыхъ воиновъ, состоявшихъ подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ и открытъ домъ призрѣнія для увѣчныхъ воиновъ, состоящій подъ тѣмъ же покровительствомъ. Лечебныхъ заведеній 3 и аптекъ 5, пріемныхъ покоевъ при военныхъ частяхъ 7. | Въ теченіе года закрытъ эвакуаціонный лазаретъ Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Θеодоровны и открытъ въ Маріенбургской части пріемный покой съ 2-мя кроватями и амбулаторіей съ безплатной выдачей лекарствъ, состоящій въ вѣдѣніи Временнаго Комитета Имени Ея Величества.<br>Въ числѣ больницъ, аптекъ и т. п. перемѣнъ не было. |
| **Въ числѣ врачей и прочаго медицинскаго персонала.** | Число врачей остается то же (10 чел.) Число акушерокъ уменьшилось на одну (5 чел.), а именно, вмѣсто бывшихъ въ 1905 году 6 вольнопрактикующихъ акушерокъ осталось 5 чел. | Общее число врачей различныхъ вѣдомствъ и вольнопроктикующихъ было 40 чел., повивальныхъ бабокъ—9. | Врачей было 16 (въ 1905 г. — 15), акушерокъ—16 (въ 1905 г.—13), прочаго медицинскаго персонала—69 (въ 1905 г. 56) челов |

| | ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|---|
| **Метеорологическія данныя.** | Данныя получены изъ Кронштадской Морской Метеорологической станціи. Средняя годовая температура въ 1906 г. +4,2° R (въ 1905 г. +5,2), соотвѣтственныя цифры въ С.-Петербургѣ +4,3° (1905 +3,9). Среднія мѣсячныя температуры въ 1906 г. были: янв. -3,7; февр. и мартъ —3,9; апрѣль 3,1; май 11,4; іюнь 12,7; іюль 15,1; августъ 11,9; сентябрь 7,5; окт. 4; ноябрь 0; декабрь—3,5. Среднее годовое атмосферное давленіе 763,5, средній maximum въ октябрѣ —766,9, средній min. въ мартѣ —748,9. Количество за годъ атмосферныхъ осадковъ 15,7 дюйм. (въ 1905 —17,5); maxim. августъ —3,3, min.— іюнь —0,08. Преобладающіе вѣтры W и SW. | Свѣдѣнія получены изъ Павловской Константиновской Обсерваторіи. Средн. годов t° по R 3,8° (въ 1904 г 2,6°). Среднія мѣсячныя колебанія: янв. 4,2°, февр. —4,1°, мартъ —3.5°, апрѣль +4.1°, май +12,5°; іюнь 12,3°, іюль +14.4°; августъ +10.9°, сентябрь +6°; октябрь +3.2°; ноябрь —0,5°, декабрь — 4.5°. Среднее годовое атмосф давл 755.7, среднее maximum въ октябрѣ 762, ср. min. въ мартѣ 744,4; количество атмосферн. осадковъ за годъ =647,9 mm. (25,5 дюйм.), средняя годов. относит влажность =81% (max. 94% въ ноябрѣ, min. іюнь 70%). maximum осадковъ въ августѣ (98,9 mm.), minimum осадковъ въ февралѣ —21,9 mm. Преобладающіе вѣтры —S и SW | Метеорологич. данныя неполны и получены на основаніи ежедневныхъ однократныхъ записей температуры и барометрическаго давленія въ лабораторіи санитарнаго врача. По этимъ даннымъ средняя годовая t° (днемъ) = +5,3° R. Колебанія крайнихъ за мѣсяцъ величинъ совершается въ предѣлахъ: въ янв. max. +1°, min —12°, февр. max. +2°, min. —8°; мартъ +6° и —10°; апрѣль +20° и +2°; май 21° и 9°; іюнь 20° и 11°; іюль 24° и 11°; августъ 20° и 8°; сентябрь 14° и 0°; октябрь +10° и —4°; ноябрь +4° и —12°, декабрь +1° и —17°. Среднее барометр. давл. за годъ 748,1; maxim. и minim. приходятся на октябрь и мартъ. Количество осадковъ неизвѣстно, но число дождливыхъ дней отмѣчено 82 (наиболѣе въ іюлѣ и августѣ), снѣговыхъ 62 дня (наиболѣе въ ноябрѣ), солнечныхъ 162, пасмурныхъ 147, перемѣнныхъ 56 Вѣтряныхъ 84 (наиболѣе въ маѣ). Преобладающія направленія вѣтровъ неизвѣстны. |
| **Водоснабженіе.** | Перемѣнъ въ устройствѣ водоснабженія города не произошло. Вновь присоединилось къ водопроводной сѣти 8 домовъ, изъ которыхъ 3 принадлежатъ Дворцовому вѣдомству, 2—Морскому и 3—частнымъ лицамъ. | Въ теченіе отчетнаго года городъ снабжался водой изъ Таицкихъ ключей по открытому водопроводному каналу; распредѣленіе воды по городу производилось двумя водонапорными башнями и отчасти самотекомъ черезъ т. наз. Кухонный прудъ. Новый Орловскій водопроводъ оставался закрытымъ для пользованія, при чемъ въ главномъ ключевомъ бассейнѣ его была произведена дополнительная очистка дна, особенно у откосовъ, посредствомъ выемки грунта до нижележащихъ водосносныхъ известняковыхъ напластованій Вмѣстѣ съ тѣмъ, во избѣжаніе заноса въ трубы мелкихъ водорослей и иныхъ представителей флоры и фауны, легко образующихся въ стоящемъ открыто бассейнѣ, были установлены, какъ въ самомъ ключевомъ бассейнѣ, у отверстій забирныхъ трубъ, такъ и въ отстойномъ бассейнѣ, мелкія сѣточныя загражденія съ приспособленіями для ихъ чистки и ухода. Періодическое химико-бактеріологическое изслѣдованіе воды Таиц- | Въ отчетномъ году никакихъ перемѣнъ въ системѣ и устройствѣ водоснабженія города не произошло. Къ городской водопроводной сѣти примкнуло вновь 11 владѣній, изъ нихъ 4 вновь устроенныхъ дома. |

| | ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО. | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|---|
| | | каго водопровода, производившееся завѣдующимъ Царскосельской очистной станціей д-ромъ Гутовскимъ, продолжало указывать на загрязненіе этой воды и въ то же время анализы Орловской воды свидѣтельствовали объ ея чистотѣ. Осенью, когда качества Таицкой воды еще рѣзче ухудшились, а работы по Орловскому водопроводу закончились, была впущена въ городскую сѣть вода изъ Орловскихъ ключей, каковое водоснабженіе продолжалось до конца года<br>О величинѣ расхода воды по городу свѣдѣній нѣтъ. | |
| **Канализація** | Перемѣнъ въ устройствѣ канализаціи въ въ отчетномъ году не было; вновь присоединено къ существующей сѣти 8 домовъ въ разныхъ частяхъ города; изъ нихъ— 2 дома Дворцоваго вѣдомства и 6 частныхъ лицъ | Въ отчетномъ году вновь устроенная канализація въ связи съ мусоросожигательницей и станцией для біологической очистки сточныхъ водъ начала эксплоатироваться. Впрочемъ, число присоединившихся къ ней въ теченіе года казенныхъ и частныхъ дворовыхъ мѣстъ не превысило 30. Значительнымъ препятствіемъ къ присоединенію отдѣльныхъ частныхъ владѣній служитъ неопредѣленность условій таковаго присоединенія, связанный съ этимъ значительный единовременный расходъ по устройству, а также значительность расхода по эксплоатаціи. Препятствія эти усугубляются еще и тѣмъ, что для домовладѣльцевъ до сего времени не закрыта возможность пользованія старой системой городскихъ водостоковъ при незначительныхъ тратахъ на ассенизацію и при сохраненіи имѣющихся у нихъ устройствъ Вновь устроенная канализаціонная сѣть состоитъ изъ керамиковыхъ трубъ, діаметромъ отъ 7" до 24", съ протяженіемъ свыше 45 верстъ, и расчитана на 80.000 жителей при суточномъ расходѣ по 6 ведеръ на человѣка. Двумя коллекторами, отъ Царскаго Села и Софіи, сточныя жидкости подводятся къ общему коллектору близъ дер. Тярлево, діам. въ 24", которымъ и передаются на очистную станцію. Здѣсь жидкости вступаютъ черезъ особый отстойный резервуаръ (песочникъ) | Недостатки существующей системы канализаціи остаются въ томъ-же видѣ. Возбужденный вопросъ о прокладкѣ дополнительнаго коллектора по Ольгинской улицѣ не получилъ до сего времени удовлетворительнаго разрѣшенія. Въ виду увеличивающагося изъ года въ годъ числа присоединенныхъ къ канализаціи владѣній и постепеннаго роста количества сплавляемыхъ по коллектору въ рѣку Ижору грязныхъ водъ, вопросъ о необходимости устройства какихъ-либо очистительныхъ приспособленій для этихъ жидкостей, предварительно ихъ спуска въ общественный водоемъ, пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе важное значеніе |

| ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО. | ГАТЧИНА |
|---|---|---|
| | въ септическіе бассейны (числомъ 2 изъ коихъ одинъ закрытый, другой открытый, каждый раздѣленъ на 3 отдѣла, взаимно-сообщающіеся переливными сифонами); пройдя септикъ-танки и обработанная ими нечистотная вода спускается по распредѣлительному желобу въ распредѣлительные бассейны, откуда, по мѣрѣ накопленія, выпускается періодически на окислители, расположенные послѣдовательно по 3 въ рядъ (всего 4 ряда закрытыхъ окислителей и 2 послѣдовательные окислителя, открытые для періодическаго дѣйствія); кромѣ того, устроено еще 4 окислителя открытыхъ непрерывнаго дѣйствія (капельные); изъ открытыхъ окислителей въ случаѣ надобности жидкость можетъ быть пропущена черезъ окислители III-й очереди 4 закрытыхъ группъ, каковые предназначены также для непрерывнаго дѣйствія. Станція снабжена лабораторіей, мастерскими, жилыми домами для служащихъ и для хозяйственныхъ цѣлей. Пройдя фильтры, очищенныя воды спускаются по загородному коллектору въ р. Славянку ниже деревень Липицы и Ново-Вѣси. Вся станція изъ бетона и занимаетъ площадь около двухъ десятинъ. Здѣсь же устроенная мусоросожигательница изъ двухъ очаговъ системы «Горсфоль» также приступила къ дѣйствію, но эксплоатація сильно задерживается недостаткомъ мусора, подвозъ котораго до сего времени не урегулированъ, несмотря на наличіе всѣхъ необходимыхъ приспособленій. Для вывоза имѣется пока 10 фуръ видоизмѣненнаго Мюнхенскаго образца. Въ теченіе года мусоръ для сожиганія удалялся изъ 89 владѣній. Септическіе бассейны закончены вновь осенью, съ каковаго времени находятся въ дѣйствіи, но и до начала ихъ эксплоатаціи, сточныя воды пускались на окислители, что однако, вызывало сильное загрязненіе окислителя I-й очереди. Вытекающая изъ окислителей послѣдней очереди вода прозрачна, безъ запаха и окраски, при стояніи въ закрытомъ сосудѣ не загниваетъ, свободна отъ органическаго аммiака, имѣетъ около 20 mlgr. окисляемости | |

| | ПЕТЕРГОФЪ. | ЦАРСКОЕ СЕЛО | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|---|
| | | хамелеономъ, содержитъ около 25 mlgr. $N_2O_5$, свободный $NH_3$ не болѣе 1 mlgr Въ общемъ, окисляемость понижается путемъ очистки послѣ пребыванія въ септикъ-танкѣ на 40%, послѣ перваго окислителя на 64%, послѣ второго—на 80%, послѣ III-го—на 83%, соотвѣтственныя цыфры пониженія количества валового азота 17, 10, 90, 92, органическаго азота 25, 50, 97 и 100, взвѣшенныхъ частей—85, 95, 99 и 100<br>Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что химически вода очищается вполнѣ удовлетворительно, но имѣя въ виду, что біологической очисткой нельзя вполнѣ обезвредить воду и въ бактеріологическомъ отношеніи, особенно въ отношеніи болѣзнетворныхъ началъ тѣхъ заболѣваній, которыя способны передаваться водой, предполагается въ ближайшемъ будущемъ дополнить біологическую станцію сооруженіемъ озонаціоннаго аппарата для послѣдовательной обработки (дезинфекціи) уже очищенныхъ водъ озономъ во время появленія эпидемій въ городѣ<br>Необходимо замѣтить, что не всѣ части города могутъ свободно быть присоединены къ канализаціонной сѣти и для пріобщенія къ вновь устроеннымъ каналамъ отдѣльныхъ владѣній этихъ частей придется прибѣгнуть къ установкѣ автоматическихъ приборовъ для перекачки нечистотныхъ водъ (инжекторы) Таковы у Орловскихъ воротъ—школа нянь, Царскосельскій вокзалъ, зданія Конвоя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА | |
| **Удаленіе нечистотъ.** | Перемѣнъ не было. Санитарной коммиссіей были выработаны основанія для организаціи правильнаго городского ассенизаціоннаго обоза путемъ соглашенія съ частнымъ предпринимателемъ съ запрещеніемъ вывоза нечистотъ въ простыхъ бочкахъ, съ установленіемъ пневматической очистки за опредѣленную плату. Но проектъ этотъ до сего времени не получилъ осуществленія. Равнымъ образомъ, остаются мало улучшенными условія городскихъ свалокъ, особенно свалки сухого мусора въ Англій- | Домовые отбросы изъ 89 владѣній къ концу отчетнаго года стали вывозиться ежедневно особыми двухколесными мусоро-собирательными фурами, устроенными по образцу такихъ же фуръ въ гор. Мюнхенѣ, но съ нѣкоторыми видоизмѣненіями сообразно мѣстнымъ условіямъ: закрытый со всѣхъ сторонъ деревянный кузовъ, обитый снаружи и снутри желѣзомъ, съ приспособленіемъ для безпыльной загрузки изъ особо устроенныхъ домовыхъ мусоро-пріемниковъ, покоится на экцентрично располо- | Перемѣнъ въ системѣ ассенизаціи города не произошло. Реорганизація системы завѣдыванія городскимъ ассенизаціоннымъ обозомъ, происшедшая въ 1905 году, продолжаетъ давать наилучшіе результаты. Количество вывезенныхъ въ теченіе года бочекъ — 8697, ящиковъ — 7415.<br>Возбужденный въ 1905 году вопросъ о замѣнѣ существующихъ свалокъ ассенизаціонными полями въ теченіе отчетнаго года не получилъ осуществленія. Свалки по прежнему находятся въ мало удовлетвори- |

| | ПЕТЕРГОФЪ. | ЦАРСКОЕ СЕЛО. | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|---|
| | скомъ паркѣ, помѣщающейся на берегу пруда, водой котораго снабжается Старый Петергофъ, что же касается городской свалки за полотномъ желѣзной дороги, то таковая нѣсколько улучшилась, благодаря учрежденію на ней постояннаго надзора въ лицѣ особаго сторожа, для котораго выстроена особая караулка здѣсь же; самая свалка отнесена въ сторону отъ проѣзжей дороги и подъ нее отведенъ новый участокъ Правильный дренажъ въ связи с periодической запашкой вывозимыхъ нечистотъ является крайне существеннымъ и ждущимъ своего исполненія моментомъ для улучшенія условій этого мѣста. | женной оси, чѣмъ достигается уменьшеніе высоты фуры и облегченіе ея загрузки черезъ верхніе загрузочные клапаны; кромѣ того, выгрузочное отверстіе съ плотной крышкой находится въ задней стѣнкѣ фуры (въ Мюнхенской фурѣ имѣется створчатое дно для этой цѣли). Фуры обслуживаются персоналомъ очистной станціи, гдѣ устроена мусоро-сожигательная печь и куда доставляется для сжиганія вывозимый фурами мусоръ. Такихъ фуръ имѣлось къ концу отчетнаго года всего 10, изъ остальныхъ домовъ мусоръ удалялся примитивнымъ способомъ окрестными крестьянами или частными возчиками, отчасти на поля для цѣлей удобренія, отчасти на городскія свалки, близъ бойни. Нечистоты изъ выгребовъ частью сплавлялись по старой системѣ городскихъ водостоковъ въ пограничныя канавы, частью же увозились сельскими жителями на свои поля для удобренія. Никакого правильно устроеннаго для этой цѣли ассенизаціоннаго обоза въ городѣ не имѣлось, за исключеніемъ нѣсколькихъ бочекъ для нуждъ дворцовыхъ зданій. Городская свалка близъ скотобойни приведена въ болѣе опрятный видъ: поверхность ея разровнена, камни и прочіе загромождающіе предметы собраны въ отдѣльныя кучи, горючія вещества сожжены; для выкладки новыхъ запасовъ мусора и отбросовъ отведены новые участки, причемъ самая выкладка урегулирована и приняты мѣры къ разравниванію вновь выгруженныхъ массъ. Однако, отсутствіе дренажныхъ канавъ и своевременной запашки мусора являются до сихъ поръ моментами, рѣзко ухудшающими санитарныя условія свалки. | тельномъ состояніи, особенно свалка въ Маріенбургской части города. Нѣкоторому улучшенію состоянія свалокъ способствуетъ то обстоятельство, что съ переходомъ городского обоза въ вѣдѣніе особаго хозяйственнаго Комитета окрестнымъ крестьянамъ предоставлено право безплатнаго разбора нечистотъ со свалки для цѣлей удобренія. (При прежнемъ, подрядномъ, способѣ завѣдыванія обозомъ нечистоты отдавались сельскимъ жителямъ лишь за плату, что рѣзко понижало спросъ на нечистоты). Кромѣ того, часть нечистотъ въ теченіе зимы свозится на особые участки Дворц. Вѣд., которые весною разравниваются и запахиваются. |
| **Освѣщеніе.** | Перемѣнъ не было. | Перемѣнъ не было. | Перемѣнъ не было. |
| **Кладбища, парки, пруды, улицы, площади и т. п.** | Перемѣнъ не было. | Перемѣнъ не было. | Перемѣнъ не было. |

**Заболѣваемость заразными болѣзнями**

## ПЕТЕРГОФЪ

Общее число зарегистрированныхъ въ отчетномъ году въ предѣлахъ города заразныхъ заболѣваній составило 461, что превышаетъ заболѣваемость предыдущаго года 312) на 47,7%. Изъ общаго числа заболѣвшихъ приходится на заболѣванія:

| | |
|---|---|
| Корью | 107 |
| Скарлатиной | 34 |
| Оспой вѣтренно | 35 |
| Дифтеріей | [illegible] |
| Краснухой | 1[illegible] |
| Коклюшемъ | 4[illegible] |
| Тифомъ брюшнымъ | 27 |
| Крупозн. воспален емъ легкихъ | 1[illegible] |
| Рожей | 35 |
| Тифомъ сыпнымъ | 1 |
| Дизентеріей | 1 |
| Паротитомъ эпидемическимъ | 2 |
| Бугорчаткой | 2 |

Такое увеличеніе заразной заболѣваемости обусловлено, главнымъ образомъ, *коревой* эпидеміей, появившейся въ спорадической формѣ еще въ началѣ года, но съ апрѣля мѣсяца замѣтно усилившейся и достигшей въ іюнѣ и въ іюлѣ наибольшей интенсивности (въ іюнѣ 48 заб., въ іюлѣ 38). Въ августѣ болѣзнь стала появляться рѣже, но въ октябрѣ явилось вновь нѣкоторое усиленіе эпидеміи, которая однако, къ концу года почти совсѣмъ прекратилась. Характеръ эпидеміи—легкій, смертность не превысила 3%; 77% всѣхъ заболѣвшихъ пользовались больничнымъ лѣченіемъ. Изъ общаго числа больныхъ на долю семействъ служащихъ по Дворцовому вѣдомству приходится около 35% и около 14% приходится на военное вѣдомство. Болѣли преимущественно дѣти отъ 1 до 10 лѣтъ, однако зарегистрировано также два случая среди совершеннолѣтнихъ. Пріѣзжихъ заболѣло 6%, прочія заболѣванія наблюдались среди мѣстныхъ жителей.

*Скарлатина* въ отчетномъ году, въ противоположность предыдущему 1905 году, имѣла лишь характеръ спорадическихъ заболѣваній, наблюдалась въ числѣ 1—6 заболѣваній въ мѣсяцъ и лишь въ іюлѣ случаи заболѣваній участились до 10. Большинство больныхъ подверглось изоляціи въ

## ЦАРСКОЕ СЕЛО.

На основаніи свѣдѣній, полученныхъ отъ врачей и лечебныхъ заведеній, въ отчетномъ году зарегистрировано 589 чел. больныхъ заразными болѣзнями. По сравненію съ 1905 г. число заболѣваній значительно возросло (въ 1905 г. было 332 ч.; слѣд увелич на 77,4%). Между отдѣльными формами болѣзней число это распредѣляется слѣд. образомъ:

| | |
|---|---|
| Корь | 164 |
| Скарлатина | 99 |
| Оспа натуральная | 23 |
| Оспа вѣтреная | 47 |
| Дифтерія | 69 |
| Краснуха | 1 |
| Коклюшъ | 2 |
| Тифъ брюшной | 68 |
| » сыпной | 3 |
| » возвратный | 1 |
| » неопредѣл. формы | 1 |
| Эпидемич. паротитъ | 102 |
| Эпидемич. гастроэнтеритъ | 1 |
| Рожа | 7 |
| Сибирская язва | 1 |

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, нѣкоторыя заразныя заболѣванія носили эпидемическій характеръ. Наибольшее число заболѣваній дала *корь*, имѣвшая въ теченіе февраля, марта и апрѣля эпидемическій характеръ, при чемъ на указанные три мѣсяца приходится 82% всѣхъ заболѣвшихъ. Въ маѣ мѣсяцѣ эпидемія стала постепенно падать и въ іюнѣ совершенно прекратилась. Теченіе болѣзни не имѣло тяжелаго характера и смертность составила всего 2,4%. Въ больницахъ лечилось 48,1% всѣхъ заболѣвшихъ.

Слѣдующее мѣсто по числу заболѣваній падаетъ на *эпидемическій паротитъ*. Болѣзнь получила эпидемическій характеръ въ послѣдніе 3 мѣсяца года, особенно усилившись въ ноябрѣ. Эпидемія имѣла школьный характеръ, на долю учащихся пришлось около 80% всѣхъ заболѣвшихъ, и прекратилась съ пріостановкой школьныхъ занятій въ декабрѣ по случаю рождественскихъ вакацій. Въ виду легкаго характера болѣзни многіе не обращались къ врачебной помощи и потому, вѣроятно,

## ГАТЧИНА.

Въ теченіи отчетнаго года зарегистрировано 533 случая заразныхъ болѣзней; изъ нихъ приходится на заболѣванія.

| | |
|---|---|
| Корью | 110 |
| Скарлатиной | 32 |
| Оспой натуральной | 2 |
| Оспой вѣтренной | 62 |
| Дифтеріей | 53 |
| Коклюшемъ | 47 |
| Гриппомъ | 38 |
| Крупозн. воспал. легкихъ | 23 |
| Тиф. брюшн. | 44 |
| Эпидемич. паротитомъ | 92 |
| Бугорчаткою | 13 |
| Рожею | 17 |

*Корь* наблюдалась въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ года лишь спорадически, но въ апрѣлѣ заболѣванія участились, и болѣзнь пріобрѣла характеръ легкой эпидеміи, державшейся и въ теченіе мая и іюня и постепенно въ іюлѣ. Всего на этотъ періодъ падаетъ 87, забол. что составитъ 79% всѣхъ заболѣвшихъ; смертность отъ кори была незначительна (0,9%); на долю дворцовыхъ служащихъ пришлось 19%; изъ общаго числа больныхъ пользовано въ больницахъ разныхъ вѣдомствъ 61 чел. (55,4%). Въ Сиротскомъ Институтѣ наблюдалось 20 случаевъ кори среди учащихся.

Эпидемическій характеръ имѣлъ также *эпидемическій паротитъ*. Начавшись въ январѣ, болѣзнь продолжала держаться и въ мартѣ дала 58 случаевъ, но уже въ апрѣлѣ заболѣваемость падаетъ до 12, а далѣе уже совершенно прекращается. Эпидемія эта мало коснулась города и имѣла мѣсто почти исключительно въ Сиротскомъ Институтѣ, гдѣ зарегистрировано 72 случая болѣзни. 81,5% всѣ зарегистрированныя пользовались больничнымъ лѣченіемъ.

*Вѣтряная оспа* въ первые 4 мѣсяца года наблюдалась часто, а въ Сиротскомъ Институтѣ имѣлось всего 11 случаевъ этой болѣзни, больничнымъ лѣченіемъ воспользовалось 37,1% всѣхъ заболѣвшихъ

*Натуральная оспа* наблюдалась 2 раза въ городѣ. Въ 1-омъ случаѣ заболѣлъ въ іюнѣ прибывшій изъ Царскаго Села подрядный

## ПЕТЕРГОФЪ

больницахъ (85%), смергность не привышала 5%, на долю Дворцовыхъ служащихъ пришлось около 44% всего числа заболѣвшихъ.

*Дифтерія* въ отчетномъ году дала почти вдвое большую цифру больныхъ, противъ 1905 года. Заболѣванія наблюдаются въ теченіе всего года въ числѣ 1 -8 случаевъ въ мѣсяцъ и лишь въ ноябрѣ замѣтно учащаются, доходя до 16 случаевъ. Большая часть заболѣвшихъ подвер алась изоляціи въ больницѣ (95%); смертность достигла 9,8%, почти половина всѣхъ случаевъ приходится на семьи служащихъ по Дворцовому Управленію (49,1%)

*Брюшной тифъ* въ видѣ спорадическихъ случаевъ встрѣчается въ теченіе всего года, болѣе или менѣе равномѣрно распредѣляясь по мѣсяцамъ, при чемъ общее число больныхъ (27 чел.) почти на 42% ниже цыфры предыдущаго года (46 чел.). 88% заболѣвшихъ пользовались больничнымъ лѣченіемъ, при чемъ болѣзнь отличалась тяжелымъ теченіемъ и дала 29% смертности; Дворцовыхъ служащихъ переболѣло 4 чел. (около 14% всѣхъ заболѣвшихъ этой формой), военныхъ 2, остальные—обыватели

Нѣкоторое учащеніе случаевъ заболѣваній дали въ теченіе года *коклюшъ* въ концѣ зимы и въ началѣ весны (февраль 14, мартъ 11 случаевъ) и *вѣтряная оспа*—осенью (октябрь—декабрь). 52% заболѣвшихъ коклюшемъ лѣчились въ больницѣ; смертность составила 6%. Больше половины всѣхъ заболѣвшихъ коклюшемъ наблюдалось у Дворцовыхъ служащихъ (56,7%) Изъ общаго числа зарегистрированныхъ случаевъ вѣтреной оспы (35 чел.) 21 чел. были пользуемы въ больницахъ (60%), около 12% этого числа относятся къ служащимъ Дворц. Вѣд. Прочія заразныя болѣзни наблюдаются лишь въ видѣ единичныхъ заболѣваній

## ЦАРСКОЕ СЕЛО.

дѣйствительное число болѣвшихъ значительно больше. Больничнымъ леченіемъ воспользовалось 46% всѣхъ зарегистрированныхъ больныхъ. На долю Дворцовыхъ служащихъ, состоящихъ подъ постояннымъ врачебно-санитарнымъ контролемъ, приходится 56,8% всѣхъ зарегистрированныхъ.

Далѣе по числу заболѣвшихъ слѣдуетъ *скарлатина*, наблюдавшаяся въ теченіе всего года въ видѣ спорадическихъ случаевъ и осенью принявшая легкій эпидемическій характеръ, при чемъ на ноябрь пришлось свыше 27% всѣхъ заболѣвшихъ въ году. Теченіе скарлатины было довольно тяжелое и смертность достигла 15,1%. На долю дворцовыхъ служащихъ пришлось 31 случай болѣзни съ 1 смертнымъ исходомъ (3,2%), а среди обывателей на 56 заболѣваній приходится 12 случаевъ смерти (21,5%). Больничнымъ леченіемъ пользовалось 8[illegible]% всѣхъ зарегистрированныхъ. Въ виду появленія заболѣваній среди учениковъ мѣстнаго Реальнаго училища въ ноябрѣ, таковое пришлось закрыть на 2 недѣли

*Брюшной тифъ* далъ въ теченіе года 68 заболѣваній, изъ коихъ 12 кончились смертью, что составитъ 17,8% смертности Значительность этой цифры смертности заставляетъ думать, что число зарегистрированныхъ случаевъ тифа ниже дѣйствительнаго. Возможно думать, что въ частотѣ тифозныхъ заболѣваній имѣло значеніе и водоснабженіе, совершавшееся изъ Таицкаго открытаго водопровода, загрязняемаго осенью стоками съ полей. Въ водѣ этого водопровода находили при бактеріологическомъ изслѣдованіи кишечныя бактеріи (bac. coli). Наибольшее число заболѣваній пришлось на іюль и августъ. Изъ общаго числа 83,8% были пользуемы въ больницахъ. На служащихъ Дворцоваго вѣдомства пришлось 16,2%.

*Дифтерія* въ теченіе отчетнаго года наблюдалась во всѣ мѣсяцы въ видѣ спорадическихъ случаевъ и лишь въ сентябрѣ и ноябрѣ замѣчено нѣкоторое усиленіе заболѣваній. Смертность составляетъ 10,1%

## ГАТЧИНА

рабочій, поселившійся въ артельной квартирѣ; во 2-мъ случаѣ (въ ноябрѣ) заболѣлъ нижній чинъ 23-ей артиллерійской бригады. Спѣшно принятыми санитарными мѣрами (вакцинація и ревакцинація, быстрая изоляція больныхъ въ заразное отдѣл. Дворцоваго Госпиталя, тщательное обеззараживаніе и установленіе строгой врачебно-санитарной обсерваціи за мѣстами, гдѣ появились заболѣванія) дальнѣйшее распространеніе болѣзни было предупреждено. Смертныхъ исходовъ не было. Заболѣванія *дифтеріей*, встрѣчавшіяся лишь спорадически въ теченіе первыхъ восьми мѣсяцевъ года, замѣтно участились къ осени, въ сентябрѣ, а въ декабрѣ наблюдалось даже 14 заболѣваній (26,4% общаго числа). Смертность отъ этой болѣзни составила 9,4%, на дворцовыхъ служащихъ пришлось 13 заболѣваній (24,3% всѣхъ заболѣвшихъ). Въ больницахъ лечилось 77,3% всѣхъ больныхъ.

*Брюшной тифъ* далъ въ теченіе года 44 заболѣванія изъ которыхъ 5 кончились смертью (11,3% смертн.). Наблюдалась болѣзнь въ теченіе всего года лишь въ видѣ спорадическихъ случаевъ, изъ общаго числа заболѣвшихъ лѣчилось въ больницахъ 77,2%, на долю служащ. Дворцоваго Управленія пришлось 31,8% всѣхъ зарегистрированныхъ.

*Скарлатина* въ теченіе года встрѣчалась лишь въ видѣ единичныхъ заболѣваній, нѣсколько участились заболѣванія въ октябрѣ, давъ около 1/3 всѣхъ зарегистрированныхъ больныхъ; смертность отъ скарлатины не превысила 18,7%, въ больницахъ лечилось 87,5% всѣхъ больныхъ.

*Коклюшъ* наблюдался чаще въ первые 2 мѣсяца года (около половины всѣхъ извѣстныхъ случаевъ болѣзни), при этомъ на долю служащихъ по Дворцовому вѣдомству пришлось 27,6% всѣхъ заболѣвшихъ; изъ нихъ въ больницахъ лечилось 6 чел. (12,7%), смертность составила 6,4%.

Остальныя болѣзни, какъ крупозное воспаленіе легкихъ, бугорчатка и особенно гриппъ, регистрировались крайне недоста-

| ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО. | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|
| | Въ больницахъ было изолировано 81,1% всѣхъ зарегистрированныхъ больныхъ. На долю Дворцовыхъ служащихъ приходится 37,6%<br>*Вѣтряная оспа* наблюдалась, судя по даннымъ регистраціи, въ теченіе всего года лишь спорадически, и только въ апрѣлѣ замѣчено значительное учащеніе заболѣваній (29% всѣхъ извѣстныхъ случаевъ болѣзни), 48,9% изъ общаго числа лечилось въ больницахъ<br>*Натуральная оспа* въ отчетномъ году имѣла явно эпидемическій характеръ въ теченіе мѣсяца іюнь и іюль (всего 23 случая съ 6-ю смертными исходами 26% смертности) 91,1% всѣхъ обнаруженныхъ больныхъ были изолированы въ больницѣ, среди служащихъ по Дворцовому вѣдомству было 4 случая болѣзни (17,2%). Благодаря энергично принятымъ мѣрамъ, своевременной изоляціи и дезинфекціи, усиленной вакцинаціи и ревакцинаціи населенія, болѣзнь удалось скоро прекратить<br>Остальныя заразныя болѣзни имѣли лишь характеръ единичныхъ заболѣваній; среди нихъ обращаютъ на себя вниманіе лишь 3 случая сыпнаго тифа, имѣвшіе мѣсто въ разные мѣсяцы года, случайно занесенные прибывшимъ рабочимъ. Всѣ случаи были изолируемы въ Дворцовомъ госпиталѣ | точно, случайно, а потому и анализъ этихъ данныхъ не имѣетъ значенія *Гриппъ* регистрировался почти исключительно полковыми лазаретами и дворцовымъ госпиталемъ и потому свѣдѣнія крайне неполны; попадали въ регистрацію лишь болѣе трудно больные; поэтому-то и % смертности представляется необыкновенно высокимъ, т. е 15,78%. Равнымъ образомъ, и данныя о заболѣваемости крупознымъ воспаленіемъ легкихъ получались лишь отъ мѣстныхъ лечебныхъ заведеній, куда попадали болѣе тяжелые случаи, а потому смертность также очень высока—30,8%. |

**Заболѣваемость заразными болѣзнями въ уѣздѣ.**

| ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО. — ГАТЧИНА. |
|---|---|
| Заразныя заболѣванія, наблюдавшіяся въ ближайшихъ къ городу волостяхъ и селеніяхъ уѣзда, не имѣли эпидемическаго характера, появлялись лишь спорадически. Исключеніе составляетъ корь, которая въ въ іюлѣ мѣсяцѣ имѣла легкій эпидемическій характеръ въ нѣсколькихъ селеніяхъ Константиновской волости (Шуваловка, Знаменка, Мыза Стрѣльно) и стояла, по-видимому, въ связи съ имѣвшейся въ это время въ городѣ коревой эпидеміей Скарлатина и дифтерія появлялись чаще въ районѣ дачной мѣстности Стрѣльны (М. Стрѣльна, | Изъ числа заразныхъ формъ, наблюдавшихся въ отчетномъ году въ предѣлахъ Царскосельскаго уѣзда, эпидемическій характеръ имѣли *скарлатина* (294 сл.) и *дифтеритъ* (135 заб.). Скарлатина дала наибольшее число заболѣваній въ Сосницкой (72), Красносельской (67), а также въ Рождественской (50) волостяхъ, при чемъ наибольшее число заболѣваній по уѣзду приходится на январь и ноябрь. Дифтерія наблюдалась эпидемически въ Гатчинской вол. (29 случ.) и Пулковской (2[illegible] случ.). Заболѣванія дифтеріей участились въ августѣ и держались до конца года. Брюшной тифъ по уѣзду далъ 96 случ. заболѣваній, чаще являлся въ теченіе іюля—сентября въ волостяхъ Красносельской, Дудергофской и Сосницкой. Возвратный тифъ наблюдался въ посадѣ Колпино (17 случ.) въ теченіе января, февраля и марта Дифтерія часто обнаруживалась въ ближайшихъ къ Гатчинѣ селеніяхъ М. Гатчинѣ (7 случ.), Пижма (8 случ.), при чемъ діагнозъ обыкновенно устанавливался здѣсь бактеріологическимъ изслѣдованіемъ, производившимся въ лабораторіи санитарнаго врача гор. Гатчины. Въ той-же ближайшей къ городу |

**Леченіе заразныхъ больныхъ въ больницахъ и внѣ больницъ.**

## ПЕТЕРГОФЪ.

Халузи, Стрѣльнинская колонія). Единственный случай натуральной оспы имѣлъ мѣсто въ февралѣ въ расположенныхъ въ уѣздѣ за городской чертой казармахъ Каспійскаго полка.

| | Корь | Скарлатина | Оспа вѣтряная. | Дифтерія | Тифъ брюшной. | Тифъ сыпной. | Краснуха | Коклюшъ | Рожа | Кровавый поносъ | [illegible] | Туберкулезъ | Крупозное воспаленіе легкихъ | ИТОГО. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее число заразныхъ больныхъ | 197 | 34 | 35 | 61 | 27 | 1 | 10 | 46 | 35 | 1 | 2 | 2 | 10 | 461 |
| Изъ нихъ лечившихся въ больницахъ | 153 | 29 | 21 | 58 | 24 | 1 | — | 24 | 31 | 1 | — | — | 9 | 351 |
| Въ %% | 77 | 85 | 60 | 95 | 88 | 100 | — | 52 | 88 | 100 | - | — | 90 | 76 |

## ЦАРСКОЕ СЕЛО

## ГАТЧИНА.

Гатчинской волости часто наблюдались скарлатинозныя заболѣванія. Значительная часть этихъ больныхъ была пользуема, за отсутствіемъ въ уѣздѣ спеціальныхъ больницъ, въ заразномъ отдѣленіи Гатчинскаго Госпиталя Дв. Вѣд. Такъ, больныхъ скарлатиной, прибывшихъ изъ уѣзда, лечилось здѣсь 20 чел., дифтерійныхъ—11, брюшнотифозныхъ —14, коревыхъ—8. Кромѣ того, здѣсь же былъ изолированъ 1 случай натуральной оспы, поступившій изъ селенія Малая Загвоздка Гатчинской волости въ ноябрѣ мѣсяцѣ. Что же касается заболѣваемости натуральной оспой въ остальныхъ частяхъ уѣзда, то таковая наблюдалась лишь спорадически и дала всего по уѣзду 7 заболѣваній (изъ нихъ 3 случая приходится на покровскую волость, а прочіе по одному наблюдались въ Красносельской, Кошелевской, Гатчинской, и Пулковской).

**Царское Село**

| | Корь | Скарлатина | Оспа натуральная. | Оспа вѣтряная | Дифтерія. | Краснуха. | Коклюшъ | Тифъ брюшной | Тифъ сыпной. | Тифъ возвратный. | Тифъ неопредѣл. | Эпидем. паротитъ. | Рожа. | Сибирская язва | Эпидемич. паротитъ | ИТОГО. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее число заразныхъ больныхъ | 164 | 99 | 23 | 47 | 69 | 1 | 2 | 68 | 3 | 1 | 1 | 102 | 7 | 1 | 1 | 589 |
| Изъ нихъ лечившихся въ больницахъ | 79 | 84 | 21 | 23 | 56 | — | | 57 | 3 | | | 47 | 6 | 1 | 1 | 377 |
| Въ %% | 48,1 | 84.8 | 91,1 | 48,9 | 81,1 | 0 | 0 | 83,8 | 100 | — | - | 46 | 85,7 | 100 | 100 | 62 3 |

**Гатчина**

| | Корь. | Скарлатина | Оспа натуральная. | Оспа вѣтряная. | Дифтерія. | Коклюшъ | Тифъ брюшной. | Эпидем. паротитъ | Крупозное воспаленіе легкихъ | Бугорч. легкихъ. | Рожа. | Гриппъ | ИТОГО. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее число заразныхъ больныхъ | 110 | 32 | 2 | 62 | 53 | 47 | 44 | 92 | 23 | 13 | 17 | 38 | 533 |
| Изъ нихъ лечившихся въ больницахъ | 61 | 28 | 2 | 23 | 41 | 6 | 34 | 75 | 22 | 13 | 15 | 38 | 358 |
| Въ %% | 55,4 | 87,5 | 100 | 37 | 77,3 | 12,7 | 77,2 | 81,5 | 95,6 | 100 | 88,2 | 100 | 67 1 |

| | ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|---|

Сопоставленіе приведенныя въ этихъ таблицахъ цифръ указываетъ, насколько, вообще, значителенъ процентъ лечимости заразныхъ формъ въ госпиталяхъ. Это особенно относится къ болѣе опаснымъ заразнымъ формамъ, каковы скарлатина, оспа натуральная, дифтерія и т. п., и объясняется, съ одной стороны, полной доступностью больничной помощи для больныхъ заразными формами, съ другой, энергичными санитарными мѣрами, при чемъ леченіе на дому заразнаго больного допускается лишь въ случаѣ, когда обезпечена возможность достаточной изоляціи больного отъ здоровыхъ. Высокій % лечимости въ больницахъ эпидемическаго паротита въ Гатчинѣ объясняется тѣмъ, что заболѣванія коснулись по преимуществу воспитанниковъ Сиротскаго Института, лечившихся въ Институтскомъ лазаретѣ. Что же касается гриппа и крупознаго воспаленія легкихъ, равно какъ и бугорчатки, то высокая степень лечимости объясняется недостаточно удовлетворительной и полной регистраціей этихъ формъ, благодаря чему регистрируются по преимуществу больные этими формами, пользующіеся больничнымъ леченіемъ.

**Дѣятельность городского санитарнаго врача.**

По примѣру прежнихъ лѣтъ дѣятельность санитарныхъ врачей дворцовыхъ городовъ заключалась въ періодическихъ санитарныхъ осмотрахъ домовъ, квартиръ и торговопромышленныхъ заведеній, текущемъ надзорѣ за исполненіемъ существующихъ санитарныхъ постановленій и узаконеній, принятіи мѣръ противъ распространенія заразныхъ болѣзней, текущей экспертизѣ по всѣмъ городскимъ санитарнымъ, медико-полицейскимъ и судебно-медицинскимъ вопросамъ наблюденіи за правильной регистраціей заразныхъ болѣзней, веденіи текущей статистики заболѣваемости и смертности, участіи въ качествѣ секретаря и непремѣннаго члена въ мѣстныхъ санитарныхъ комиссіяхъ и періодической санитарной отчетности.

**Санитарные осмотры**

**Петергофъ.**

Общее число осмотровъ въ теченіи года—1015.

Изъ нихъ. *домовъ* 317. Составленъ 1 протоколъ.

*Квартиръ*—230; изъ нихъ 131 квартира по случаю производства въ нихъ дезинфекціи, 22 помѣщенія осмотрѣно для выясненія степени пригодности ихъ подъ наемъ для торговопромышленныхъ заведеній

*Мастерскихъ*—54

*Артельныхъ помѣщеній* 42

*Лавокъ съ съѣстными припасами*—277. Сюда-же включены осмотры торговыхъ заведеній, а равно и лицъ торгующихъ съ лотковъ и возовъ на базарной площади, производимые санитарнымъ врачомъ наканунѣ большихъ праздниковъ.

При этомъ составлено 6 протоколовъ, и одно помѣщеніе при лавкѣ закрыто для жилья.

*Прочихъ заведеній*—86, при этомъ составлено 2 протокола, составленъ 1 актъ осмотра, предъявлены письменныя требованія черезъ полицію

**Царское Село.**

Общее число произведенныхъ осмотровъ—697. Изъ нихъ:

Домовъ—163. Изъ нихъ 78 оказались неудовлетворительно содержимыми, главнымъ образомъ, вслѣдствіе дурного устройства вмѣстилищъ для нечистотъ. Составлено 47 протоколовъ за нарушенія домовладѣльцами санитарныхъ требованій.

*Квартиры семейныя, угловыя, артельныя* 96. Изъ нихъ 20 найдены неудовлетворительными. Предъявлены были требованія объ улучшеніи.

*Мастерскихъ*—30 (3 неудовл.).

*Лавокъ, торгующ. съѣстными припасами*—369, въ томъ числѣ 11 мясныхъ осмотрѣны 102 раза, составленъ 1 протоколъ по поводу продажи недоброкачественнаго продукта, 4 рыбныя осмотрѣны 13 разъ, 3 колбасныя—18 разъ, мелочныя и хлѣбопекарни 88 (27 неудовл.) разъ, при этомъ составлено 6 протоколовъ, 6 булочныхъ осмотрѣны 30 разъ, содержаніе ихъ удовлетворительно, зеленныхъ 45, квасныхъ 6, мучныхъ лабазовъ 4, бакалейныхъ 8, трактировъ и чайныхъ 47 (21 неудовл.), портерныхъ

**Гатчина.**

Общее число произведенныхъ осмотровъ 891. Изъ нихъ сдѣлано осмотровъ:

*Дворовъ и домовъ* 341 (58,3% неудовлетвор.). Замѣченныя неисправности заключались въ дурномъ содержаніи поверхностей дворовъ, стоковъ, вмѣстилищъ для нечистотъ, прачешныхъ и т. п. Въ нѣкоторыхъ домахъ конюшни и прачешныя не имѣли непроницаемыхъ половъ, а стоки изъ нихъ были выведены въ дорожныя канавы или на огороды. Большую часть этихъ недочетовъ домовладѣльцы, добровольно, по предложенію санитарнаго врача, устранили, нѣкоторые владѣльцы устроили у себя помойныя ямы изъ бетона и примкнули къ городской канализаціи, другимъ приходилось предъявлять письменныя требованія черезъ полицію, иногда съ большой проволочкой времени, вслѣдствіе отсутствія владѣльцевъ въ городѣ и проживанія ихъ въ другихъ мѣстностяхъ. 29 осмотровъ произведено въ составѣ особыхъ комиссій съ участіемъ городского архитектора; изъ нихъ въ 8 случаяхъ по поводу ветхости построекъ и непригодности для жилья (при этомъ 2

| ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|
| | и погребовъ 4; въ 14 случаяхъ осмотровъ трактировъ и чайныхъ составлены протоколы за неудовлетворительное содержаніе, тоже въ 1 фруктовой.<br>Въ число осмотровъ заведеній этой категоріи не включены осмотры, производившіеся передъ праздниками Рождества Христова и Св. Пасхи возовъ и временно устраиваемыхъ ларей съ съѣстными припасами<br>*Прочихъ торговыхъ заведеній*—34 (2 парикмахерскихъ неудовл.) По случаю *открытія вновь заведеній* для торговли съѣстными припасами осмотрѣно 9 помѣщеній, при чемъ 2 изъ нихъ найдены непригодными для просимой цѣли. | дома закрыты для жилья), 9 домовъ предназначены къ капитальному ремонту. Привлечено къ судебной отвѣтственности 2 домовладѣльца.<br>*Квартиръ угловыхъ и артельныхъ* 92 (19½ % неудовл.), *школъ*—4<br>*Мастерскихъ* 28 (27,9% неудовл.) Изъ низъ 16 осмотр. на предметъ разрѣшенія открытія ихъ.<br>*Заведеній, торгующ. съѣстными и питьевыми продуктами*, 496 (17,56% неудовл.), въ томъ числѣ мелочныя лавки—165 (14,25% неудовл.), мясныя 93 (1,07% неудовл.), рыбныя 10 (10% неудовл.), колбасныя 60 (16,66% неудовл.), булочныя 35 (34,28% неудовл.), постоялые дворы 6 (33,3% неуд.), чайныя 28 (50% неудовл.), гостинницы 18 (16,66% неудовл.), торговцевъ въ разносъ и развозъ 12 (66,6% неудовл.), пивныхъ и ренсковыхъ погребовъ 26 (23% неудовл.), прочихъ заведеній той-же категоріи 43 (32,5% неудовл.) Протоколы составлены въ 2-хъ случаяхъ<br>*Прочихъ торговыхъ заведеній* (не торг. съѣстн. припас.) 30 (6,9% неудовл.), изъ нихъ 4 осмотра по случаю открытія вновь и 2 по случаю перехода къ другимъ владѣльцамъ. Улучшенію санитарныхъ условій торговопромышленныхъ заведеній въ крупной мѣрѣ способствуетъ установившееся въ городѣ правило обязательныхъ осмотровъ помѣщеній, предварительно выдачи разрѣшенія на открытіе въ нихъ торговыхъ заведеній. |

**Эпидеміологическій надзоръ.**

Мѣстный эпидеміологическій надзоръ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, осуществлялся, главнымъ образомъ, черезъ городскихъ санитарныхъ врачей, которые, слѣдя на основаніи поступившихъ къ нимъ отъ различныхъ лечебныхъ заведеній и отъ всѣхъ проживающихъ въ городѣ врачей, вольнопрактикующихъ и различныхъ вѣдомствъ свѣдѣній за появленіемъ въ городѣ заразныхъ заболѣваній, немедленно принимали всѣ необходимыя мѣры къ скорѣйшему ихъ подавленію и прекращенію. Какъ показываетъ вышеприведенная таблица о лѣчимости заразныхъ болѣзней, большая часть этихъ заболѣваній, особенно болѣе опасныхъ въ дѣлѣ распространенія, своевременно локализировалась путемъ изоляціи больныхъ въ лечебныхъ заведеніяхъ, пользованіе больныхъ на квартирахъ допускалось лишь при условіи достаточной мѣстной изоляціи въ отдѣльной комнатѣ, при условіи соблюденія всѣхъ необходимыхъ предохранительныхъ мѣръ. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ принимались мѣры дезинфекціи подъ контролемъ городского санитарнаго врача, а также устанавливались соотвѣтственные карантины. Санитарные врачи находились въ постоянномъ общеніи съ практикующими врачами и лечебными заведеніями по поводу имѣвшихся на ихъ попеченіи заразныхъ больныхъ, входили по этому вопросу въ сношенія съ различными учрежденіями. Въ частности, по отношенію къ учебнымъ заведеніямъ сообщали немедленно

| ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО. | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|

администраціямъ этихъ послѣднихъ о каж
у членовъ ихъ семействъ, на предметъ не
не иначе, какъ по представленіи удостовѣ
нятіи всѣхъ мѣръ дезинфекціи. Насколько
слѣдующія цифры по гор. Царскому Селу:
ныхъ заболѣваніяхъ въ семьяхъ учащихся
Кромѣ того, санитарными врачами принима
болѣзни, если больной оставлялся для лече
женной квартирой здоровыхъ сосѣдей. По
Если заразная болѣзнь принимала угрожаю
отъ инспекціи Придворно-Медицинской ча
ственныхъ мѣръ. Въ отчетномъ году такихъ
оспы, дифтеріи и скарлатины. Организація
случаевъ заразныхъ заболѣваній, энергич
ствіемъ надлежаще оборудованнаго зараз
отчетномъ году особенно интенсивной и

домъ случаѣ заразной болѣзни, какъ у кого-либо изъ учащихся или учащихъ, такъ и
обходимыхъ карантинныхъ мѣръ. Ученики допускались обратно къ посѣщенію школъ
реній отъ санитарныхъ врачей о полномъ прекращеніи болѣзни въ ихъ домѣ и о при-
эта сторона дѣятельности санитарныхъ врачей широко осуществляется, показываютъ
извѣщеній о заболѣваніи самихъ учащихся послано въ учебныя заведенія 140, о зараз-
59, о выдержаніи карантинныхъ сроковъ учащимися и о производствѣ дезинфекціи — 67.
лись мѣры къ извѣщенію ближайшихъ сосѣдей о каждомъ случаѣ опасной заразной
нія на квартирѣ, и слѣдовательно, существовало опасеніе случайнаго общенія съ зара-
слѣдніе извѣщались особыми бланками въ гор. Гатчинѣ, передаваемыми черезъ полицію.
щій эпидемическій характеръ, мѣстный санитарный врачъ, на основаніи получаемыхъ имъ
сти указаній, принималъ ближайшее и непосредственное участіе въ организаціи соотвѣт-
усиленныхъ мѣропріятій въ гор. Царскомъ Селѣ потребовали: эпидемія натуральной
усиленнаго оспопрививанія, учащенныя дезинфекціи, тщательное изученіе отдѣльныхъ
ный контроль за выполненіемъ всѣхъ противоэпидемическихъ мѣръ, затрудненный отсут-
наго отдѣленія при госпиталѣ и соотвѣтственнаго изоляторнаго дома, потребовали въ
трудной работы со стороны санитарнаго врача гор. Царскаго Села.

**Періодическая отчетность.**

Форма регистраціи заразныхъ заболѣваній
бюллетеней въ различныя инстанціи велись
періодической отчетности изъ года въ годъ
Царскаго Села до 2014 исходящихъ и 1053

и періодической отчетности (еженедѣльной и ежемѣсячной), равно какъ и разсылка
по примѣру прежнихъ лѣтъ. Текущая переписка по дѣламъ санитарнаго надзора и по
возрастая, дошла въ отчетномъ году въ частности по Канцеляріи санитарнаго врача
входящихъ нумеровъ.

**Дезинфекція**

Общее число произведенныхъ въ отчетномъ году санитарнымъ врачомъ дезинфекцій послѣ заразныхъ болѣзней, не считая ежемѣсячно производившихся обеззараживаній помѣщеній ночлежныхъ пріюговъ города Петергофа, составило 272, изъ нихъ произведено:

| | |
|---|---|
| Послѣ кори | 99 |
| » скарлатины | 17 |
| » оспы вѣтряныхъ | 17 |
| » дифтеріи | 51 |
| » брюшного тифа | 21 |
| » сыпного тифа | 1 |
| » коклюша | 17 |
| » краснухи | 4 |
| » крупознаго восп. легкихъ | 4 |
| » рожи | 29 |
| » туберкулеза | 5 |
| » кроваваго поноса | 3 |
| » крупъ | 2 |
| » сифилиса | 2 |

Всѣхъ дезинфекцій произведено санитарнымъ врачомъ въ теченіи года 466, причемъ обеззаражено 1203 комнаты. Изъ 407 квартиръ взято для дезинфекціи въ паровой и формалиновой камерахъ 979 тюковъ вещей.

Изъ указаннаго числа произведено дезинфекцій:

| | |
|---|---|
| Послѣ кори | 83 |
| » скарлатины | 103 |
| » вѣтреной оспы | 20 |
| » натуральной оспы | 30 |
| » дифтеріи | 84 |
| » тифа возвратнаго | 1 |
| » тифа брюшного | 36 |
| » тифа сыпного | 7 |
| » заушницы | 33 |
| » сибирской язвы | 3 |
| » рожи | 13 |
| » септицеміи | 6 |
| » бугорчатки | 6 |
| По различнымъ другимъ поводамъ (въ частности въ госпиталѣ) | 49 |

Общее число произведенныхъ при участіи санитарнаго врача по городу дезинфекцій — 165, изъ этого числа 30 обеззараживаній произведено въ паровой дезинфекціонной камерѣ и 2 раза въ формалиновой. Квартиръ обеззаражено 133, въ томъ числѣ:

| | |
|---|---|
| Послѣ кори | 81 |
| » скарлатины | 2 |
| » оспы натуральной | 2 |
| » оспы вѣтреной | 6 |
| » дифтеріи | 41 |
| » коклюша | 1 |
| » брюшного тифа | 14 |
| » рожи | 4 |
| » бугорчатки | 2 |
| » подозрѣній на эпидемич. менингитъ | 1 |

Наиболѣе частыхъ дезинфекцій потребовали дифтерійныя заболѣванія; кромѣ того, произведено обеззараживаніе помѣщенія, гдѣ производился наборъ новобранцевъ.

## ПЕТЕРГОФЪ.

Въ различные мѣсяца года число дезинфекцій колебалось въ предѣлахъ отъ 11 до 32.

Возбужденный въ 1905 году вопросъ объ устройствѣ городской паровой дезинфекціонной камеры находился въ стадіи разработки, но въ теченіи отчетнаго года еще не получилъ осуществленія, что крайне затрудняло производство дезинфекцій и понижало качественное ихъ значеніе.

## ЦАРСКОЕ СЕЛО.

По поводу нѣкоторыхъ случаевъ заразныхъ заболѣваній приходилось производить дезинфекціи по нѣскольку разъ въ различныхъ мѣстахъ. По случаю туберкулеза и сибирской язвы на ИМПЕРАТОРСКОЙ фермѣ санитарному врачу пришлось совмѣстно съ ветеринарнымъ врачомъ произвести дезинфекцію помѣщенія для животныхъ. Періодически производились также дезинфекціи въ ночлежныхъ пріютахъ. Большая часть дезинфекцій по городу произведена при участіи санитарнаго врача, сравнительно рѣже дезинфекціи производились врачами постороннихъ вѣдомствъ въ случаяхъ заразныхъ болѣзней въ зданіяхъ подвѣдомственныхъ постороннимъ установленіямъ. Въ виду столь значительнаго числа дезинфекцій усиленъ служительскій персоналъ при санитарномъ врачѣ еще вторымъ служителемъ. Въ отчетномъ году произведенъ ремонтъ камеры, что же касается формалиновой, то недостатки, имѣющіеся въ ней (отсутствіе выхода на чистую половину камернаго помѣщенія, отсутствіе вытяжекъ, недостатокъ согрѣвательнаго прибора), до сего времени оставались неисправленными.

## ГАТЧИНА.

Ограниченное число дезинфекцій въ паровой и формалиновой камерахъ объясняется тѣмъ, что обыкновенно дезинфекція въ камерѣ производится періодически въ опредѣленные дни, когда и обеззараживаются тюки съ вещами, доставленными въ теченіи недѣли изъ разныхъ квартиръ. Формалиномъ вещи дезинфецируются обыкновенно въ самихъ квартирахъ, гдѣ имѣлись заболѣванія.

Въ отчетномъ году произведена дезинфекція значительной части помѣщеній Гатчинскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Дворца вслѣдствіе бывшихъ заболѣваній скарлатиной у Августѣйшихъ дѣтей ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО Высочества великой Княгини Ксеніи Александровны и ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО Высочества Великаго Князя Александра Михаиловича. Дезинфекція производилась, какъ во все время пребыванія въ Дворцѣ Августѣйшихъ больныхъ, такъ и по окончаніи болѣзни. Дезинфекція эта потребовала значительной затраты времени и силъ, а по окончаніи ея произведенъ былъ ремонтъ нѣкоторыхъ помѣщеній и вещей.

### Оспопрививаніе

**Петергофъ.** Въ теченіи отчетнаго года произведено санитарномъ врачомъ 394 прививки предохранительной оспы, изъ нихъ.

| | |
|---|---|
| Придворно-служащимъ | 62 |
| Военнымъ | 10 |
| Обывателямъ | 322 |

**Царское Село.** Въ отчетномъ году, кромѣ обычнаго сезоннаго оспопрививанія, пришлось прибѣгнуть къ усиленному экстренному привитію предохранительной оспы въ виду появившейся въ іюнѣ въ городѣ эпидеміи натуральной оспы. Всего произведено прививокъ 3781, изъ нихъ 860 вакцинацій и 2921 ревакцинацій, въ томъ числѣ ревакц. по 2-му разу 1905, по 3 и 4-му—926, по 5 и 6-му—65 и по 7—11 разу 25. Дворцовымъ управленіемъ былъ отпущенъ особый кредитъ на пріобрѣтеніе детрита и наемъ временной оспопрививательницы. Оспопрививаніемъ, кромѣ санитарнаго врача, занимались окружной врачъ Дворцоваго Управленія и другіе врачи, практикующіе въ городѣ. Точныхъ свѣдѣній о про-

**Гатчина.** Оспопрививаніе произведено въ 251 случаѣ; изъ нихъ.

| | |
|---|---|
| Служащихъ Дворц. Вѣд. | [illegible] |
| Обывателей | 17[illegible] |



| | ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|---|
| | | изведенныхъ посторонними врачами прививкахъ не имѣется, но по приблизительному подсчету оно—не менѣе 1000. Окружнымъ врачомъ въ его амбулаторіяхъ сдѣланы 1032 прививки. Такимъ образомъ, въ общей сложности произведено свыше 5000 прививокъ. Оспопрививаніе производилось въ 4-хъ пунктахъ (канцелярія санитарнаго врача, Церковно-Приходская школа, амбулаторія Краснаго Креста, амбулаторія Окружного врача). Детритъ отпускался безплатно также всѣмъ врачамъ и оспопрививателямъ. Въ домахъ, гдѣ являлись случаи оспенныхъ заболѣваній, оспопрививаніе производилось всѣмъ жителямъ этихъ домовъ. | |
| **Дѣятельность лабораторій санитарныхъ врачей.** | По просьбѣ частныхъ лицъ произведено изслѣдованіе 10 пробъ молока, оказавшихся вполнѣ удовлетворительными.<br>По запросамъ полиціи произведены изслѣдованія: рыбы=въ двухъ случаяхъ, оказавшейся недоброкачественной и къ употребленію въ пищу негодной, хлѣба въ двухъ случаяхъ, въ которомъ найдены слѣды запеченныхъ насѣкомыхъ, солонины и сала, оказавшихся испорченными, сметаны, въ коей найдена примѣсь творога. На основаніи данныхъ по этимъ изслѣдованіямъ заключеній составлены протоколы для привлеченія виновныхъ къ отвѣтственности; кромѣ того, въ лабораторіи санитарнаго врача производились бактеріологическія изслѣдованія пленокъ и слизи изъ зѣва больныхъ на присутствіе дифтерійныхъ бациллъ. Общее число такихъ изслѣдованій 93, изъ которыхъ въ 6 случаяхъ доказано присутствіе бациллъ Лефлера. | Общее число изслѣдованій пищевыхъ веществъ, частью доставленныхъ полиціей, частью частными лицами, частью же взятыхъ при осмотрахъ санитарнымъ врачомъ =16. Въ томъ числѣ, молоко 6 разъ, при чемъ въ 3-хъ случаяхъ оно оказалось полуснятымъ и разбавленнымъ водой; мяса 6 разъ (въ 5-ти случаяхъ найдены признаки разложенія), колбасы 1 разъ (найдена недоброкачественной), рыбы 1 разъ (доброкачеств.), хлѣба 1 разъ (недоброкачественный), пирожнаго 1 разъ (недоброкачеств.).<br>Бактеріологическихъ изслѣдованій на присутствіе дифтерійныхъ бациллъ въ отчетномъ году произведено значительно больше прежнихъ лѣтъ; всѣхъ изслѣдованій произведено 265, изъ коихъ въ 56 случаяхъ констатировано присутствіе Лефлеровскихъ палочекъ, въ остальныхъ—отрицательный результатъ. Матерьялъ для изслѣдованія получался, главнымъ образомъ, изъ Дворцоваго Госпиталя и отъ практикующихъ въ городѣ врачей, иногда же доставлялся самимъ санитарнымъ врачомъ при различныхъ мѣропріятіяхъ по службѣ. Матерьялъ для изслѣдованія доставлялся въ особыхъ пробиркахъ, стерилизованныхъ съ ватными тампонами, пріобрѣтавшимися | Изслѣдованіе пищевыхъ веществъ произведено 13 разъ по запросамъ полиціи и частныхъ лицъ. Въ томъ числѣ молоко изслѣдовалось 4 раза (2 пробы недоброкачественны), хлѣбъ 2 раза (недоброкачествен. недопеченъ, съ примѣсью песку), кофе 2 раза (обнаружена подкраска метиленовой синькой), рыбы 2 раза (испортившаяся), огурцовъ (доброкачественны), окорока по 1 разу (найдены финны). Кромѣ того, при осмотрѣ въ лавкахъ въ предпраздничное время 374 окороковъ найдено 11 финновныхъ окороковъ. Микроскопическое изслѣдованіе окороковъ, производившееся передъ праздникомъ ветеринарнымъ врачомъ земства, обнаружило 42 финнозныхъ окорока изъ 800 осмотрѣнныхъ, при чемъ 8 окороковъ, какъ сильно пораженные финнами, были уничтожены. Владѣльцы торговыхъ заведеній, гдѣ были обнаружены недоброкачественные припасы, привлечены къ судебной отвѣтственности.<br>Давно установившееся въ городѣ бактеріологическое изслѣдованіе патологическихъ продуктовъ изъ зѣва больныхъ на присутствіе дифтерійныхъ бациллъ, постепенно все болѣе и болѣе расширяется. Въ лабораторію санитарнаго врача обращаются |

| | ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|---|
| | | въ С.-Петербургской городской лабораторіи; культуры выращивались на сывороткѣ, получаемой изъ Царскосельской бойни, изготовляемой для средъ въ лабораторіи санитарнаго врача. Препараты окрашивались по Нейссеру. | не только практикующіе въ городѣ врачи, но и лечебныя заведенія (Дворцовый Госпиталь, лазареты Л.-Гв. Кирасирскаго полка и 23 артиллерійской бригады), а также земскій и желѣзнодорожные врачи. Общее число произведенныхъ изслѣдованій 626 отъ 426 лицъ; изъ нихъ дифтерія констатирована у 79 человѣкъ. Съ діагностической цѣлью произведено у 373 лицъ 384 изслѣдованія, при чемъ въ 84 случаяхъ съ положительнымъ, а въ 300—съ отрицательнымъ результатомъ. Съ цѣлью контроля окончанія заболѣванія у 52 лицъ произведено 242 изслѣдованія (въ среднемъ по 4,65 изслѣдованій на человѣка), при чемъ въ 74 случаяхъ дифтерійныя палочки еще можно было найти, а въ 168 онѣ отсутствовали. Больной считался выздоровѣвшимъ и свободнымъ отъ карантина лишь тогда, когда 3 послѣдовательныя изслѣдованія показывали отсутствіе Лефлеровскихъ бациллъ, независимо отъ того, гдѣ больной находился: въ лечебномъ ли заведеніи или у себя на квартирѣ. Не пользовались повторными изслѣдованіями, и то не всегда, лишь больные, находившіеся внѣ города на попеченіи земскаго или желѣзнодорожныхъ врачей. Изъ общаго числа изслѣдованій на уѣздъ приходится 155 (24,7%), въ томъ числѣ 97 съ діагностической цѣлью (26 положительныхъ результатовъ). Матерьялъ для изслѣдованія доставлялся въ толстостѣнныхъ пробиркахъ съ ватными тампонами на аллюминевой проволокѣ, смоченными въ 10% глицеринѣ и стерилизованными. Пробирки завертывались въ особыя бланки съ вопросами о мѣстѣ жительства и фамиліи больного, днѣ заболѣванія, фамиліи пользующаго врача и т. п. Пробирки заготовлялись въ санитарной лабораторіи. Культуры выращивались на сывороткѣ, профильтрованной черезъ Пастеровскія свѣчи въ вакуумѣ и свернутой при 70°. Препараты окрашивались по Нейссеру. Отвѣты давались на особыхъ бланкахъ |

| | ПЕТЕРГОФЪ | ЦАРСКОЕ СЕЛО | ГАТЧИНА. |
|---|---|---|---|
| **Судебно-медицинская и медико-полицейская дѣятельность городскихъ санитарныхъ врачей.** | Всего произведено *осмотровъ* 32, изъ нихъ<br>Судебно медицинскихъ 12<br>Медико-полицейскихъ . 20<br>Въ томъ числѣ легкихъ ранъ 8, легкихъ поврежденій 15, тяжкихъ поврежденій 1, увѣчій менѣе тяжкихъ 1, освидѣтельствованія въ состояніи здоровья по разнымъ поводамъ 5, осмотры труповъ 2.<br>*Вскрытій* произведено 18, въ томъ числѣ:<br>Судебно-медицинскихъ . . . . 4<br>Медико-полицейскихъ . . . . . 14<br>изъ нихъ: скоропостижно умершихъ 6, самоубійствъ 6, умершихъ отъ насильственной смерти 4.<br>*Осмотры проститутокъ* производились еженедѣльно по четвергамъ, при чемъ являлось отъ 2 до 4 женщинъ на осмотръ. Больныхъ между освидѣтельствованными не обнаружено. | Всего произведено *осмотровъ* 83, изъ нихъ<br>Судебно-медицинскихъ . 34<br>Медико-полицейскихъ 19<br>*Вскрытій* 21, въ томъ числѣ:<br>Судебно-медицинскихъ . . . . . 2<br>Медико-полицейскихъ 19<br>*Осмотры проститутокъ* систематически не производились, а лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ по приглашенію полиціи; больныхъ сифилисомъ не оказалось. | Обще число произведенныхъ въ течени года *осмотровъ* 100; изъ нихъ:<br>Судебно-медицинскихъ 17<br>Медико-полицейскихъ 83<br>*Вскрытій* произведено 8, изъ нихъ.<br>Судебно-медицинскихъ . . . . . 4<br>Медико-полицейскихъ . . . . . 4<br>*Осмотры проститутокъ* систематически не производились, но, по приглашенію полиціи, въ отдѣльныхъ случаяхъ освидѣтельствовано 5 проститутокъ, изъ коихъ у 3-хъ обнаружены признаки сифилиса и которыя направлены для лѣченія въ больницу въ С.-Петербургъ. |
| **Дѣятельность городскихъ санитарныхъ комиссій.** | Въ отчетномъ году санитарная комиссія имѣла 12 засѣданій, т. е. по 1-му въ мѣсяцъ. Мѣстомъ засѣданій служило одно изъ помѣщеній Дворцоваго Управленія. Комиссіей разсмотрѣно 18 вопросовъ. Изъ нихъ наиболѣе существеннымъ и наиболѣе привлекшимъ къ себѣ на продолжительное время вниманіе членовъ комиссіи является обсужденіе внесеннаго Начальникомъ Дворцоваго Управленія по представленію Инспекція Придворно-Медицинской части проекта обязательныхъ постановленій по санитарной части въ городахъ Дворцоваго вѣдомства. Начавшись съ іюня, разсмотрѣніе проекта затянулось до конца года (7 засѣданій), при чемъ разсмотрѣны лишь 3 первыя главы проекта. Далѣе комиссія обсуждала вопросъ объ улучшеніи водоснабженія города Окружнымъ врачомъ В. А. Лебедевымъ былъ представленъ докладъ о необходимыхъ мѣропріятіяхъ по защитѣ водопровода на пути его къ городу отъ загрязненій: Комиссія, соглашаясь съ доводами докладчика, избрала | Въ теченіе года санитарная комиссія имѣла 16 засѣданій, на которыхъ были разсмотрѣны слѣдующіе вопросы: объ отводѣ новыхъ мѣстъ для свалки мусора и нечистотъ и объ устройствѣ ассенизаціоннаго обоза; по разсмотрѣніи этихъ вопросовъ и заслушаніи докладовъ субкомиссій признано желательнымъ совершенно отказаться отъ пользованія свалками или даже ассенизаціонными полями и поскорѣе перейти къ сожиганію мусора во вновь устроенномъ деструкторѣ. Далѣе комиссія высказалась за распространеніе правилъ по уборкѣ труповъ животныхъ, существующихъ въ городѣ, и на мѣстныя войсковыя части, обратила вниманіе на неудовлетворительное состояніе гостинаго двора и просила Дворцовое управленіе принять мѣры къ его улучшенію; вмѣстѣ съ тѣмъ комиссія, признавая недопустимой монополизацію торговли мясомъ и рыбой одними арендаторами помѣщеній гостинаго двора, просила дворцовое управленіе о допущеніи таковой торговли въ разныхъ частяхъ | Санитарная комиссія въ теченіе года засѣдала 12 разъ; обсуждались слѣдующіе вопросы: 1) объ организаціи безплатной медицинской помощи бѣднѣйшимъ жителямъ города Гатчины; 2) объ организаціи изслѣдованія окороковъ передъ праздн. Св. Пасхи; 3) объ организація ежедневнаго вывоза кухонныхъ отбросовъ и двороваго мусора; 4) о біологическомъ способѣ очистки сточныхъ водъ, и 5) съ іюня проектъ обязательныхъ постановленій по санитарной части для городовъ Дворцоваго вѣдомства, выработанный инспекціей Придворной Медицинской части и переданный для обсужденія и согласованія съ мѣстными особенностями въ городскія санитарныя комиссіи. По вопросу объ организаціи медицинской помощи выяснено, что 28 іюня отчетнаго года въ Маріенбургской части города открытъ пріемный покой для приходящихъ больныхъ съ безплатной выдачей лекарствъ бѣднымъ; при покоѣ имѣются 2 родильныхъ кровати для неимущихъ родильницъ. Пріемный покой хорошо обору- |

## ПЕТЕРГОФЪ

особую субкомиссію для разсмотрѣнія этого вопроса, а въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій постановила просить Дворцовое Управленіе о возбужденіи ходатайства по расширенію водопроводной сѣти на тѣ части города, которыя въ настоящее время лишены ея. Кромѣ того, комиссіей выработанъ проектъ обязательнаго постановленія по ассенизаціи города, возбуждалось ходатайство о постройкѣ на торговой площади общественнаго ретирада и о закрытіи канавы по Малой Оранжерейной улицѣ. Кромѣ того, разсмотрѣно нѣсколько болѣе мелкихъ вопросовъ, касающихся текущаго санитарнаго надзора и дѣятельности гг. санитарныхъ попечителей. Въ составъ санитарной комиссіи входили 13 членовъ, пользующихся правомъ рѣшающагося голоса (въ томъ числѣ 5 представителей отъ санитарныхъ попечителей) и остальные попечители (всѣхъ участковъ попечительскихъ 19). Общее число сдѣланныхъ членами комиссіи посѣщеній 145, слѣдовательно по 12 посѣщеній на каждое засѣданіе въ среднемъ.

Дѣятельность санитарныхъ попечителей проявилась въ отчетномъ году въ наблюденіи за санитарнымъ состояніемъ ввѣренныхъ имъ участковъ и въ усиленномъ надзорѣ за торговыми заведеніями въ нихъ, особенно за торговлей съѣстными товарами въ теченіе недѣли, предшествующей праздникамъ Рождества Христова и Св. Пасхи. Однако, за отсутствіемъ регистраціи этихъ осмотровъ, дѣятельность попечителей не можетъ быть выражена въ цифровыхъ данныхъ.

## ЦАРСКОЕ СЕЛО.

города. Комиссія неоднократно возвращалась къ разсмотрѣнію вопроса объ ассенизаціи города, при чемъ, разсмотрѣвъ различныя предложенія объ устройствѣ свалокъ для фекалій, признала въ концѣ концовъ, согласно докладу одного изъ своихъ членовъ, что наилучшимъ исходомъ является совершенно отказаться отъ свалокъ и замѣнить ихъ сливомъ выгребныхъ нечистотъ въ сливную воронку при септическихъ бассейнахъ очистной станціи; при этомъ необходимо завести правильный ассенизаціонный обозъ. Особое вниманіе было обращено и на ветеринарный надзоръ, при чемъ, согласно внесенному мѣстнымъ ветеринарнымъ врачомъ бойни докладу, были разсмотрѣны проекты правилъ по предупрежденію заразныхъ болѣзней домашнихъ животныхъ и по огражденію безопасности отъ домашнихъ животныхъ; проектъ противъ безопасности отъ домашнихъ животныхъ, главнымъ образомъ, касающійся борьбы съ бѣшенствомъ, былъ разсмотрѣнъ въ присутствіи делегата— ветеринарнаго врача отъ Инспекціи Придворной Медицинской части. Продолжительнаго обсужденія потребовалъ внесенный Инспекціей Придворной Медицинской части проектъ обязательныхъ санитарныхъ постановленій для городовъ дворцоваго вѣдомства. Комиссія въ отчетномъ году успѣла разсмотрѣть лишь 2 главы этого проекта и приступить къ 3-й. Проектъ Инспекціи разсматривался одновременно съ проектомъ, выработаннымъ мѣстной санитарной комиссіей. Кромѣ вышеперечисленныхъ вопросовъ, въ санитарной комиссіи возбуждались и другіе, болѣе мелкіе и относящіеся къ текущему надзору вопросы. Одно изъ засѣданій было экстренно созвано и посвящено обсужденію мѣропріятій противъ появившейся въ городѣ натуральной оспы. Выработанныя комиссіей мѣры были немедленно осуществлены.

## ГАТЧИНА.

дованъ, находится въ вѣдѣніи временнаго комитета имени ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО Величества Государыни Императрицы Маріи Феодоровны по оказанію помощи больнымъ и раненымъ воинамъ.

По поводу вопроса объ организаціи вывоза отбросовъ Дворцовымъ Управленіемъ возбуждено соотвѣтственное ходатайство. Вопросъ о біологической очисткѣ сточныхъ водъ практическаго примѣненія не нашелъ, изслѣдованіе окороковъ, намѣченное комиссіей, было организовано; разсмотрѣніе проекта обязательныхъ постановленій затянулось на нѣсколько засѣданій и къ концу года разсмотрѣны лишь первыя 3 главы проекта.

На основаніи доставленныхъ гг. санитарными попечителями свѣдѣній, ими произведено въ теченіе года 678 осмотровъ, при чемъ лишь въ 17 случаяхъ найдены тѣ или иныя неисправности. Въ этомъ числѣ было осмотрѣно дворовъ 438 (неуд. 13), артельныхъ квартиръ 16, угловыхъ 6. Молочныя лавки осмотрѣны 71 разъ, мясныя 30 разъ, гостинницы и чайныя 28. Замѣчаній никакихъ при этомъ не сдѣлано.

# ВѢДОМОСТЬ

движенія заразной заболѣваемости по г. Петергофу въ 1906 г.

| | Корь | Скарлатина | Оспа: Натуральная | Оспа: Вѣтряная | Дифтеритъ | Краснуха | Коклюшъ | Гриппъ | Крупозная пневмонія | Тифы: Брюшной | Тифы: Сыпной | Тифы: Возвратный | Тифы: Неопредѣл. формы | Дизентерія | Эпидемическій: Паротитъ | Эпидемическій: Гастро-энтеритъ | Эпидемическій: Менингитъ | Малярія | Бугорчатка легкихъ | Рожа | Септицемія и піэмія | Трахома | Сибирская язва | Сапъ | Собачье бѣшенство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. По улицамъ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Новый Петергофъ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кадетская | 9 | 1 | — | 2 | 8 | | | — | 1 | 3 | | — | — | 1 | | | | | | | | | | | — | 29 |
| Петербургская | 19 | 2 | | 14 | 3 | 3 | 4 | | | 5 | | | | | | | — | — | | 4 | | | | | — | 60 |
| Верхнепрудовая | — | | | | | | 2 | | — | | — | | — | | | — | | | | 1 | | | — | | | 3 |
| Дворцовая | | — | — | 1 | | | | | | | — | — | | | | | | | | | — | | | | — | 1 |
| Михайловская | 6 | | — | | 6 | — | 3 | — | 1 | | | — | — | | | — | | | | 2 | | | | | — | 18 |
| Константиновская | 21 | 2 | | | 4 | | 3 | | | | 1 | | | — | | | | | 1 | 1 | | | | — | | 33 |
| Ольгинская | 5 | | | 1 | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | — | — | | | | — | | 12 |
| Кривая | 18 | | | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | 2 | | | | | | | — | | — | 1 | | | | — | | 26 |
| Маріинская | — | 1 | | — | 1 | | 6 | | — | | | — | | | | | | — | — | | | — | — | | — | 8 |
| Никольская | 5 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | — | | | | | | | — | 3 | | — | — | | — | 20 |
| Самсоніевская | 2 | | — | | — | | 3 | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Царицынская | 5 | | | | | — | 1 | | | 1 | | | | — | | — | | | | | | | | | — | 10 |
| Луизинская | 3 | | | | | — | — | | — | | | | | | | | | | — | 1 | | | | | | 4 |
| Правленская | 9 | | — | — | | | 4 | — | | 1 | | | | | | | | | | | — | | | | | 14 |
| Театральная | | | | | | | | — | | | | — | | | | | | | | 1 | — | | | | | 1 |
| Звѣринская | 7 | | | | 2 | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | — | — | | 9 |
| Сухопрудская | | | | | | — | | — | | | | | | — | | | | — | | 1 | | — | | — | — | 1 |
| Лихардовская | 5 | — | | | | | | — | — | 1 | | — | | — | | | | | | — | | | | | — | 6 |
| Торговая площадь | 1 | | — | — | 1 | | | | — | — | | | | | | — | | | — | | — | | | | | 2 |
| Соборная | 4 | | | | — | | | | | | | | | | | — | | — | — | | | | | | | 4 |
| Ульянинская | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | 9 |
| Эйхенская | | 1 | — | | 2 | | 1 | | — | | | | | — | — | | | — | | — | | | — | — | | 4 |
| Мастеровой переулокъ | 4 | — | — | | | | | | | 1 | — | — | — | — | — | | | — | | 1 | | | — | | | 6 |
| Церковная | 1 | | | | — | | — | | | | | — | — | | — | — | | — | — | | — | — | | | — | 1 |
| Золотая | 4 | | | | | | | | | | | | | | | — | — | | | | | — | | | — | 4 |
| Волхонская | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | — | 1 | — | | | | — | 1 |
| Александрийская | 1 | 2 | — | | | | | | — | 1 | | | | | | — | — | | — | 3 | | | | — | — | 7 |
| Николаевская | 1 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | 2 |
| Краснопрудская | | | | | 2 | | | — | | | | | | — | — | | | — | | | | | — | — | — | 2 |
| Фабричная | 2 | | | — | | 1 | | | 1 | 1 | | | — | | — | — | — | — | | — | | | — | | — | 5 |
| Бульваръ Эрлера | — | 1 | | — | | | | | | | | | | — | | — | | — | | — | — | — | — | | | 1 |
| Разводная | — | — | — | — | 1 | | | | | | | | | — | | — | — | | | — | — | — | | | | 1 |
| Военная гавань | | — | | | | | | | | 1 | | | | | | | — | | | — | | — | | — | | 1 |
| Александровская колонія | | 1 | — | | 2 | | 2 | — | — | | | — | | | — | | — | | — | 1 | — | — | | | | 6 |
| Иллюминаціонный дворъ | | | — | 1 | — | — | | | | | | — | — | | — | — | | — | — | | | — | — | | | 1 |
| Вокзалъ Новый Петергофъ | — | | | — | | — | | | | | | | — | | — | — | — | — | — | 1 | | — | | | | 1 |
| Самсоніевская колонія | | — | — | — | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | 1 |
| Оранжереи Нижняго сада | 4 | | | | — | | — | | 1 | — | | | | | | | | | | | — | | | | | 5 |
| Караулка Дворцоваго вѣд. въ Нижнемъ Саду № 17 | | | | 1 | 2 | | | — | | — | | | | — | | — | — | | | — | | — | | | | 1 |
| **Старый Петергофъ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Петергофская | 9 | 8 | | 7 | 6 | 1 | — | — | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | — | | | | 35 |
| Морская | — | | | — | — | | — | — | — | 1 | | | | — | | — | | | | | | | — | | | 1 |
| Глухой переулокъ | 4 | | | | | — | — | | — | — | — | | | — | — | — | — | — | — | — | | | — | | — | 4 |
| Бульваръ Юркевичъ | 11 | 6 | | 2 | 3 | | 1 | | — | — | — | — | | | | | | — | | | — | — | | | — | 23 |
| Принцевъ переулокъ | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |

| | Корь. | Скарлатина. | Оспа: Натуральная | Оспа: Ветряная | Дифтеритъ | Краснуха | Коклюшъ | Гриппъ | Крупозная пневмонія. | Тифы: Брюшной | Тифы: Сыпной | Тифы: Возвратный. | Тифы: Неопредѣл. формы | Дизентерія | Эпидемическій: Паротитъ | Эпидемическій: Гастроэнтеритъ | Эпидемическій: Менингитъ | Малярія | Бугорчатка легкихъ | Рожа | Септическія | Трахома | Сибирская язва | Сапъ | Собачье бѣшенство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Знаменская | 8 | 2 | — | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | — | | | | 3 | — | | | | | 22 |
| Старая | | 1 | — | | | | — | | | 2 | | — | — | | | | | | | | — | | | | | 3 |
| Гостилицкая | 3 | | | | 1 | | | — | — | | | — | | — | | — | — | | — | 3 | — | — | | | | 7 |
| Оранжерейная | 3 | 1 | | — | — | | | — | 1 | | | | | | — | | — | — | | 1 | — | | | | | 6 |
| Бабигонская | 2 | | — | 1 | | | — | | 1 | 1 | | | — | — | | | — | | | | — | | | | | 5 |
| Манежная | 1 | | — | — | | — | — | | 1 | — | | — | | | | | — | — | — | 2 | | | | | | 4 |
| Конюшенная | — | — | | | | — | | | — | — | | — | | | — | | — | — | 1 | 1 | | — | | | | 2 |
| Садовая | | — | | — | 1 | | — | — | — | | | | | — | 1 | | | | — | 1 | | | | | — | 3 |
| Троицкая | 1 | | | — | 1 | | — | — | | | | | | — | | | | | — | — | | | | | | 2 |
| Полковая | 1 | | — | | | — | | — | | | | | — | — | | | | | | | | — | | | | 1 |
| Петербургская | 1 | — | | | 1 | — | | | — | 1 | | | — | | 1 | — | | — | — | — | | | | | — | 4 |
| Рубинштейнская | | | | 1 | 1 | | | | — | | | — | — | | | — | | | | | — | — | | | | 2 |
| Старо-Петергофскій вокзалъ | — | | | 1 | 1 | | | — | | | — | — | | — | | — | — | | | | — | — | — | | | 2 |
| Караулка Дворцоваго вѣд. въ Англійскомъ паркѣ № 28 | 3 | | — | | | — | — | | | — | — | | | — | | — | — | — | | | | — | — | | — | 3 |
| Желѣзнодорожная будка № 26 | 4 | | | | | — | | | | — | | | | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Итого | 197 | 34 | — | 35 | 61 | 10 | 46 | — | 10 | 27 | 1 | | | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | 35 | — | — | — | — | 461 |
| **II. По вѣдомствамъ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дворцоваго | 70 | 15 | | 15 | 28 | 3 | 26 | | 3 | 4 | | | | | | | — | — | — | 3 | — | | | | | 167 |
| Военнаго | 28 | 6 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | — | 2 | | | | | | | | | — | 1 | — | | | | | 43 |
| Учрежденій ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ | — | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | — | | — | — | | | | — |
| „ благотворит. обществъ | 19 | — | — | | | | — | | — | 1 | — | — | — | — | — | | | | — | 1 | | — | | | | 21 |
| Почтово-телеграфнаго | | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | | 1 | | — | — | | | 1 |
| Удѣльнаго | 2 | | | | — | 1 | | | — | 1 | | | | | | — | | | | — | | — | — | | | 4 |
| Обывателей | 78 | 13 | | 19 | 30 | 5 | 19 | | 7 | 19 | 1 | | | 1 | 2 | | — | — | 2 | 29 | | | — | | | 225 |
| Итого | 197 | 34 | — | 35 | 61 | 10 | 46 | | 10 | 27 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | | — | 2 | 35 | | | | — | — | 461 |
| **III. По мѣсяцамъ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Январь | 1 | — | | 1 | 6 | — | 6 | | | 2 | 1 | | — | — | 1 | | | | 1 | 2 | — | — | | | | 21 |
| Февраль | — | 1 | | 2 | 2 | | 14 | | | | — | | | — | — | | — | — | — | 1 | — | — | | | | 20 |
| Мартъ | 8 | | — | 1 | 8 | 4 | 11 | — | — | 3 | — | — | — | | | | | | — | 2 | — | — | | — | | 37 |
| Апрѣль | 15 | | — | 1 | 3 | 4 | | | 4 | 1 | | | — | | | — | — | | 1 | 8 | | — | | — | | 37 |
| Май | 20 | 2 | — | — | 6 | | 7 | | 2 | 2 | — | — | | — | 1 | | — | | | 5 | | — | | | | 45 |
| Іюнь | 48 | 3 | — | — | 1 | | — | — | — | 5 | | | | — | — | | — | | | 3 | — | — | — | | | 60 |
| Іюль | 38 | 10 | — | — | 2 | | 5 | | | 3 | | | — | — | — | | | | | 1 | — | | | | — | 59 |

| | Корь | Скарлатина | Оспа. Натуральная | Оспа. Вѣтряная | Дифтеритъ | Краснуха | Коклюшъ | Гриппъ | Крупозная пневмонія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Августъ | 10 | 5 | — | 2 | 2 | | 3 | | |
| Сентябрь | 18 | 4 | | 1 | 7 | | — | — | 1 |
| Октябрь | 25 | 1 | | 10 | 2 | 1 | — | | 1 |
| Ноябрь | 9 | 6 | | 8 | 16 | 1 | | | 2 |
| Декабрь | 5 | 2 | — | 9 | 6 | | | | |
| Итого | 197 | 34 | — | 35 | 61 | 10 | 46 | | 10 |
| **IV. По возрасту** | | | | | | | | | |
| Отъ 0 до 1 года | 4 | 1 | | 3 | | | | | |
| „ 1 „ 5 лѣтъ | 87 | 19 | — | 13 | 32 | | 28 | | — |
| „ 6 „ 10 „ | 72 | 8 | | 17 | 13 | 7 | 18 | | — |
| „ 11 „ 15 „ | 30 | 5 | — | 2 | 8 | 3 | | | |
| „ 16 „ 20 „ | 2 | | | | 5 | | | | 2 |
| „ 21 „ 30 „ | 2 | 1 | — | | 2 | | | — | 1 |
| „ 31 „ 40 „ | — | | | | | | | | 4 |
| „ 41 „ 50 „ | — | | | | 1 | | | | |
| „ 51 „ 60 „ | | | | | | | — | | 2 |
| „ 61 и старше | | — | — | | | | | — | 1 |
| Итого | 197 | 34 | | 35 | 61 | 10 | 46 | | 10 |
| **V. По полу:** | | | | | | | | | |
| Мужескаго | 107 | 18 | | 21 | 30 | 8 | 17 | | 7 |
| Женскаго | 90 | 16 | — | 14 | 22 | 2 | 29 | | 3 |
| Итого | 197 | 34 | — | 35 | 61 | 10 | 46 | — | 10 |
| **VI. По сословіямъ.** | | | | | | | | | |
| Духовныхъ | 5 | | | — | — | 1 | — | — | — |
| Дворянъ потомств. и личныхъ | 18 | — | | 1 | 3 | 3 | 5 | — | — |



| | Тифы. Брюшной | Тифы. Сыпной | Тифы. Возвратный | Тифы. Неопредѣл. формы | Дизентерія | Эпидемическій. Паротитъ | Эпидемическій. Гастроэнтеритъ | Эпидемическій. Менингитъ | Малярія | Бугорчатка легкихъ | Рожа | Септицемія и пиемія | Трахома | Сибирская язва | Сапъ | [illegible] | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Августъ | 1 | | — | — | | | — | | — | — | 4 | | | | | | 27 |
| Сентябрь | 3 | | | | 1 | | | — | — | | 3 | | — | | | | 38 |
| Октябрь | 3 | — | | — | | | | — | — | — | 2 | | | | | | 45 |
| Ноябрь | 3 | | — | — | | — | — | — | — | | 1 | | | | | | 46 |
| Декабрь | 1 | | — | — | | — | — | — | — | — | 3 | | | | | | 36 |
| Итого | 27 | 1 | | | 1 | 2 | | | — | 2 | 35 | — | — | | | | 461 |
| **IV. По возрасту** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отъ 0 до 1 года | | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | — | — | — | — | 12 |
| „ 1 „ 5 лѣтъ | | | | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | | 177 |
| „ 6 „ 10 „ | 2 | | | — | — | 1 | — | — | | | — | — | | | — | — | 138 |
| „ 11 „ 15 „ | 3 | | — | | — | 1 | — | | | | 1 | | | — | | — | 53 |
| „ 16 „ 20 „ | 6 | — | — | | | — | | | | | 1 | — | | | | | 16 |
| „ 21 „ 30 „ | 13 | 1 | | | | | | | | — | 3 | | | | | — | 23 |
| „ 31 „ 40 „ | 3 | — | — | — | | | — | | — | 2 | 11 | | | | | — | 20 |
| „ 41 „ 50 „ | — | | — | — | | | | — | — | — | 9 | | | | | — | 10 |
| „ 51 „ 60 „ | — | — | — | — | | | — | — | — | — | 1 | | | | | — | 3 |
| „ 61 и старше | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | | | | | — | 9 |
| Итого | 27 | 1 | — | | 1 | 2 | | — | — | 2 | 35 | | | | — | | 461 |
| **V. По полу:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мужескаго | 11 | | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 17 | — | | | — | — | 249 |
| Женскаго | 16 | 1 | — | | — | 1 | | | — | — | 18 | | — | | — | — | 212 |
| Итого | 27 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 2 | 35 | | — | | | | 461 |
| **VI. По сословіямъ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Духовныхъ | — | | | | — | — | | | — | | — | | — | | | | 6 |
| Дворянъ потомств. и личныхъ | 2 | — | | | — | 1 | — | — | — | | 1 | | | | | — | 34 |

| | Корь. | Скарлатина. | Оспа натуральная. | Оспа вѣтряная. | Дифтеритъ. | Краснуха. | Коклюшъ. | Гриппъ. | Крупозная пневмонія. | Тифы: Брюшной. | Тифы: Сыпной. | Тифы: Возвратный. | Тифы: Неопредѣл. формы. | Дизентерія. | Эпидемическій паротитъ. | Гастроэнтеритъ. | Менингитъ. | Малярія. | Бугорчатка дѣтей. | Рожа. | Септицемія и пiэмія. | Трахома. | Сибирская язва. | Сапъ. | Собачье бѣшенство. | ИТОГО. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купцовъ и почетныхъ гражданъ | 4 | 4 | | 2 | 4 | 1 | | | | | — | | — | | | | | | — | 5 | | | | | | 20 |
| Мѣщанъ | 24 | 2 | | 7 | 1 | | 1 | — | 2 | — | 1 | | — | | 1 | | | | — | 8 | | | | | | 47 |
| Крестьянъ | 73 | 5 | | 7 | 26 | | 22 | — | 7 | 22 | — | | — | 1 | | | | | 2 | 17 | | | — | | | 182 |
| Нижнихъ чиновъ | 17 | 6 | | | 1 | | 1 | — | — | 1 | — | — | | | — | | — | | | 1 | — | | — | | | 27 |
| Придворно-служителей | 10 | 6 | | 7 | 7 | | | | | | — | | | | | — | — | | | 1 | — | | | | | 31 |
| Разночинцевъ | 46 | 4 | — | 2 | 10 | 3 | 12 | | | 1 | — | — | — | | | — | | | | 1 | — | | — | | | 79 |
| Иностранныхъ подданныхъ | — | 1 | — | — | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 1 |
| Отставныхъ и запасн. нижн. чиновъ | — | | | 1 | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | — | 1 |
| Колонистовъ | | | | 1 | 2 | | 3 | — | — | | | | | | | — | | — | | — | | | | | | 6 |
| Неизвѣстнаго званія | — | 6 | | 7 | 7 | 2 | 2 | | 1 | 1 | — | | | | | | | | | 1 | | — | | | — | 27 |
| **Итого** | 197 | 34 | — | 35 | 61 | 10 | 46 | | 10 | 27 | 1 | | | 1 | 2 | — | | | 2 | 35 | | | | | | 461 |
| **VII. По занятіямъ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дѣти, посѣщ. учебн. заведенія | 34 | 6 | | 10 | 8 | 6 | 2 | — | — | 1 | | — | | | 1 | — | — | | — | — | | | — | | | 66 |
| " неучащіяся | 139 | 27 | — | 25 | 12 | 4 | 4 | | — | 2 | | — | | 1 | 1 | — | — | | | 1 | — | | | | | 288 |
| Военной службой | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | — | | 1 | — | | | | | 4 |
| Чиновниковъ | — | | — | — | 1 | | — | | — | | | | | — | | | | | | 1 | — | | | | | 2 |
| Учащихъ | | | — | | | | — | | | | — | | | — | — | | — | — | | | — | | — | | | — |
| Призрѣваем. въ благотвор. учр. | 19 | — | | | 1 | — | — | | | | | — | — | | | | | — | | 3 | — | | | | | 23 |
| Прислугъ | 1 | — | | — | 2 | — | — | — | 2 | 7 | 1 | | | — | — | | | — | | 6 | | — | — | — | | 19 |
| Чернорабочихъ | 2 | — | | — | | — | — | | 2 | 3 | | — | | | — | | | | 1 | 1 | — | — | — | | | 9 |
| Домашнимъ хозяйствомъ | 1 | 1 | | | 2 | — | — | | 2 | 1 | — | — | | | | — | | | | 11 | | | — | | | 18 |
| Ремесленниковъ | — | | — | | 2 | | — | | 2 | 2 | — | — | | | | — | | — | | 3 | — | — | | | | 9 |
| Торговцевъ | | | | — | 1 | | | | | | | — | | | | — | | — | | 3 | — | — | | | | 4 |
| Прочихъ профессій | | | — | | — | | | | | 2 | | | — | | — | | | — | | 2 | | | | | | 4 |
| Безъ занятій | — | — | — | | 1 | | — | — | 2 | 8 | | | — | | — | | — | | 1 | 3 | | | — | | | 15 |
| **Итого** | 197 | 34 | — | 35 | 61 | 10 | 46 | — | 10 | 27 | 1 | — | | 1 | 2 | | — | | 2 | 35 | | — | | | | 461 |
| **VIII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мѣстныхъ | 185 | 31 | — | 35 | 58 | 10 | 45 | | 10 | 23 | 1 | | | 1 | 2 | | — | | 2 | 33 | | | | | | 436 |
| Пріѣзжихъ | 12 | 3 | — | — | 3 | — | 1 | | | 4 | — | | | | — | | | | | 2 | | | | | — | 25 |
| **Итого** | 197 | 34 | — | 35 | 61 | 10 | 46 | | 10 | 27 | 1 | | | 1 | 2 | | — | — | 2 | 35 | — | | — | | | 461 |

## Смертность по гор. Петергофу въ 1906 году.

| Причины смерти | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Заразныя болѣзни** | | | | | | | | | |
| Корь | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [illegible] |
| Скарлатина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оспа натуральная и видоизмѣненная | | | | | | | | | |
| Дифтеритъ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Коклюшъ | [illegible] | | | 3 | | 3 | | | 3 |
| Тифъ [illegible] | [illegible] | 1 | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] возвратный | | | | | | | | | |
| неопредѣленный | | | | | | | | | |
| Дизентерія | — | | — | — | | — | — | — | |
| Гриппъ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Крупозная пневмонія | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Эпидемическій цереброспинальный менингитъ | | | | | | | | | |
| Бугорчатка легкихъ | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Бугорчатка прочихъ органовъ | | | | | | | | | |
| Рожа | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [illegible] | 1 |
| Травматическій столбнякъ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [illegible] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочія заразныя болѣзни | | | | | | | | | |
| Итого | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| **II. Общія болѣзни** | | | | | | | | | |
| Общее разстройство [illegible]: Врожд. слаб. и дѣтск. истощ. | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Старческ[illegible] | [illegible] | | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| [illegible] | | | | | | | | | |
| Новообразованія [illegible] | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| **III. Мѣстныя болѣзни** | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 25 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 21 | [illegible] | 10 | [illegible] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 1 | 8 | 11 | [illegible] | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| [illegible] | [illegible] | 13 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 |
| [illegible] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Женскія болѣзни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | | 2 | 2 | [illegible] | 2 |
| **IV. Насильственная смерть** | | | | | | | | | |
| Несчастные случаи | [illegible] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [illegible] |
| Самоубійство | | | | 5 | | | | 5 | |
| Убійство | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| **V. Мертворожденія** | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Итого | 207 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ВСЕГО | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 257 | [illegible] | [illegible] | 257 | 257 | 257 |

## Заболѣваемость заразными болѣзнями по гор. Царскому Селу за 1906 г.

| | Корь | Скарлатина | Оспа. Натуральн. | Оспа. Вѣтряная | Дифтеритъ | Краснуха | Коклюшъ | Грипъ | Крупозная пневмонія | Тифъ Брюшной | Тифъ Сыпной | Тифъ Возвратный | Тифъ Неопредѣл. формы | Дизентерія | Эпидемическій Паротитъ | Гастроэнтеритъ | Менингитъ | Малярія | Бугорчатка легкихъ | Рожа | Септицемія и піемія | Трахома | Сибирская язва | Сапъ | Собачье бѣшенство | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. По улицамъ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бульварная | 7 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Жуковско-Волынская | 5 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Пѣвческая башня | 5 | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Малая | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 1 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 |
| Магазейная | 11 | 12 | 6 | 6 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
| Кузьминская | 3 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Оранжерейная | 15 | 10 | 2 | 1 | 9 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 54 |
| Стессельская | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| Средняя | 5 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| Леонтьевская | 9 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Садовая | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| Павловское шоссе | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Широкая | 4 | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Новодеревенская | 4 | 2 | — | 3 | 6 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| Колпинская | 15 | 7 | 2 | 5 | 5 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
| Набережная | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Вел.овская | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Кадетская | 2 | 5 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| Церковная | 16 | 3 | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 28 |
| Госпитальная | 17 | 12 | 2 | 5 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| Конюшенная | 10 | 5 | — | 2 | 4 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| Московская | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 29 |
| Волконское шоссе | 4 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| Захаржевская | 2 | 5 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| Школьный пер. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Кирасирская | — | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 7 |
| Гогелевская | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Баракъ канализаціи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Башня Шапель | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Арсеналъ | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Фридентальская Колонія | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Саперная | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| Нижняя конюшни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Военный лазаретъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 9 |
| Конвой ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Школа нянъ | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| ИМПЕРАТОРСКАЯ ферма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Пашковъ переулокъ | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Торговый переулокъ | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Безъимянный пер. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Огородная | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Александровскій паркъ | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Царскосельскій Дворц. паркъ (Адмир.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Орловская башня | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Итого | 164 | 99 | 22 | 47 | 69 | 1 | 2 | — | — | 68 | 3 | 1 | 2 | — | 102 | 1 | — | — | — | 7 | — | — | 1 | — | — | 589 |

| | Корь | Скарлатина | Оспа: Натуральная | Оспа: Вѣтряная | Дифтеритъ | Краснуха | Коклюшъ | Гриппъ | Крупозная пневмонія | Тифы: Брюшной | Тифы: Сыпной | Тифы: Возвратный | Тифы: Неопредѣл. формы | Дизентерія | Эпидемическій: Паротитъ | Эпидемическій: Гастроэнтеритъ | Эпидемическій: Менингитъ | Малярія | Бугорчатка легкихъ | Рожа | Септицемія и пиэмія | Трахома | Сибирская язва | Сапъ | Собачье бѣшенство | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. По вѣдомствамъ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дворцоваго | 61 | 31 | 4 | 17 | 26 | — | 1 | — | — | 11 | 1 | | | — | 58 | | | — | — | 4 | | — | | — | — | 214 |
| Военнаго | 9 | 11 | — | 3 | 7 | 1 | — | | | 10 | | — | — | | 7 | — | — | | | 1 | — | | 1 | | | 50 |
| Учрежд. Императрицы Маріи | | — | | | | | — | | — | — | — | — | | | | | | | | — | — | — | — | — | | |
| „ благотвор. общ. | | 1 | 1 | 2 | | | — | — | | — | — | | — | — | — | | — | — | | | — | | | — | | 4 |
| Обывателей | 94 | 56 | 18 | 25 | 36 | | 1 | — | — | 47 | 2 | 1 | 1 | | 37 | 1 | | | | 2 | | | | | | 321 |
| Итого | 164 | 99 | 23 | 47 | 69 | 1 | 2 | — | — | 68 | 3 | 1 | 1 | | 102 | 1 | | — | | 7 | | — | 1 | | | 589 |
| **III. По мѣсяцамъ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Январь | 4 | 5 | | 1 | 7 | | — | | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | | — | — | 1 | — | | | | — | 20 |
| Февраль | 40 | 6 | — | 3 | 3 | | | | — | 1 | | — | | | — | — | — | — | | 1 | | | — | | | 54 |
| Мартъ | 56 | 4 | — | 2 | 7 | 1 | 1 | | — | | 1 | — | | — | | | | | — | | | | | | — | 72 |
| Апрѣль | 39 | 1 | | 14 | 3 | — | — | — | | 4 | 1 | | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | | — | | 62 |
| Май | 16 | 8 | | 2 | 2 | — | — | | — | 1 | — | — | | | — | | | | | | | | | | | 24 |
| Іюнь | 6 | 12 | 14 | 5 | 3 | — | | — | — | 6 | 1 | | | | | | — | | | | — | | | | | 47 |
| Іюль | — | 6 | 9 | 2 | 4 | | 1 | — | — | 15 | — | | 1 | — | 1 | 1 | — | | | 1 | | | — | — | — | 41 |
| Августъ | | 4 | — | | 7 | | — | | — | 11 | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | 22 |
| Сентябрь | | 9 | — | 1 | 11 | | — | | — | 7 | | | — | | 3 | — | | | — | | — | | | | | 31 |
| Октябрь | — | 13 | | 2 | 5 | — | — | | | 4 | | — | | — | 16 | | — | | | 1 | | — | | | | 41 |
| Ноябрь | 2 | 27 | | 6 | 12 | — | | — | — | 10 | | | — | | 50 | | | | — | 2 | | | 1 | — | — | 110 |
| Декабрь | 1 | 9 | | 9 | 5 | — | | — | — | 8 | — | | | | 32 | | — | | | 1 | | — | | | | 65 |
| Итого | 164 | 99 | 23 | 47 | 69 | 1 | 2 | | | 68 | 3 | 1 | 1 | | 102 | 1 | | | | 7 | | — | 1 | | | 589 |
| **IV. По возрасту:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отъ 0 до 1 года | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | | 1 | — | — | | | | | — | 1 | | | — | | 1 | | — | | — | — | 27 |
| „ 1 — 5 лѣтъ | 87 | 37 | 9 | 15 | 32 | — | 1 | | — | 4 | — | — | — | | 11 | 1 | | | | | | | — | | | 197 |
| „ 6 — 10 „ | 48 | 36 | 2 | 15 | 17 | 1 | | | — | 6 | — | | | | 55 | — | | | — | | | | | — | | 180 |
| „ 11 — 15 „ | 18 | 17 | 3 | 3 | 10 | — | | | — | 12 | | | — | — | 28 | — | — | — | | 2 | | | — | | | 93 |
| „ 16 — 20 „ | — | 4 | 1 | — | 2 | | | — | — | 18 | | | | | 6 | | | | | | — | — | | | | 31 |
| „ 21 — 30 „ | | 2 | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — | 23 | 1 | — | | | 1 | | | | — | 3 | | | 1 | | — | 40 |
| „ 31 — 40 „ | | 1 | 2 | 2 | 2 | — | | — | | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | | — | | — | — | 15 |
| „ 41 — 50 „ | — | | 3 | | — | — | | | — | 1 | 1 | | | | | — | | | | | — | | | | — | 5 |
| „ 51 — 60 „ | — | — | | 1 | | | — | | — | | | — | | | — | | — | — | — | — | | | — | | — | 1 |
| „ 61 и старше | — | — | — | — | | | | | — | | | | | | — | — | — | — | — | — | | — | | — | | — |
| Итого | 164 | 99 | 23 | 47 | 69 | 1 | 2 | | — | 68 | 3 | 1 | 1 | — | 102 | 1 | — | | — | 7 | — | — | 1 | | | 589 |
| **V. По полу:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мужескаго | 81 | 67 | 12 | 26 | 37 | 1 | 1 | — | — | 33 | 3 | 1 | — | — | 52 | 1 | | — | — | 2 | — | | 1 | | — | 308 |
| Женскаго | 83 | 42 | 11 | 21 | 32 | | 1 | | — | 35 | | | 1 | — | 50 | — | | | | 5 | — | | — | — | | 281 |
| Итого | 164 | 99 | 23 | 47 | 69 | 1 | 2 | | — | 68 | 3 | 1 | 1 | — | 102 | 1 | | | — | 7 | | — | 1 | | | 589 |

| | Корь | Скарлатина | Оспа: Натуральн. | Оспа: Вѣтряная | Дифтеритъ | [illegible] | Коклюшъ | Гриппъ | [illegible] | Тифы: Брюшной | Тифы: Сыпной | Тифы: Возвратный | Тифы: Неопредѣл. формы | Дизентерія | Эпидемическій паротитъ | Гастроэнте-ритъ | Менингитъ | Малярія | Бугорчатка легкихъ | Рожа | [illegible] | Трахома | Сибирская язва | Сапъ | [illegible] | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VI. По сословіямъ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Духовныхъ | 2 | — | | | | — | | — | — | | | | — | | | — | — | | | | | | | — | | 2 |
| Дворянъ потомств. и личныхъ | 13 | 9 | 2 | 7 | 12 | — | | — | — | 4 | | | | | 13 | 1 | — | | — | | | — | — | | — | 61 |
| Купцовъ и почетныхъ гражданъ | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | — | | | | 7 | — | | 1 | | 4 | — | | | | — | | — | | | | 40 |
| Мѣщанъ | 16 | 17 | 6 | 3 | 8 | — | — | | | 7 | | | — | | 4 | | | | | 1 | | | | | | 62 |
| Крестьянъ | 91 | 33 | 11 | 11 | 20 | | 1 | | — | 37 | 3 | 1 | — | | 25 | — | | — | — | 3 | | | | — | | 236 |
| Нижнихъ чиновъ | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | — | | — | 8 | | — | | | 2 | — | — | | — | 2 | — | — | 1 | | | 34 |
| Придворно-служителей и дворц. служ. | 30 | 16 | 2 | 12 | 21 | | 1 | | — | 5 | | | | | 54 | | | — | — | 1 | — | | | — | — | 142 |
| Разночинцевъ | | — | | | | | — | — | | — | | — | | — | | | — | — | | — | — | — | — | | | |
| Иностранныхъ подданныхъ | | | | | 1 | — | — | | | — | — | — | — | — | | — | | | — | — | | — | | | | 1 |
| Неизвѣстнаго званія | | 2 | — | 9 | — | | — | | — | | — | — | — | | — | — | | — | | | | | — | — | — | 11 |
| Итого | 164 | 99 | 23 | 47 | 69 | 1 | 2 | | — | 68 | 3 | 1 | 1 | | 102 | 1 | — | | | 7 | — | | 1 | | | 589 |
| **VII. По занятіямъ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дѣти посѣщ. учебн. заведенія | 41 | 38 | 2 | 20 | 22 | 1 | | | — | 17 | — | | | — | 80 | | — | | | 2 | | | — | — | | 223 |
| „ неучащіяся | 120 | 54 | 9 | 20 | 42 | | 2 | | | 6 | | | | — | 19 | 1 | | | | 1 | | | | | | 274 |
| Военной службой | 1 | — | — | 1 | 1 | | — | — | | 7 | | | — | | — | | — | — | | — | — | | 1 | | — | 11 |
| Чиновниковъ | | | | | — | — | | | | | — | | | — | | | | | | — | | | | — | | |
| Учащихъ | | | 1 | | 1 | | | | | — | | — | — | | — | | | | — | | — | | — | | | 2 |
| Призрѣваемыхъ въ благотворит. учр. | | 1 | | | | | — | | | — | | — | | | | | | | | 2 | | — | — | | | 3 |
| Прислугъ | — | 1 | 2 | 2 | | | | | — | 13 | — | | | — | 2 | — | — | — | | | | | — | | | 20 |
| Чернорабочихъ | | 1 | 6 | 2 | 1 | | | | — | 14 | 3 | — | — | | 1 | | | | | — | | — | | | | 28 |
| Домашнимъ хозяйствомъ | — | 1 | 3 | 2 | 2 | — | | | | 3 | — | | 1 | | | — | | | — | 2 | | | | — | | 14 |
| Ремесленниковъ | — | 3 | | | | | — | | | 3 | | | | | — | | | | | | | | — | | | 6 |
| Прочихъ профессій | | | — | | | | | | — | 5 | — | 1 | | | | | | — | | | | — | | | | 6 |
| Безъ занятій | | — | — | | — | — | | — | — | | | | | — | — | | | | | — | — | | | — | — | — |
| Итого | 164 | 99 | 23 | 47 | 69 | 1 | 2 | — | — | 68 | 3 | 1 | 1 | — | 102 | 1 | | — | | 7 | — | | 1 | — | | 589 |
| **VIII.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мѣстныхъ | 157 | 95 | 21 | 45 | 64 | 1 | 1 | | — | 60 | 2 | 1 | — | | 102 | 1 | — | — | | 7 | — | | 1 | | | 558 |
| Пріѣзжихъ | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | 1 | | | 8 | 1 | | 1 | | — | | | — | — | — | — | | | | — | 31 |
| Итого | 164 | 99 | 23 | 47 | 69 | 1 | 2 | — | — | 68 | 3 | 1 | 1 | | 102 | 1 | | | | 7 | | | 1 | — | | 589 |

# Смертность по гор. Царскому Селу за 1906 годъ

| Причины смерти | I. По возрасту — итого | II. — итого | III. — итого | IV. — итого | V. — итого | VI. По сословіямъ — итого | VII. По занятіямъ — итого | VIII. — итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Заразныя болѣзни** | | | | | | | | |
| Оспа | | | | | | | | |
| Скарлатина | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| [illegible] | [illegible] | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Дифтеритъ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Краснуха | — | — | — | — | — | — | | |
| [illegible] | — | | — | — | | | | |
| Тифъ брюшной | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тифъ сыпной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тифъ возвратный | — | — | — | — | — | — | | |
| Тифъ неопредѣленный | | | | | | | | |
| Дизентерія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гриппъ | | | | | | | | |
| Крупозная пневмонія | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | [illegible] |
| [illegible] | | | | | | | | |
| Бугорчатка легкихъ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | [illegible] |
| Бугорчатка прочихъ органовъ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [illegible] |
| Рожа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [illegible] |
| [illegible] | 15 | [illegible] | 15 | [illegible] | 15 | 15 | 15 | [illegible] |
| Сифилисъ | — | — | | | | — | | — |
| Прочія [illegible] | | | | | | | | |
| Итого | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| **II. Общія болѣзни** | | | | | | | | |
| Врожд. слаб. и дѣтск. истощ. | 7 | [illegible] | [illegible] | 7 | 7 | [illegible] | [illegible] | 7 |
| Старческая дряхлость | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Прочія разстр. питанія | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Новообразованія | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Отравленія | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [illegible] |
| [illegible] | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 |
| **III. Мѣстныя болѣзни** | | | | | | | | |
| Болѣзни общихъ покрововъ | | | | | | | | |
| органовъ кровообращенія | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| дыханія | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 32 | [illegible] | 32 | 32 |
| пищеваренія | [illegible] | 60 | [illegible] | 60 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| половыхъ и мочев. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нервной системы: [illegible] | [illegible] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [illegible] |
| Нервной системы: [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Нервной системы: Воспал. мозгов. оболоч. | 17 | | 17 | [illegible] | 17 | [illegible] | 17 | [illegible] |
| Душевныя болѣзни | — | — | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | | |
| Родовой [illegible] | | | | | | | | |
| **IV. Насильственная смерть** | | | | | | | | |
| Несчастные случаи | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Самоубійство | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Убійство | 1 | 1 | | | | | | |
| **V. Мертворожденія** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого | [illegible] | 272 | [illegible] | [illegible] | 272 | 272 | 272 | [illegible] |
| ВСЕГО | 393 | [illegible] | 393 | 393 | 393 | 393 | [illegible] | [illegible] |

## Заболѣваемость заразными болѣзнями въ гор. Гатчинѣ въ 1906 году.

| | | | Оспа | | | | | | | Тифы | | | | | Эпидемическій | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Корь | Скарлатина | Натуральная | Вѣтряная | Дифтеритъ | Краснуха | Коклюшъ | Гриппъ | Крупозная пневмонія | Брюшной | Сыпной | Возвратный | Неопредѣл. формы | Дизентерія | Паротитъ | Гастроэнтеритъ | Менингитъ | Малярія | Бугорчатка легкихъ | Рожа | Септицемія и піемія | Трахома | Сибирская язва | Сапъ | Собачье бѣшенство | ИТОГО |
| **I. По улицамъ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проспектъ ИМПЕРАТОРА Павла I | 42 | 3 | | 13 | 8 | | 27 | 3 | 6 | 5 | | | | | 76 | | | | 3 | 3 | | | | | | 189 |
| Багговутовская | 8 | 1 | | 7 | 11 | | 2 | 3 | 1 | 5 | | | | | 5 | | | | 1 | 1 | | | | | | 15 |
| Люцевская | 12 | | | 12 | 4 | | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | | 41 |
| Соборная | 2 | 6 | 1 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 15 |
| Бомбардирская | | 1 | | 4 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| Михайловская | 2 | 1 | | 2 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| Елизаветинская | 3 | 4 | | | 4 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 14 |
| Николаевская | 8 | | | 3 | | | 1 | | | 2 | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 18 |
| Константиновская | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Маріинская | 2 | 4 | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 14 |
| Александровская | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| Ингербургская | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Георгіевская | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Ольгинская | 4 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 7 |
| Малогатчинская | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Дворцовый госпиталь | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 4 |
| Дворцовая богадѣльня | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Караулки Пріоратскаго парка | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Казармы 23 Артиллерійской бригады | | 2 | 1 | | | | | 7 | 2 | 3 | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | | 19 |
| Казармы Л. Гв. Кирасирскаго полка | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| Балтійскій вокзалъ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Варшавскій вокзалъ | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Ново-Березовая | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Павловская инвалидная слобода | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Придворно-Конюшенное зданіе | | | | 4 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 18 |
| Конюшенная | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Александровская слобода | 4 | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| ИМПЕРАТОРСКІЕ Звѣринецъ, ферма | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Звѣринская | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5 |
| Набережная | 2 | | | 5 | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| Средняя | 5 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 10 |
| Маріенбургская | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Лѣсная | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Егерская слобода | 5 | 1 | | | 3 | | | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 20 |
| Екатериноверденскій проспектъ | 6 | 5 | | 1 | 2 | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 21 |
| Казармы Сводно-Гвардейскаго батал. | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5 |
| ИМПЕРАТОРСКІЙ Дворецъ | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Глухой переулокъ | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Всего | 110 | 32 | 2 | 62 | 53 | | 47 | 38 | 23 | 44 | | | | | 92 | | | | 13 | 17 | | | | | | 533 |
| **II. По вѣдомствамъ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дворцоваго | 21 | 10 | | 13 | 13 | | 13 | 9 | 6 | 14 | | | | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | | 108 |
| Военнаго | | 2 | 1 | | | | | 19 | 2 | 4 | | | | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | 33 |
| Учрежд. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ | 20 | 1 | | 11 | 6 | | 2 | | 1 | 3 | | | | | 72 | | | | | | | | | | | 116 |
| " благотвор. общ. | 3 | | | 2 | 3 | | | 2 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 13 |
| Лечебницы хронич. больн. дѣтей | 2 | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 11 |
| Работно-ночлежный домъ | | | | 5 | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| Ясли | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
| Обыватели | 64 | 19 | 1 | 26 | 29 | — | 30 | 6 | 11 | 20 | | | | | 12 | | | | 9 | 9 | | | | | | 239 |
| Итого | 110 | 32 | 2 | 62 | 53 | — | 47 | 38 | 23 | 44 | | | | | 92 | | | | 13 | 17 | | | | | | 533 |

| | Корь | Скарлатина | Оспа: Натуральная | Оспа: Вѣтряная | Дифтеритъ | Краснуха | Коклюшъ | Гриппъ | Крупозная пневмонія | Тифы: Брюшной | Тифы: Сыпной | Тифы: Возвратный | Тифы: Неопредѣл. формы | Дизентерія | Эпидемическій: Паротитъ | Эпидемическій: Гастроэнтеритъ | Эпидемическій: Менингитъ | Малярія | Бугорчатка легкихъ | Рожа | Септицемія и піэмія | Трахома | Сибирская язва | Сапъ | Собачье бѣшенство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **III. По мѣсяцамъ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Январь | 2 | 1 | | 15 | 1 | | 13 | 9 | 1 | 6 | | — | | | 9 | | — | — | 1 | 3 | | — | | | — | 61 |
| Февраль | 9 | 1 | — | 12 | 2 | | 10 | 3 | | 2 | | — | | | 11 | | — | — | 2 | 4 | | | | | — | 59 |
| Мартъ | 8 | 4 | — | 5 | 3 | | 5 | 1 | 4 | 1 | | — | | | 58 | | — | — | 1 | | | — | | | — | 90 |
| Апрѣль | 25 | — | — | 13 | 3 | | 5 | 1 | 3 | 3 | | — | | | 12 | | — | | — | 3 | | — | | | — | 68 |
| Май | 25 | 4 | — | 1 | 1 | — | 5 | 11 | 4 | 6 | — | — | | | 1 | | | — | 2 | 2 | — | | — | — | — | 62 |
| Іюнь | 27 | 1 | 1 | 1 | | — | 3 | 5 | — | 3 | | — | | | 1 | | — | — | 1 | 2 | — | | — | — | | 45 |
| Іюль | 10 | — | — | | 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | | — | | | — | | | | 1 | | — | | — | — | — | 27 |
| Августъ | 2 | — | | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 1 | 5 | | — | | | — | | — | | 1 | | — | | — | | | 16 |
| Сентябрь | | 2 | | | 7 | — | — | 3 | 2 | 6 | | | — | — | — | | | — | 3 | 1 | — | | — | | — | 24 |
| Октябрь | | 11 | — | 4 | 8 | | — | 2 | 3 | 3 | | | — | — | — | | | — | 1 | | — | | | | | 32 |
| Ноябрь | — | 3 | 1 | 5 | 9 | — | — | — | 1 | 2 | | | — | — | | | | — | — | 2 | — | | — | | — | 23 |
| Декабрь | 2 | 2 | | 5 | 14 | — | | | — | 3 | | | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | | | 26 |
| Итого | 110 | 32 | 2 | 62 | 53 | | 47 | 38 | 23 | 44 | — | — | — | — | 92 | — | — | | 13 | 17 | | — | | — | | 533 |
| **IV. По возрасту:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отъ 0 до 1 года | 5 | 1 | — | 2 | | — | 7 | | | | — | | | | — | | — | — | — | 1 | — | — | | | — | 16 |
| „ 1 — 5 лѣтъ | 46 | 9 | — | 24 | 13 | | 29 | | | 1 | | | — | — | — | | | | — | — | — | | | | | 122 |
| „ 6 — 10 „ | 49 | 16 | — | 26 | 21 | | 10 | 5 | 2 | 7 | | | — | — | 11 | | | | — | 4 | — | | | — | | 151 |
| „ 11 — 15 „ | 8 | 3 | — | 10 | 15 | | 1 | | 1 | 8 | — | | — | — | 48 | — | | — | — | 1 | — | | | — | | 95 |
| „ 16 — 20 „ | 1 | 1 | | | 4 | | | 6 | 4 | 5 | — | — | — | — | 27 | — | | — | 1 | — | — | | | — | | 49 |
| „ 21 — 30 „ | 1 | 2 | 2 | | — | — | — | 21 | 5 | 18 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 | 4 | — | | | — | | 63 |
| „ 31 — 40 „ | | | | | — | | — | 2 | 5 | 3 | — | — | — | | | — | | — | 4 | — | | | | | — | 14 |
| „ 41 — 50 „ | | | | — | | | — | | 3 | 1 | — | — | — | | 1 | — | | — | 3 | 4 | | — | | | — | 12 |
| „ 51 — 60 „ | | | | | — | — | — | | 3 | 1 | — | | | — | | — | — | — | — | 1 | — | — | | | — | 5 |
| „ 61 и старше | | | | | | — | | 4 | — | | — | | | | | — | | — | — | 2 | — | — | | | — | 6 |
| Итого | 110 | 32 | 2 | 62 | 53 | — | 47 | 38 | 23 | 14 | | — | — | | 92 | — | | | 13 | 17 | — | | | | — | 533 |
| **V. По полу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мужескаго | 64 | 21 | 2 | 30 | 28 | | 25 | 30 | 15 | 25 | — | — | | | 84 | | — | — | 8 | 9 | | — | | | — | 350 |
| Женскаго | 46 | 11 | | 23 | 25 | — | 22 | 8 | 8 | 19 | — | — | | | 8 | — | — | — | 5 | 8 | | — | — | — | — | 183 |
| Итого | 110 | 32 | 2 | 62 | 53 | | 47 | 38 | 23 | 44 | | | | — | 92 | | | | 13 | 17 | | — | — | | — | 533 |

| | Корь | Скарлатина | Оспа: Натурал. | Оспа: Вѣтрян. | Дифтеритъ | Краснуха | Коклюшъ | Гриппъ | Крупозная пневмонія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VI. По сословіямъ.** | | | | | | | | | |
| Духовныхъ | | 4 | — | 3 | 1 | | — | — | — |
| Дворянъ потомств. и личныхъ | 36 | 3 | | 26 | 16 | | 7 | | 2 |
| Купцовъ и почетныхъ гражданъ | 5 | — | — | 1 | 5 | | 1 | 1 | |
| Мѣщанъ | 11 | 5 | — | 6 | 10 | | 3 | 1 | 5 |
| Крестьянъ | 44 | 15 | 1 | 20 | 19 | | 30 | 17 | 14 |
| Нижнихъ чиновъ | | 2 | 1 | | | — | — | 19 | 2 |
| Придворно-служителей | | | | 2 | | — | | | — |
| Разночинцевъ | 5 | 1 | | 3 | 2 | — | 1 | — | — |
| Иностранныхъ подданныхъ | — | | | — | — | — | | | — |
| Финляндскихъ уроженцевъ | — | 2 | — | | — | | — | — | — |
| Неизвѣстнаго званія | | | — | — | | | | — | |
| Итого | 110 | 32 | 2 | 62 | 53 | — | 47 | 38 | 23 |
| **VII. По занятіямъ:** | | | | | | | | | |
| Дѣти посѣщ. учебн. заведенія | 29 | 8 | | 23 | 14 | | 3 | — | 2 |
| „ неучащіеся | 73 | 23 | — | 27 | 28 | | 42 | 1 | |
| Военной службой | | | 1 | | — | | | 19 | 2 |
| Чиновниковъ | | — | — | | — | — | | — | |
| Учащихъ | | — | — | | — | — | — | — | |
| Призрѣваем. въ благотвор. учр. | 5 | | — | 12 | 5 | — | 2 | 5 | |
| Прислугъ | | | — | | — | — | | 3 | 2 |
| Чернорабочихъ | 1 | — | 1 | — | — | — | | | 7 |
| Домашнимъ хозяйствомъ | 1 | | — | | — | — | — | 2 | 4 |
| Ремесленниковъ | | 1 | — | | 1 | — | — | | 1 |
| Учащихся старшаго возраста | 1 | | — | | 2 | — | | 4 | — |
| Торговцевъ | | | | | 2 | — | | | 2 |
| Сторожей, дворниковъ | — | — | | | — | — | | 2 | |
| Охотниковъ | — | — | — | | — | — | | | 1 |
| Конюховъ, извощиковъ | — | — | | — | — | — | | | 1 |
| Прочихъ профессій | — | — | | — | 1 | — | | 1 | |
| Безъ занятій | | — | — | — | | — | | 1 | 1 |
| Итого | 110 | 32 | 2 | 62 | 53 | | 47 | 38 | 23 |
| **VIII.** | | | | | | | | | |
| Мѣстныхъ | 105 | 29 | — | 61 | 50 | | 44 | 38 | 22 |
| Пріѣзжихъ | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 3 | | 1 |
| Итого | 110 | 32 | 2 | 62 | 53 | | 47 | 38 | 23 |

| | Тифы: Брюшной | Тифы: Сыпной | Тифы: Возвратный | Тифы: Неопредѣл. формы | Дизентерія | Эпидемическ.: Паротитъ | Эпидемическ.: Гастроэнтеритъ | Эпидемическ.: Менингитъ | Малярія | Бугорчатка легкихъ | Рожа | Септицемія и піэмія | Трахома | Сибирская язва | Сапъ | Собачье бѣшенство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VI. По сословіямъ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Духовныхъ | | | | | — | | — | — | | — | 1 | | | | — | | 9 |
| Дворянъ потомств. и личныхъ | 7 | | | — | | 82 | — | — | — | — | 1 | | — | | — | | 180 |
| Купцовъ и почетныхъ гражданъ | 2 | | — | — | | — | | — | — | — | — | | — | | — | — | 19 |
| Мѣщанъ | 4 | | | — | — | — | | — | — | 2 | 6 | | | — | — | | 58 |
| Крестьянъ | 22 | | | — | | 5 | — | — | | 9 | 7 | — | | | — | — | 201 |
| Нижнихъ чиновъ | 4 | | | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | | | — | — | 33 |
| Придворно-служителей | 2 | | — | — | — | | — | — | — | | — | — | | — | | — | 4 |
| Разночинцевъ | 2 | | — | — | | 2 | — | — | — | 1 | 1 | | — | — | — | — | 21 |
| Иностранныхъ подданныхъ | — | | | | — | | — | — | — | | — | — | | — | | — | — |
| Финляндскихъ уроженцевъ | 1 | | — | | — | | — | — | | | — | — | | — | | — | 3 |
| Неизвѣстнаго званія | — | | — | | — | | — | — | — | | — | — | — | — | | | |
| Итого | 44 | — | | | — | 92 | — | — | — | 13 | 17 | — | — | — | — | | 533 |
| **VII. По занятіямъ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дѣти посѣщ. учебн. заведенія | 12 | | | — | | 52 | | | — | | 1 | — | — | — | | — | 144 |
| „ неучащіеся | 2 | | | — | — | 4 | | — | — | | 2 | | — | | | — | 202 |
| Военной службой | 4 | — | | — | | 3 | | — | — | 1 | 1 | | | | | — | 31 |
| Чиновниковъ | 1 | | | — | | | | — | — | | — | — | — | | | | 1 |
| Учащихъ | 1 | — | | | — | 1 | — | — | | — | | — | | | | | 2 |
| Призрѣваем. въ благотвор. учр. | 3 | | — | | — | 3 | — | | | — | 3 | — | | — | — | | 38 |
| Прислугъ | 7 | | — | | — | | | | | 2 | 3 | — | | — | — | | 17 |
| Чернорабочихъ | 2 | — | — | | — | | | | — | 2 | | — | — | — | — | | 13 |
| Домашнимъ хозяйствомъ | 3 | | | | — | 2 | | — | | 5 | 3 | — | — | | — | — | 20 |
| Ремесленниковъ | 1 | | | | — | | — | — | — | | 1 | | — | — | — | — | 5 |
| Учащихся старшаго возраста | 2 | | | — | — | 27 | | | | | — | | — | — | — | — | 36 |
| Торговцевъ | 2 | | — | — | — | | — | — | | 1 | — | | — | — | | — | 7 |
| Сторожей, дворниковъ | 2 | — | — | | — | | — | | | 1 | — | | — | — | — | — | 5 |
| Охотниковъ | 2 | | | | — | | — | — | — | | — | | — | | | — | 3 |
| Конюховъ, извощиковъ | — | — | | | — | | — | | — | 1 | 1 | | — | | | — | 3 |
| Прочихъ профессій | — | | — | | — | | | | — | | — | — | — | | | — | 2 |
| Безъ занятій | — | — | | | | — | — | | — | | 2 | | — | | — | | 4 |
| Итого | 44 | — | — | | | 92 | — | | — | 13 | 17 | | — | | — | — | 533 |
| **VIII.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мѣстныхъ | 35 | | | — | | 92 | — | — | | 13 | 14 | | | — | — | | 503 |
| Пріѣзжихъ | 9 | | | — | | — | | — | | | 3 | | — | — | | | 30 |
| Итого | 44 | | | | | 92 | | — | — | 13 | 17 | — | | | — | | 533 |

## Смертность по гор. Гатчинѣ въ 1906 году.

| Причины смерти | Итого (по возрасту) | Итого | Итого (по мѣсяцамъ) | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I Заразныя болѣзни** | | | | | | | | |
| Оспа | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Скарлатина | [illegible] | [illegible] | 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 6 | 6 |
| Оспа натуральная и видъ ... | | | | | | | | |
| Дифтеритъ | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Краснуха | — | — | — | — | [illegible] | — | — | |
| Коклюшъ | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Тифъ брюшной | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | [illegible] |
| „ сыпной | | | | | | | | |
| „ возвратный | — | | — | — | — | | — | — |
| „ неопредѣленный | | | | | | | | |
| Дизентерія | | | | | | | | |
| Гриппъ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [illegible] | [illegible] | |
| Крупозная пневмонія | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [illegible] | 7 |
| Эпидемическій цереброспинальн. мен. | | | | | | | | |
| Бугорчатка легкихъ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Бугорчатка прочихъ органовъ | 7 | 7 | [illegible] | 7 | 7 | [illegible] | 7 | 7 |
| Рожа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Септицемія и піемія | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сифилисъ | | | | | | | | |
| Прочія венерич. болѣзни | | | | | | | | |
| Итого | 62 | 72 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 72 | [illegible] | 72 |
| **II Общія болѣзни** | | | | | | | | |
| Общее разстройство питанія. — Врожденная слаб. и атроф. дѣтей | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
| Старческая дряхлость | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| Прочія разстр. питанія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Новообразованія | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Отравленія | | | | | | | | |
| Алкоголизмъ | | | | | | | | |
| **III Мѣстныя болѣзни** | | | | | | | | |
| Болѣзни общихъ покрововъ | 1 | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | [illegible] | 1 |
| „ органовъ кровообращенія | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 |
| „ „ дыханія | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| „ „ пищеваренія | 59 | 59 | 59 | [illegible] | 59 | 50 | 59 | 50 |
| „ „ мочевыхъ органовъ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [illegible] | 6 | 6 |
| Нервной системы — Апоплексія | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Воспал. мозговыхъ оболочекъ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Прочія нервныя болѣзни | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Душевныя болѣзни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Женскія болѣзни | | | | | | | | |
| Родовой актъ и его болѣзни | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **IV Насильственная смерть** | | | | | | | | |
| Несчастные случаи | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Самоубійство | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Убійство | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **V Мертворожденія** | 13 | 13 | [illegible] | 3 | 13 | 9 | 13 | 13 |
| Итого | 216 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 216 |
| Всего | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |

I.

# ПЕРЕМѢНЫ,

происшедшія въ санитарномъ отношеніи въ отдѣльныхъ установленіяхъ Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, находящихся въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и городахъ Дворцоваго Вѣдомства въ 1907 году.

# Придворная Пѣвческая Капелла.

Въ отчетномъ году никакихъ капитальныхъ ремонтныхъ работъ въ установленіи не производилось. Обычный малярный и подправочный ремонтъ производился въ 11 квартирахъ служащихъ въ домѣ, выходящемъ на Мойку, въ подвалѣ, и въ 10 квартирахъ въ домѣ на Б. Конюшенной. Въ главномъ корпусѣ во всѣхъ 3 этажахъ выбѣлены стѣны и окрашены масляной краской панели стѣнъ; въ репетиціонномъ залѣ настланъ новый паркетный полъ. Во всѣхъ дворахъ Капеллы исправлена мостовая; наружный фасадъ зданій, выходящихъ на Б. Конюшенную и во II дворъ, вновь окрашенъ; въ помойныхъ ямахъ сдѣланъ новый настилъ.

На лѣстничной площадкѣ около бани устроена дверь, благодаря чему устраненъ доступъ холоднаго воздуха непосредственно въ помѣщеніе; каменный полъ бани прикрытъ деревянной съемной рѣшеткой.

По настоянію врача установленія комната при кухнѣ, служившая для жилья и имѣвшая единственный выходъ черезъ кухню, передѣлана въ кладовую. Другая комната вблизи кухни съ выходомъ на лѣстницу отведена съ этого года исключительно для жилья холостымъ служителямъ.

Съ 15 октября отчетнаго года амбулаторія для служащихъ Капеллы переведена изъ лазаретнаго помѣщенія въ бывшую курительную комнату вблизи концертнаго зала, имѣющую совершенно изолированный отъ прочихъ помѣщеній Капелы ходъ; амбулаторія для воспитанниковъ осталась въ прежнемъ помѣщеніи лазарета, отремонтированномъ и вновь окрашенномъ масляной краской. Для надобностей лазарета и амбулаторіи отведенъ отдѣльный чердакъ, находящійся надъ курительной комнатой.

Что касается водоснабженія, освѣщенія, отопленія, удаленія нечистотъ и вентиляціи, то таковыя остались безъ существенныхъ измѣненій; только въ дортуарахъ воспитанниковъ въ вентиляціонныхъ приборахъ инженера Тимоховича натянута новая бумазея.

Изъ заразныхъ заболѣваній, наблюдавшихся въ отчетномъ году среди воспитанниковъ Капеллы, скарлатина, дифтерія и брюшной тифъ дали по 3 случая заболѣваній (2,08% по отношенію къ общему числу малолѣтнихъ пѣвчихъ и учениковъ инструментальныхъ классовъ), краснуха—2 случая (1,35%) и дизентерія 1 (0,7%). Среди прочаго населенія Капеллы корь наблюдалась въ 4 случаяхъ (0,93% общаго числа живущихъ), дифтерія—въ 5 (1,15%), скарлатина—въ 4 (0,93%), краснуха —въ 2 (0,44%) и паротитъ—въ

1 случ. (0,24%). Гриппомъ болѣло 49 воспитанниковъ и 118 чел. служащихъ и ихъ семей. Наибольшее число заразныхъ заболѣваній наблюдалось въ зимніе и весенніе мѣсяцы (Ноябрь, Февраль, Мартъ, Декабрь и Январь), наименьшее—въ лѣтніе (Іюнь и Іюль).

Въ отчетномъ году произведено врачемъ установленія санитарныхъ осмотровъ:

1) Жилыхъ зданій и общихъ въ нихъ помѣщеній 20.

2) Служебныхъ и хозяйственныхъ построекъ 17.

3) Казенныхъ квартиръ: семейныхъ 66.

артельныхъ 17.

4) Прочихъ санитарныхъ осмотровъ 18.

5) Участіе врача въ ремонт. комиссіяхъ 1.

Врачебныхъ осмотровъ произведено:

Малолѣтнихъ пѣвчихъ 2.853.

Число осмотровъ въ отдѣльныхъ семьяхъ по случаю заразныхъ заболѣваній 86.

Освидѣтельствованій вновь поступающихъ на службу малолѣтнихъ пѣвчихъ 28.

Число отправленныхъ въ больницы заразныхъ больныхъ было:

въ госпиталь Дворцоваго вѣдомства . . . . 30 чел.

въ больницы постороннихъ вѣдомствъ. . . 12 »

Оставлено для леченія на дому:

въ казенныхъ квартирахъ . . . . . . . 20 чел.

на частныхъ » . . . . . . . . 5 »

Наложенъ карантинъ въ 14 случаяхъ.

17 квартиръ подвергнуто дезинфекціи по случаю заразныхъ заболѣваній, при чемъ въ 11 случаяхъ вещи были отправляемы въ дезинфекціонную камеру, а въ двухъ случаяхъ семьи переводились въ изоляторныя квартиры.

Въ февралѣ мѣсяцѣ подъ контролемъ старшаго санитарнаго врача произведена дезинфекція всего корпуса, гдѣ помѣщались воспитанники, по случаю обнаруженія среди нихъ 3-хъ заболѣваній скарлатиной: таковая же дезинфекція дортуаровъ по случаю 2-хъ заболѣваній дифтеритомъ произведена въ Ноябрѣ. Послѣ обѣихъ дезинфекцій повторныхъ заболѣваній не было.

Изъ наиболѣе важныхъ и необходимыхъ улучшеній въ санитарномъ отношеніи, на которыя указываетъ врачъ установленія, нужно на первомъ мѣстѣ поставить устройство изоляторнаго помѣщенія, которое и начато въ отчетномъ году; подъ это помѣщеніе передѣлывается кв. № 28; затѣмъ желательно устроить соотвѣтствующую вентиляцію въ классахъ, спальнѣ и столовой воспитанниковъ.

## Придворный оркестръ.

Капитальнаго ремонта въ зданіяхъ оркестра въ отчетномъ году не производилось.

Обычный малярный ремонтъ произведенъ въ 17 квартирахъ, въ дворницкой и въ прачешной, отремонтированы лѣстницы VIII и IX корпусовъ, а также наиболѣе загрязненныя кухни нѣсколькихъ квартиръ.

Отъ квартиры архитектора отдѣлены 2 комнаты подъ квартиру артиста, а въ одну изъ квартиръ артистовъ переведена семья дворника съ отдѣленіемъ части этого помѣщенія подъ цейхгаузъ.

Изъ заразныхъ заболѣваній, наблюдавшихся среди служащихъ и ихъ семействъ въ отчетномъ году, корь зарегистирована въ 6 случаяхъ (1,2% по отношенію къ общему числу служащихъ и ихъ семействъ) скарлатина въ 1 случ. (0,2%), дифтерія въ 9 случ. (1,8%), брюшной тифъ въ 4 случ. (0,8%), вѣтреная оспа въ 2 случ. (0,4%), коклюшъ и паротитъ въ 1 случ. (0,2%).

Санитарныхъ осмотровъ жилыхъ зданій и общихъ въ нихъ помѣщеній въ отчетномъ году произведено 29, служебныхъ и хозяйственныхъ построекъ 6 и семейныхъ казенныхъ квартиръ 40. По случаю заразныхъ заболѣваній осмотрѣно 15 семействъ. Предохр. оспа привита въ теченіе года 20 челов., а предохранит. дифтерійная сыворотка 8. Заразныхъ больныхъ, отправленныхъ въ Дворцовый госпиталь было 5, въ больницы постороннихъ вѣдомствъ—8. Дома лѣчилось 12 человѣкъ; карантинъ налагался въ 16 случаяхъ и только одна семья была переведена въ изоляторное помѣщеніе. Число квартиръ, подвергнутыхъ дезинфекціи по случаю заразныхъ заболѣваній было 11, при чемъ въ 4 случаяхъ вещи отправлялись въ дезинфекціонную камеру, а въ 1 случ. вещи были сожжены, за что и выдано вознагражденіе.

## Придворно-Конюшенная Часть.

Изъ числа ремонтныхъ работъ, произведенныхъ въ отчетномъ году, наиболѣе важной въ санитарномъ отношеніи нужно считать перестройку ледника на церковномъ дворѣ, примыкающаго къ IX корпусу. Вмѣсто стараго деревяннаго, выстроенъ новый, также деревянный, на каменныхъ столбахъ съ бетоннымъ вмѣстилищемъ для льда, съ правильными стоками и колодцемъ для талой воды. Къ ледяной камерѣ примыкаютъ 6 двухъ-этажныхъ шкаповъ для храненія провизіи. Единственный недостатокъ этихъ шкаповъ — недостаточность поверхности соприкосновенія ихъ съ льдохранилищемъ. Остальные ледники установленія остаются въ прежнемъ неудовлетворительномъ съ санитарной точки зрѣнія состояніи,

хотя администраціею обѣщано въ будущемъ строительномъ сезонѣ привести и ихъ въ порядокъ.

Число жилыхъ квартиръ въ VIII корпусѣ, по соображеніямъ администраціи, убавилось на 2 вслѣдствіе присоединенія ихъ къ кв. № 23.

На кругломъ дворѣ въ пристройкѣ къ VII корпусу приспособлено помѣщеніе для дворниковъ вмѣстимостью въ 16 куб. саженъ.

Это помѣщеніе переборкой, не доходящей до потолка, дѣлится на двѣ части; въ первой находятся плита, водопроводный кранъ, кухонная мебель и койка для одного, а во второй—койки для остальныхъ 3-хъ дворниковъ; отопленіе второй половины производится посредствомъ изразцовой печи примыкающей къ кухонной плитѣ въ первой половинѣ.

Въ отчетномъ году ремонтъ произведенъ въ слѣдующихъ помѣщеніяхъ: въ 7 большихъ квартирахъ для классныхъ чиновъ, въ 63 малыхъ, въ 3 артельныхъ помѣщеніяхъ, въ 5 изоляторныхъ квартирахъ, въ 3 корридорахъ, въ 3 сѣняхъ, на 6 лѣстницахъ, въ 3 прачешныхъ, въ 5 конюшняхъ, въ 1 умывальной комнатѣ и въ ветеринарномъ лазаретѣ. 6 квартиръ были отремонтированы по случаю наблюдавшихся въ нихъ заразныхъ заболѣваній.

Въ экипажномъ сараѣ за № 16 на кругломъ дворѣ былъ устроенъ очагъ съ кубомъ для кипяченія воды для питья вмѣсто предложенныхъ для этой цѣли врачемъ установленія автоматическихъ кипятильныхъ приборовъ. При наступленіи холодовъ, труба, приводящая воду къ указанному кубу, лопнула и кипяченіе воды пришлось производить на артельныхъ кухняхъ.

Въ VII корпусѣ при 1 и 2-мъ отдѣленіяхъ конюшенъ вновь устроенъ писсуаръ и 2 клюзетныхъ горшка. Замѣнены новыми и отремонтированы 7 писсуаровъ въ II-мъ и X корпусахъ. На дворѣ между I-мъ и II-мъ отдѣленіями конюшенъ въ VII корпусѣ устроена новая бетонная навозная яма.

Что касается заразныхъ заболѣваній, то таковыхъ наблюдалось въ отчетномъ году: кори 3 случая (0,12% по отношенію къ общему числу живущихъ въ установленіи), скарлатины 6 случаевъ (0,23%), дифтеріи 6 случ. (0,23%) и брюшного тифа 2 случая (0,07%). Всѣ заболѣванія носили спорадическій характеръ и наблюдались въ разныхъ корпусахъ.

За отчетный годъ врачемъ установленія произведено 35 осмотровъ жилыхъ зданій съ корридорами, лѣстницами, клозетами и т. п., 47 осмотровъ служебныхъ и хозяйственныхъ построекъ и 7 осмотровъ мастерскихъ; семейныхъ казенныхъ квартиръ осмотрѣно 220 и артельныхъ 6.

Прочихъ санитарныхъ осмотровъ, какъ то: дворовъ, площадей и т. п., произведено 10.

Поголовно осмотрѣнныхъ служащихъ въ артельныхъ и общихъ помѣщеніяхъ 1772 чел., число осмотрѣнныхъ семействъ по случаю заразныхъ

заболѣваній 14. За годъ привита предохранительная оспа 111 челов. Заразныхъ больныхъ отправлено въ Дворцовый госпиталь 3 челов., въ больницы постороннихъ вѣдомствъ 13 челов. Карантинъ налагали въ 13 случаяхъ, при чемъ 8 семействъ было переведено въ изоляторныя квартиры.

Дезинфекціи подверглось 14 квартиръ, 6 изъ нихъ съ послѣдующимъ ремонтомъ, а изъ 3-хъ вещи отправлялись въ дезинфекціонную камеру.

## ИМПЕРАТОРСКАЯ Охота.

Въ отчетномъ году обыкновенный внутренній ремонтъ былъ произведенъ въ 9 домахъ Егерской слободы съ 34 квартирами низшихъ служащихъ; также отремонтированы: казарма кучеровъ (5 квартиръ и общая кухня), казарма холостыхъ служащихъ, 4 караулки, расположенныя въ паркѣ «Ремизъ» и въ фазанникѣ, обѣ школы и кухни при нихъ, одна квартира изоляціоннаго дома; домъ начальника охоты и домъ ловчаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Въ банѣ, кромѣ обычнаго малярнаго ремонта, исправленъ асфальтовый полъ, а въ прачешной устроенъ деревянный рѣшетчатый настилъ.

Капитальному переустройству подвергся домикъ, гдѣ помѣщается шорная мастерская и квартира шорника, при чемъ это зданіе было разобрано до основанія; во вновь отстроенномъ домѣ сдѣланъ цементированный подвалъ и значительно увеличена высота комнатъ.

Неудовлетворительно устроенный ледникъ при ветеринарномъ лазаретѣ въ отчетномъ году передѣланъ, устроены соотвѣтствующіе стоки и трубы для отвода талыхъ и почвенныхъ водъ. Окончена замѣна деревянныхъ выгребовъ отхожихъ мѣстъ бетонными; такимъ образомъ, въ настоящее время въ слободѣ деревянныхъ выгребовъ нѣтъ.

Указанные въ предыдущихъ отчетахъ санитарные недочеты въ установленіи, а именно: значительная скученность, тѣснота помѣщеній, обиліе животныхъ, въ особенности собакъ, въ квартирахъ мелкихъ служащихъ (иногда до 10 штукъ у одного лица) и обусловливаемое этимъ загрязненіе окружающей мѣстности—остаются по прежнему.

Въ цѣляхъ ослабленія вредныхъ послѣдствій такого положенія дѣла администраціей дѣлались распоряженія о воспрещеніи брать на воспитаніе собакъ многосемейнымъ служащимъ, а также о недопущеніи содержанія коровъ въ неприспособленныхъ для этой цѣли помѣщеніяхъ.

Всѣхъ заразныхъ заболѣваній въ отчетномъ году было 29 случаевъ, изъ нихъ: корь дала 4 случая (0,55% по отношенію къ общему числу живущихъ въ установленіи), дифтерія 8 случ. (1,09%) и вѣтреная оспа 17 случ. (2.33%). Всѣ эти заболѣванія наблюдались въ разное время года. За отчетное время врачемъ установленія осмотрѣно 133 жилыхъ помѣщенія служащихъ; поголовно осматривались всѣ холостые служащіе, дѣти и

доильщицы коровъ ИМПЕРАТОРСКОЙ фермы. Карантину подверглось 20 семействъ, всѣ съ переводомъ въ изоляторныя квартиры и съ послѣдующимъ обеззараживаніемъ ихъ жилья. Дезинфекція формалиномъ произведена въ 5 квартирахъ, а изъ 10 квартиръ вещи отправлены въ дезинфекціонную камеру.

## Рота Дворцовыхъ Гренадеръ.

Въ отчетномъ году въ установленіи произошли слѣдующія перемѣны въ санитарномъ отношеніи: полному ремонту подверглось 35 квартиръ и частичному 37; изъ трехъ большихъ квартиръ малосемейные жильцы переведены въ меньшія, а въ ихъ квартиры водворены новые многосемейные служащіе.

Въ корридорахъ всѣхъ этажей исправлены полы, въ ледникахъ исправлены приспособленія для стока талыхъ водъ, вслѣдствіе чего устранена причина, обусловливавшая прежде ихъ затопленіе. Въ прачешной устроена вентиляціонная печь и поставлены пароотводныя трубы, цементные баки для мытья бѣлья вычищены и окружены деревянной обшивкой. Капитально ремонтированы всѣ ватерклозеты подвальнаго этажа стараго дома: исправлены трубы, мѣстами клозетные горшки, пришедшіе въ негодность, замѣнены новыми, а также приведены въ порядокъ деревянныя части клозетовъ.

Въ теченіе отчетнаго года всѣ корридоры, лѣстницы, ватерклозеты, двери и окна въ нихъ еженедѣльно обмывались горячимъ растворомъ щелока и 2 раза въ годъ обмывались растворомъ сулемы (1 : 5000) въ видахъ обеззараживанія. Заразныя заболѣванія въ отчетномъ году были слѣдующія: кори наблюдалось 11 случ. (2,38% по отношенію къ общему числу живущихъ въ установленіи), дифтеріи 3 случ. (0,65%), брюшного тифа 5 (1,08%), эпидемическихъ паротитовъ 5 (1,08%) и вѣтреной оспы 2 (0,43%). Изъ 11 случаевъ кори 5 имѣли мѣсто въ мартѣ мѣсяцѣ въ одномъ корридорѣ въ 5 этажѣ.

Врачемъ установленія за годъ произведено 172 осмотра жилыхъ зданій, 50 осмотровъ хозяйственныхъ построекъ, 405 казенныхъ семейныхъ квартиръ и 63 артельныхъ помѣщеній. Поголовныхъ осмотровъ служащихъ въ артельныхъ и общихъ помѣщеніяхъ сдѣлано 65, отдѣльныхъ семействъ по случаю заразныхъ заболѣваній 390; отправлено заразныхъ больныхъ въ Дворцовый госпиталь 14 чел., въ больницы постороннихъ вѣдомствъ 5 чел.; дезинфекціи подверглось 20 квартиръ, 4 изъ нихъ съ послѣдующимъ ремонтомъ. Карантинъ налагался въ 26 случаяхъ, при чемъ 11 семействъ провели время карантина въ изоляторныхъ квартирахъ, имѣющихся въ подвальномъ этажѣ установленія.

## Капитулъ Орденовъ.

Въ отчетномъ году съ покрытіемъ масляной краской сводовъ и стѣнъ архива Капитула и съ устройствомъ печи въ подвальномъ помѣщеніи законченъ начатый въ 1906 году капитальный ремонтъ установленія.

Въ состояніи зданія, его водоснабженіи, освѣщеніи, системѣ отопленія, вентиляціи и пр. за 1907 годъ никакихъ перемѣнъ не произошло.

Заразныхъ заболѣваній зарегистрировано въ истекшемъ году 8 случаевъ, въ томъ числѣ: кори 5 случ. (2,5% по отношенію къ общему числу служащихъ и ихъ семействъ), брюшного тифа, маляріи и бугорчатки по 1 случ. (0,5%). Всѣ заболѣвшіе проживали на частныхъ квартирахъ и лечились дома, за исключеніемъ одного коревого ребенка, отправленнаго въ заразное отдѣленіе С.-Петербургскаго Дворцоваго госпиталя.

## Дворцовая Полиція.

За отчетный годъ перемѣнъ въ санитарномъ состояніи зданія не послѣдовало. Заразныя заболѣванія наблюдались лишь въ единичныхъ случаяхъ.

## Кабинетъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Въ отчетномъ году значительныхъ перемѣнъ въ санитарномъ состояніи установленія не произошло. Полный ремонтъ произведенъ въ двухъ большихъ квартирахъ, а въ нѣсколькихъ другихъ обычный частичный ремонтъ. Въ общихъ корридорахъ, кухняхъ и на лѣстницахъ подкрашены стѣны и выбѣлены потолки; корридоры освобождены отъ излишней хранившейся въ нихъ и загромождавшей рухляди.

Въ прачешной въ зданіи кабинета надъ бучильными котлами сдѣланъ колпакъ съ пароотводными трубами. Въ корридорѣ подвальнаго помѣщенія въ б. Іезуитскомъ домѣ установленъ новый водопроводный кранъ съ раковиной.

Для собиранія сухого мусора вездѣ въ квартирахъ поставлены желѣзныя, выкрашенныя масляной краской, ведра съ крышками, которыя опоражниваются ежедневно въ оцинкованные желѣзные баки, вмѣсто бывшихъ прежде мусорныхъ ямъ.

Заразныхъ заболѣваній въ отчетномъ году наблюдалось 39 случ., изъ нихъ приходится на: корь 9 случ. (0,71% по отношенію къ общему числу живущихъ), скарлатину 4 (0,31%), дифтерію 8 (0,62%), вѣтреную оспу 8 (0,62%), краснуху 5 (0,39%), паротитъ 2 (0,15%), брюшной тифъ, крупозную пнеймонію и бугорчатку легкихъ по 1 случ. Наибольшее число заболѣваній наблюдалось въ мартѣ, февралѣ и январѣ; въ іюнѣ, іюлѣ, ноябрѣ и декабрѣ заразныхъ заболѣваній не было.

За отчетный годъ врачемъ установленія произведено 17 осмотровъ жилыхъ зданій и общихъ въ нихъ помѣщеній, 17 осмотровъ хозяйственныхъ построекъ; 43 осмотра казенныхъ семейныхъ и 117 артельныхъ квартиръ.

Изъ заразныхъ больныхъ 5 чел. отправлено въ Дворцовый госпиталь и 7 въ больницы постороннихъ вѣдомствъ. 16 квартиръ по случаю заразныхъ заболѣваній подверглось дезинфекціи, а 8 изъ нихъ, кромѣ того, послѣдующему ремонту; изъ 4 квартиръ вещи отправлялись въ дезинфекціонную камеру. Карантинъ былъ наложенъ въ 22 случаяхъ и одна семья была переведена въ городскую изоляторную квартиру.

## Канцелярія Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора.

Въ санитарномъ состояніи зданій установленія въ отчетномъ году перемѣнъ не произошло.

Ремонтировано помѣщеніе самой канцеляріи, корридоры, лѣстницы и нѣсколько квартиръ служащихъ. Число квартиръ увеличилось на одну, благодаря отдѣленію нѣсколькихъ комнатъ отъ одной изъ большихъ квартиръ.

Что касается заразныхъ заболѣваній, то таковыхъ въ отчетномъ году зарегистрировано 9 случаевъ, въ томъ числѣ: кори 6 случ. (2,42% по отношенію къ общему числу живущихъ), дифтеріи, брюшного тифа и вѣтряной оспы по 1 случаю. Изъ общаго числа заразныхъ больныхъ двое было отправлено въ дворцовый госпиталь и 6 чел. въ больницы постороннихъ вѣдомствъ. 5 квартиръ по случаю заразныхъ заболѣваній подверглось дезинфекціи, при чемъ изъ 2-хъ вещи посылались въ дезинфекціонную камеру; карантинъ былъ наложенъ въ 5 случаяхъ; 2 семьи переведены въ изоляторную квартиру.

## ИМПЕРАТОРСКАЯ Академія Художествъ.

Въ отчетномъ году существенныхъ перемѣнъ въ санитарномъ состояніи зданій установленія не произошло.

Обычный малярный и подправочный ремонтъ произведенъ въ 42 квартирахъ и въ 2 этюдныхъ классахъ. На 3 лѣстницахъ и въ 1 корридорѣ, кромѣ окраски стѣнъ клеевой краской, панели вновь окрашены масляной краской; въ одномъ изъ корридоровъ, взамѣнъ пришедшаго въ ветхость мозаичнаго пола, настланъ новый, плиточный. Теплыя лѣстницы и корридоры обязательно разъ въ недѣлю моются горячей водой съ содой, холодные же корридоры моются лишь въ теплое время года. Тѣ и другіе ежедневно убираются особо назначенными людьми.

Всѣ прачешныя предварительно производства въ нихъ ремонта подвергнуты дезинфекціи. Въ столовой учениковъ устроенъ новый кубъ для кипяченія воды. Въ 4-хъ помѣщеніяхъ свинцовыя фановыя трубы замѣнены асфальтированными чугунными и въ одной квартирѣ служителя устроенъ ватерклозетъ.

Несмотря на неоднократныя ходатайства врача установленія, жильцамъ подвальныхъ помѣщеній за недостаткомъ средствъ не отведены новыя квартиры; равнымъ образомъ, осталось безъ исполненія ходатайство врача объ устройствѣ пароотводныхъ трубъ въ прачешныхъ, а также о приспособленіи одной изъ прачешныхъ исключительно для мытья бѣлья семействъ, находящихся въ карантинѣ.

Что касается заразныхъ заболѣваній, то въ отчетномъ году корь зарегистрирована въ 18 случ. (1,56% по отношенію къ общему числу живущихъ въ установленіи), скарлатина въ 6 случ. (0,52%), дифтерія въ 3 (0,26%), вѣтряная оспа и крупозное воспаленіе легкихъ по 1 случаю.

Изъ заразныхъ больныхъ въ дворцовый госпиталь было отправлено 7 чел., а въ городскія больницы 4 чел. Квартиръ, подвергнутыхъ дезинфекціи, было 21, число посылокъ вещей въ дезинфекціонную камеру—8. Карантинъ налагался въ 17 случаяхъ и 5 семействъ переведены въ изоляторную квартиру.

За истекшій годъ врачемъ установленія произведенъ 231 санитарный осмотръ квартиръ, хозяйственныхъ построекъ, артельныхъ и общихъ помѣщеній, дворовъ и т. п.

## Аничковскій Дворецъ.

Изъ наиболѣе важныхъ въ санитарномъ отношеніи перемѣнъ, происшедшихъ въ отчетномъ году въ зданіяхъ Установленія, на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить полный ремонтъ подвальнаго помѣщенія конюшеннаго зданія, двухъ квартиръ 1-го этажа д. бывшаго Байкова и помѣщенія телеграфной конторы. Съ устройствомъ въ этихъ помѣщеніяхъ бетоннаго пола устраненъ, наконецъ, наиболѣе существенный недочетъ въ санитарной обстановкѣ установленія. Полному малярному ремонту подверглось 37 квартиръ, 5 артельныхъ помѣщеній, столовая для дворниковъ и гауптвахта; неполному — 14 комнатъ, 9 кухонъ, манежъ и казармы сводно-гвардейскаго баталіона.

Во Дворцѣ совершенно отремонтированы 3 служебныхъ комнаты, а въ 4-хъ обои вычищены хлѣбомъ и выбѣлены потолки. Переложено 6 печей; въ ванной комнатѣ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА поставленъ новый кипятильникъ съ холодильникомъ; стѣны этой комнаты окрашены масляной краской. Въ танцовальномъ залѣ окрашены масляной краской карнизы и баллю-

страды; въ погребѣ и на пропускномъ посту стѣны и потолки также окрашены масляной краской.

Установленъ электрическій пылевысасыватель. Въ Царской кухнѣ исправлены очаги и русскія печи, выбѣлены потолки и панели стѣнъ окрашены масляной краской. Изъ мастерскихъ сравнительно большой ремонтъ произведенъ въ слесарной; здѣсь поставленъ новый боровъ, сдѣлано приспособленіе для подачи свѣта сверху (фонарь), устроены приспособленія для вентиляціи, насланъ новый торцовый полъ и выбѣлены стѣны. Во всѣхъ трехъ прачешныхъ также произведенъ полный малярный ремонтъ.

Что касается водоснабженія, то въ двухъ квартирахъ, пользовавшихся водою изъ общаго для нѣсколькихъ квартиръ крана въ корридорѣ, установлены новые водопроводные краны. Во всѣхъ артельныхъ помѣщеніяхъ и мастерскихъ всегда имѣются баки съ кипяченою водой, а въ лѣтнее время такіе же кубы выставляются на всѣхъ дворахъ.

Въ системѣ удаленія отбросовъ произошли нѣкоторыя измѣненія, а, именно, организовано ежедневное удаленіе отбросовъ; въ кухнѣ при каждой квартирѣ заведены оцинкованныя съ крышками ведра, въ которыя поступаетъ весь соръ и отбросы; ведра ежедневно опоражниваются въ спеціально устроенные оцинкованные баки, содержимое которыхъ также ежедневно забираютъ телѣги городского ассенизаціоннаго обоза. Въ телеграфномъ зданіи, въ двухъ квартирахъ бывшаго дома Серебрякова свинцовыя фановыя трубы замѣнены чугунными; въ 11 ватерклозетахъ поставлены новые англійскіе стульчаки.

Всѣхъ случаевъ заразныхъ заболѣваній за годъ было 34, изъ нихъ на корь падаетъ 13 случ. (1,23% по отношенію къ общему числу живущихъ), на скарлатину 10 (0,96%), дифтерію 5 (0,48%), рожу 3 (0,29%), брюшной тифъ 2 (0,19%) и краснуху 1 случай. Сравнительно большое число заболѣвшихъ скарлатиной, объясняется тѣмъ, что въ 3-хъ случаяхъ больные были привезены родственниками изъ деревни, 2 случая наблюдались въ дачной колоніи въ Лѣсномъ и одинъ у служащаго, проживающаго на частной квартирѣ; заболѣваній въ зданіяхъ установленія было всего 4 и всѣ занесены изъ школъ. Всѣ заразные больные отправлялись въ Дворцовый госпиталь и городскія больницы.

Въ изоляторномъ домѣ Установленія за отчетный годъ перебывало 22 семейства въ числѣ 83 челов., изъ которыхъ взрослыхъ было 46 челов. и дѣтей 37. Указанныя 22 семейства провели въ изоляторномъ помѣщеніи 156 дней; въ среднемъ каждое 7 дней.

Формалиновыя камеры работали 35 разъ, а паровая 2 раза. Дезинфекція квартиръ формалиномъ производилась 18 разъ и 5 разъ сулемой, корридоры и лѣстницы дезинфецировались сулемой 15 разъ.

## ИМПЕРАТОРСКІЕ Фарфоровый и Стеклянный Заводы.

Въ отчетномъ году обычный малярный ремонтъ произведенъ въ 61 квартирѣ служащихъ, въ одной артельной и въ заводскомъ музеѣ.

Въ общей артельной кухнѣ для устраненія сырости въ нижней части стѣнъ проложены воздушные ходы; стѣны на 2 арш. отъ пола прикрыты деревянной обшивкой.

Въ 36 корридорахъ для улучшенія вентиляціи сдѣланы вездѣ новыя форточки.

Что касается водоснабженія, то въ отчетномъ году проведена вода въ казармы № 7, 8, 9 и 10. Въ серединѣ каждой казармы устроено по 2 умывальника и по 4 обыкновенныхъ водопроводныхъ крана. Въ этихъ же казармахъ устроены ватерклозеты по одному на каждыя 2 квартиры. Ватерклозеты ежемѣсячно дезинфецируются.

Кромѣ вышеупомянутаго ремонта передѣланъ заново совершенно развалившійся ледникъ при амбулаторіи.

Заразныхъ заболѣваній за годъ наблюдалось 17 случаевъ, изъ нихъ кори: 2 случ. (0,19% по отнош. къ общему числу живущихъ въ Установленіи), скарлатины 3 случ. (0,29%), дифтеріи 3 (0,29%), вѣтряной оспы 2 (0,19%), крупозной пневмоніи 2 (0,19%), брюшного тифа 5 (0,49%) и коклюша 1 случай. Изъ общаго числа заразныхъ больныхъ 5 челов., были отправлены въ городскія больницы и 4 въ Дворцовый госпиталь. 8 квартиръ по случаю заразныхъ заболѣваній подверглось дезинфекціи; карантинъ налагался въ 6 случаяхъ.

За истекшій годъ врачемъ Установленія произведено 56 осмотровъ жилыхъ зданій и общихъ изъ нихъ помѣщеній, 23 осмотра хозяйственныхъ построекъ, 25—мастерскихъ, 8—семейныхъ казенныхъ квартиръ и 12—артельныхъ.

Вновь поступающихъ на службу осмотрѣно 84 челов., признано годными къ службѣ на заводахъ 36 челов.; оставившихъ службу осмотрѣно 48 чел., изъ нихъ признано больными 5 чел. Предохранительная оспа привита 56 челов.

## С.-Петербургское Дворцовое Управленіе.

### I Округъ.

Перемѣны, происшедшія въ отчетномъ году въ зданіяхъ Установленія, были слѣдующія: на второмъ дворѣ дома № 31 по Милліонной ул. разобранъ и совершенно устраненъ каменный сарай, примыкавшій къ одному изъ 4-хъ этажныхъ флигелей.

Въ этомъ флигелѣ I этажъ (бывшія конюшни) передѣланъ подъ врачебную пріемную. Число квартиръ установленія увеличилось на одну путемъ раздѣленія квартиры № 12 въ домѣ № 31 по Милліонной, состоявшей изъ 7 комнатъ, на 2—въ 5 и 2 комнаты. Полному ремонту подверглось 15 большихъ, 13 малыхъ и 3 артельныхъ квартиры; частичный ремонтъ произведенъ, въ 30 большихъ, 104 малыхъ и 6 артельныхъ квартирахъ.

Въ 4 квартирахъ дома № 18 и въ 2-хъ дома № 37 по Мойкѣ сдѣланы вентиляціонныя вытяжки. Въ 4-мъ этажѣ дома № 37 по Мойкѣ на площадкѣ лѣстницы устроены номерные шкафы для храненія провизіи квартирантовъ. 16 лѣстницъ подвергнуто малярному ремонту.

Въ отчетномъ году обращено особое вниманіе на содержаніе въ чистотѣ лѣстницъ и корридоровъ; лѣстницы еженедѣльно обмывались горячей водой съ содой; жильцамъ вмѣнено въ обязанность исполнять вывѣшенныя правила относительно чистки и выколачиванія платья, мебели, ковровъ и т. д., для каковой цѣли указано время и мѣсто. При этомъ имѣлось въ виду упорядочить это дѣло во избѣжаніе попаданія выколачиваемой пыли въ открытыя окна квартиръ при ихъ провѣтриваніи.

Всѣ общія кухни выбѣлены; кромѣ этого, въ 11 частныхъ и 2-хъ общихъ кухняхъ произведенъ полный ремонтъ.

Въ артельной кухнѣ д. № 18 поставленъ фильтръ Беркефельда въ 3 свѣчи и окружена футляромъ одна фановая труба.

Въ общемъ помѣщеніи холостыхъ охранныхъ (кв. № 17 въ домѣ № 18 по Мойкѣ) исправлена старая газовая труба, служившая источникомъ загрязненія воздуха свѣтильнымъ газомъ.

Изъ мастерскихъ отремонтирована столярно-позолотная, а въ слесарной устроено приспособленіе для постановки электрическаго вентилятора.

Всѣ имѣющіяся въ Установленіи прачешныя также отремонтированы съ устройствомъ въ нихъ вентиляціонныхъ вытяжекъ, а въ одной прачешной въ д. № 37 по Мойкѣ приспособлены къ крышкамъ бучильныхъ котловъ пароотводныя трубы. Въ домѣ Полешко № 17 по Церковной ул. закрыта совершенно не удовлетворительная въ санитарномъ отношеніи прачешная; жильцамъ отведена для пользованія прачешная домовладѣльца, помѣщающаяся въ первомъ этажѣ надворнаго флигеля.

Что касается водоснабженія, то за отчетный годъ существенныхъ измѣненій не произошло. Предложено ежемѣсячно промывать баки и прикрывать ихъ брезентами отъ пыли. Предложенные кипятильники системы Борю нигдѣ не были поставлены. Для храненія прокипяченной въ кубахъ воды для питья установлены закрытые боченки съ кранами въ слѣдующихъ помѣщеніяхъ: 1) на электрической станціи—1, 2) въ буфетной

комнаты Министра Внутр. Дѣлъ—1. 3) на гауптвахтѣ—1, 4), въ помѣщеніи дежурныхъ городовыхъ—1, 5) въ телеграфномъ корридорѣ—1, 6) въ кухонномъ корридорѣ—1, 7) въ подвалѣ Эрмитажа—2, 8) въ манежѣ у дежурныхъ городовыхъ—1, 9) въ дворницкой запаснаго дома—1, 10) въ дворницкой дома № 18 по Мойкѣ 1 и въ столярныхъ и слесарныхъ мастерскихъ 3.

Практиковавшаяся по утрамъ очистка выгребовъ, вызывавшая справедливыя жалобы жильцовъ на невозможность открывать изъ-за зловонія форточки, по настоянію врача установленія производится теперь по ночамъ. Во всѣхъ квартирахъ поставлены новые изъ оцинкованнаго желѣза мусоропріемники съ крышками, проектированные утвержденной Г. Министромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора инструкціей установленіямъ на случай холерной эпидеміи.

Пришедшія въ ветхость люковыя крышки выгребовъ замѣнены новыми герметическими, помойныя ямы цементированы, крышки у всѣхъ исправлены; гдѣ не было вентиляціонныхъ трубъ, устроены новыя, за исключеніемъ навозной ямы при театральномъ зданіи.

Во всѣхъ общихъ ватерклозетахъ устроена вентиляція; въ общемъ ватерклозетѣ 4 этажа домъ № 37 по Мойкѣ исправлена свинцовая обивка пола, и въ клозетѣ при столярно-позолотной мастерской устроено освѣщеніе.

Выгребы, помойныя и навозныя ямы, а также ватерклозеты содержались исправно, своевременно очищались и дезинфецировались повсюду въ установленіи, за исключеніемъ дома Полешко, гдѣ помойныя ямы постоянно оказывались переполненными и отхожія мѣста содержались крайне грязно.

Изъ заразныхъ заболѣваній, наблюдавшихся въ отчетномъ году, корь зарегистрирована въ 9 случ. (0,61% по отношенію къ общему числу живущихъ въ Установленіи), скарлатина въ 2 случ. (0,15%), дифтерія въ 14 случ. (1,07%), брюшной тифъ въ 3 (0,23%), вѣтряная оспа въ 6 (0,46%), коклюшъ, паротитъ и крупозное воспаленіе легкихъ по 1 случаю (0,07%). Изъ общаго числа заразныхъ больныхъ 24 чел. были отправлены въ Госпиталь Дворцоваго вѣдомства и 14 въ больницы постороннихъ вѣдомствъ; карантинъ налагался въ 17 случаяхъ, а 15 квартиръ подверглось дезинфекціи. Въ 4 случаяхъ заразныхъ заболѣваній семьи были отправлены на нѣкоторое время въ изоляторныя квартиры.

За истекшій годъ врачемъ Установленія осмотрѣны въ санитарномъ отношеніи: дворецъ—6 разъ, жилыя зданія и общія въ нихъ помѣщенія—67 разъ, служебныхъ и хозяйственныхъ построекъ осмотрѣно 39, осмотровъ мастерскихъ произведено 21, семейныхъ квартиръ—657 и артельныхъ—59.

Изъ санитарныхъ недочетовъ Установленія по прежнему обращаетъ на себя вниманіе тѣснота квартиръ въ д.д. № 18 и 37 по Мойкѣ съ общими кухнями; при отсутствіи изоляторныхъ помѣщеній въ округѣ, въ этихъ квартирахъ особенно трудно проведеніе карантинныхъ мѣръ при заразныхъ заболѣваніяхъ среди жильцовъ много семейныхъ квартиръ.

Замѣчается по прежнему недостаточное число фильтровъ. вентиляторовъ и шкафовъ для храненія провизіи; не установлены, равнымъ образомъ, кипятильники, несмотря на неоднократныя ходатайства по означенному поводу со стороны врачебной части Установленія.

## II Округъ.

Въ строительный періодъ отчетнаго года въ Установленіи произведены слѣдующія капитальныя работы: надъ однимъ изъ флигелей прачешнаго дома надстроено 3 этажа. Надстроенные этажи поперечной капитальной стѣной раздѣляются на двѣ симетричныя половины съ двумя лѣстницами на концахъ, ведущими въ 30 вновь устроенныхъ однокомнатныхъ квартиръ, расположенныхъ въ обѣихъ половинахъ совершенно одинаково, по 15-ти въ каждой половинѣ, и по 10 въ каждомъ этажѣ. На лѣстничныхъ площадкахъ имѣются 3 двери; одна изъ нихъ ведетъ въ отдѣльную квартиру, состоящую изъ 1 комнаты, кухни, прихожей и ватерклозета, а каждая изъ остальныхъ 2-хъ дверей ведетъ въ двѣ однокомнатныя квартиры съ общими: кухней, прихожей и ватерклозетомъ. Такимъ образомъ, во вновь устроенныхъ квартирахъ имѣется 18 кухонныхъ очаговъ, столько же клозетовъ и водопроводныхъ крановъ. Отопленіе производится 32-мя утермарковскими печами. Полы въ комнатахъ для жилья паркетные, въ прихожихъ, кухняхъ и клозетахъ—изъ цементныхъ плитокъ. Зданіе совершенно готово для жилья; для скорѣйшей осушки влажныхъ еще стѣнъ, производилась усиленная топка всѣхъ печей. Кубическій объемъ комнатъ колеблется въ предѣлахъ отъ 6, 7 до 12, 9 к. саж. Одновременно съ работами по надстройкѣ зданія производилась ломка 2-хъ флигелей на Баурскомъ дворѣ, которые по своей ветхости грозили обваломъ. Въ одной изъ этихъ построекъ, двухъэтажномъ флигелѣ, помѣщалось 4 квартиры, а въ другомъ 6 квартиръ и общая прачешная для жильцовъ Баурскаго двора. На освободившемся мѣстѣ приступлено къ постройкѣ новаго каменнаго корпуса, при чемъ къ концу отчетнаго года выведены были стѣны перваго этажа въ немъ. На чердакѣ дома, занятаго придворнымъ прачешнымъ заведеніемъ, устроено небольшое каменное помѣщеніе для установки въ немъ обслуживающихъ прачешную баковъ съ холодной и горячей водой.

Кромѣ указанныхъ строительныхъ работъ, произведены еще и другія перестройки, имѣвшія большое значеніе для санитарнаго благосостоянія установленія. Здѣсь прежде всего слѣдуетъ указать на весьма существенную санитарную мѣру, а именно—устройство карантиннаго дома, подъ который капитально перестроенъ двухъ-этажный особнякъ на прачешномъ дворѣ, гдѣ до переустройства помѣщались 3 квартиры для служителей и канцелярія смотрителя зданій, а въ настоящее время устроены 4 въ значительной мѣрѣ разобщенныя одна отъ другой квартиры для карантинируемыхъ и пятая—для надзирательницы этого дома. Каждая квартира состоитъ изъ двухъ комнатъ съ отдѣльной кухней и клозетомъ, за исключеніемъ квартиры надзирательницы, которая пользуется клозетомъ ближайшей карантинной квартиры. Прихожія для двухъ смежныхъ квартиръ общія. Такъ какъ квартиры расположены по 2 въ каждомъ этажѣ при общей для нихъ передней и отдѣльныхъ выходахъ изъ послѣдней, то дана возможность одновременной изоляціи семействъ по двумъ различнымъ формамъ заразныхъ заболѣваній.

Поступающія въ изоляціонный домъ лица попадаютъ сначала черезъ особый входъ въ находящуюся въ нижнемъ этажѣ раздѣвальную комнату, гдѣ, оставивъ свое зараженное платье, переходятъ въ мыльную; здѣсь имѣется ванна и соотвѣтственная обстановка для мытья. Принявъ ванну, изолируемые входятъ въ одѣвальную, откуда уже и переводятся въ назначенныя для нихъ квартиры. Объемъ каждой изъ этихъ квартиръ=9,31 куб. саж. при площади пола около 63 кв. арш. и высотѣ 4 арш. Отопленіе—простыми печами, имѣются вытяжки для вентиляціи. Стѣны и потолки во всѣхъ помѣщеніяхъ окрашены бѣлой масляной краской, при чемъ всѣ углы у потолковъ, стѣнъ, печей и т. п. закруглены во избѣжаніе застоя пыли. Полы въ квартирахъ деревянные, крашенные, а въ ванной комнатѣ сдѣланы изъ метлахскихъ плитокъ. Всѣ помѣщенія въ достаточной мѣрѣ оборудованы соотвѣтственнымъ инвентаремъ. Шкафы, столы, скамьи и прочая мебель окрашены бѣлой масляной краской. Кровати желѣзныя съ проволочными сѣтками и соломенниками; имѣется достаточное количество носильнаго и постельнаго бѣлья разныхъ размѣровъ и формы, соотвѣтственно полу и возрасту карантинируемыхъ, посуды и прочихъ предметовъ, при чемъ для храненія этого инвентаря имѣется отдѣльная комната со шкафами. Освѣщеніе въ изоляціонныхъ квартирахъ и на лѣстницѣ электрическое, хотя и въ ограниченномъ размѣрѣ: въ отчетномъ году имѣлось всего 5 лампъ, а кухни, ванныя помѣщенія, прихожія и квартира надзирательницъ освѣщались керосиномъ. За исключеніемъ мелкихъ упущеній при оборудованіи квартиръ, какъ напр., отсутствіе звонковъ у дверей, ящиковъ для храненія провизіи, и т. п., изоляціонный домъ является довольно хорошо оборудованнымъ и представляетъ собой весьма важное въ санитарномъ отношеніи пріобрѣтеніе для нуждъ Округа.

Далѣе, къ надворному зданію прачешной для живущихъ въ домѣ, неудовлетворявшей по своимъ размѣрамъ огромному спросу на стирку со стороны многолюднаго населенія зданій Округа, сдѣлана каменная пристройка. Новая прачешная не была закончена къ концу отчетнаго года и поспѣла лишь къ началу слѣдующаго года. Съ открытіемъ этой прачешной число мѣстъ для стирки увеличивается болѣе, чѣмъ вдвое. Что касается вопроса о стиркѣ бѣлья карантинируемыми семьями, то, хотя разрѣшеніе кредита на устройство особаго для этой цѣли помѣщенія и послѣдовало, но къ постройкѣ въ отчетномъ голу приступлено не было, а потому бѣлье семействъ, находившихся въ карантинѣ стиралось во временной прачешной, устроенной въ нежиломъ, предназначенномъ къ сносу зданіи, гдѣ были поставлены 3 бучильныхъ котла и 4 балеи. Что касается капитальнаго ремонта въ зданіяхъ Округа, то таковой произведенъ во всѣхъ отдѣленіяхъ придворнаго прачешнаго заведенія за исключеніемъ сушильнаго, въ которомъ покрытыя масляной краской стѣны были только вымыты. Въ подвалѣ подъ этимъ заведеніемъ поставлена особая печь, благодаря которой обѣ бѣльевыя кладовыя теперь достаточно согрѣваются.

Заново отремонтированы и окрашены свѣтлой, частью масляной, частью клеевой краской: 1) всѣ корридоры и лѣстницы въ 4-хъ этажахъ и въ подвалахъ I, II, III и IV-го отдѣленій новаго придворнослужительскаго дома; 2) всѣ корридоры и лѣстницы въ 3 этажахъ и въ подвалахъ стараго придворнослужительскаго дома и 3) всѣ корридоры и лѣстницы въ 3 этажахъ и подвалахъ большого флигеля (V и VI отдѣленія). Въ средней части трехъ корридоровъ V и VI-го отдѣленій сдѣланы громадныя окна, по два въ каждомъ корридорѣ, благодаря чему, а также и примѣненію свѣтлой масляной и клеевой красокъ при ремонтѣ, значительно улучшилось освѣщеніе этихъ прежде мрачныхъ помѣщеній.

Во всѣхъ выгребныхъ ямахъ устроены новыя желѣзныя рѣшетки, вмѣсто бывшихъ прежде деревянныхъ настиловъ, подъ которыми иногда накоплялось до $^1/_4$ арш. жидкихъ нечистотъ. Для удаленія отбросовъ всѣ общія кухни снабжены въ отчетномъ году металлическими ведрами съ крышками, а въ корридорахъ, вмѣсто деревянныхъ ушатовъ около водопроводныхъ крановъ, поставлены металлическіе пріемники для отбросовъ съ крышками. Обыкновенный малярный и подправочный ремонтъ произведенъ въ 71 квартирѣ и 21 общей кухнѣ, при чемъ въ 8 послѣднихъ разобраны бывшія безъ употребленія русскія печи. Въ 15 квартирахъ, для улучшенія вентиляціи, сдѣланы новыя вытяжки. Произведена побѣлка стѣнъ въ корридорахъ и въ большинствѣ квартиръ подвальныхъ этажей прачешнаго и Баурскаго домовъ.

Въ домѣ № 20 по Фонтанкѣ общему ремонту подверглись квартиры кучеровъ и истопниковъ №№ 17, 18 и 29 и 3 общихъ кухни. Въ общей

прачешной исправлена плита съ котлами и произведена побѣлка стѣнъ и потолковъ; подъ навѣсомъ, гдѣ стоятъ курьерскія лошади, устроенъ асфальтовый полъ съ приспособленіемъ для стока нечистотъ.

Въ виду того, что домъ, гдѣ помѣщалась врачебная пріемная, былъ назначенъ къ сломкѣ, то съ 1 мая отчетнаго года подъ означенную пріемную было отведено новое помѣщеніе во II-мъ этажѣ профлигеля, надъ которымъ надстроено 3 этажа. Помѣщеніе это болѣе просторное и свѣтлое и, такъ какъ оно находится въ центрѣ Установленія, то и представляетъ значительныя удобства для посѣщающихъ больныхъ. Помѣщеніе состоитъ изъ прихожей и 4 комнатъ; въ первой большой комнатѣ—ожидальня для больныхъ, затѣмъ кабинетъ врача, тоже просторная комната, рядомъ съ нимъ—аптека а за аптекой—перевязочная. По другую сторону врачебнаго кабинета находится ванная комната и помѣщеніе для служителя амбулаторіи. Такъ какъ до перехода пріемной эта квартира предназначалась для служащихъ и соотвѣтственный ремонтъ въ ней былъ уже произведенъ, то возбуждено ходатайство о замѣнѣ имѣвшихся здѣсь обоевъ масляной окраской стѣнъ. Дополнительное оборудованіе новой пріемной соотвѣтственнымъ инвентаремъ, хотя и незаконченное въ отчетномъ году, заключалось въ пріобрѣтеніи большого разборнаго аптечнаго шкафа, цѣлой серіи новыхъ банокъ съ притертыми пробками для медикаментовъ; и двухъ покрытыхъ бѣлой эмалевой краской, большихъ столовъ, (одинъ для аптеки и другой для перевязочной).

Переходя къ обзору движенія заразныхъ заболѣваній въ Установленіи, отмѣтимъ что въ отчетномъ году корь зарегистрирована въ 50 случ. (2,06% по отношенію къ общему числу живущихъ въ Установленіи), скарлатина въ 27 сл. (1,11%), дифтерія въ 10 (0,41%), краснуха въ 6 (0,25%), вѣтряная оспа въ 5 (0,21%), коклюшъ въ 7 (0,28%), брюшной тифъ въ 15 (0,61%), крупозное воспаленіе легкихъ въ 8 (0,33%), малярія въ 15 (0,61%), рожа въ 3 (0,12%), эпидемическій паротитъ и бугорчатка по 2 случ. (0,08%). Корь, скарлатина и дифтерія, появившіяся въ январѣ и февралѣ мѣсяцахъ, при усиленіи таковыхъ заболѣваній въ городѣ, наблюдались исключительно въ новомъ придворнослужительскомъ домѣ. Въ этомъ зданіи подвалъ и первые 3 этажа раздѣлены капитальными стѣнами на 4 совершенно изолированныя отдѣленія; въ 4-мъ же этажѣ никакихъ перегородокъ по всей длинѣ центральнаго сквозного корридора нѣтъ и отсюда по всѣмъ лѣстницамъ возможно попасть въ любое изъ отдѣленій нижележащихъ этажей. Столь неблагопріятныя условія постройки и размѣщенія жилыхъ квартиръ, при общности кухонъ, клозетовъ и другихъ помѣщеній, а также въ связи съ значительнымъ загрязненіемъ въ виду продолжительнаго отсутствія ремонта, стѣнъ и потолковъ явились главной причиной того, что появленіе той или иной заразной болѣзни въ одной квар-

тирѣ быстро вело къ распространенію заразы во всѣ этажи. Не смотря на принимаемыя обычныя мѣры при каждомъ такомъ заболѣваніи, какъ то: удаленіе больного въ больницу, дезинфекція квартиры, карантинъ, ежедневное мытье половъ въ корридорахъ и на лѣстницахъ растворомъ соды, число заболѣваній до конца февраля не уменьшалось, а лишь послѣ капитальной дезинфекціи всѣхъ общихъ помѣщеній въ связи съ временнымъ установленіемъ разобщенія между собой нѣкоторыхъ частей зданія повело къ тому, что повторныя заболѣванія прекратились. Такъ, дифтерія наблюдалась въ январѣ въ 5, а въ февралѣ въ 3-хъ случаяхъ, скарлатинавъ январѣ 8, въ февралѣ—11 случаевъ. Послѣ произведенной въ началѣ марта капитальной дезинфекціи зданія, дифтерія прекратилась совершенно, а скарлатина дала лишь 4 случая.

Въ виду ожидавшейся въ отчетномъ году холерной эпидеміи, въ Установленіи были приняты слѣдующія мѣры, которыя и выполнялись до наступлепія холодовъ: обращалось строгое вниманіе на чистое содержаніе дворовъ и отхожихъ мѣстъ, въ особенности тѣхъ, коими пользовались нѣсколько сотъ работавшихъ въ Установленіи каменьщиковъ, помойныя ямы опоражнивались ежедневно и дезинфекцировались известковымъ растворомъ, сдѣлана заготовка запаса дезинфекціонныхъ средствъ; во дворахъ, въ нѣкоторыхъ корридорахъ, въ артельныхъ помѣщеніяхъ и въ придворной прачешной были поставлены кадки и глиняные сосуды съ свѣжепрокипяченой водой для питья. Врачемъ Установленія возбуждено ходатайство о пріобрѣтеніи автоматическихъ кипятильниковъ, такъ какъ кадки и прочая посуда оказались во многихъ отношеніяхъ совершенно непригодными, однако, эта мѣра не была въ теченіе года осуществлена. Производились усиленные санитарные осмотры всѣхъ зданій установленія и по поводу всѣхъ замѣченныхъ недостатковъ врачомъ Установленія возбуждались соотвѣтственныя ходатайства объ ихъ устраненіи. Настойчивое и постоянное со стороны врача Установленія д-ра Недзвѣцкаго напоминаніе о неотложныхъ санитарныхъ нуждахъ Округа администраціи, въ связи съ неусыпнымъ надзоромъ за точнымъ выполненіемъ всѣхъ предложенныхъ мѣръ, и послужило главнымъ моментомъ къ цѣлому ряду капитальныхъ санитарныхъ улучшеній, коими для Установленія ознаменованъ истекшій годъ.

## III Округъ.

Въ отчетномъ году болѣе или менѣе значительныхъ перемѣнъ въ санитарномъ отношеніи въ зданіяхъ установленія не послѣдовало. Наиболѣе существенный ремонтъ коснулся 6-ти квартиръ, выходившихъ своими окнами въ галлерею и неимѣвшихъ, благодаря этому, достаточнаго освѣщенія. Упомянутая галлерея передѣлана подъ жилыя комнаты, которыя присоединены къ квартирамъ, увеличившимся благодаря этому въ

объемѣ и получившимъ большій доступъ естественнаго свѣта. Однако, несмотря на эту мѣру, степень естественнаго освѣщенія этихъ помѣщеній, а особенно въ нижнихъ этажахъ, заставляетъ желать еще многаго лучшаго. Кромѣ того, подвергнуты ремонту еще 15 квартиръ, а къ 2-мъ квартирамъ прибавлено еще по 1 комнатѣ.

Что касается состояній водоснабженія, освѣщенія, отопленія, вентиляціи и удаленія нечистотъ, то и въ отчетномъ году все осталось по прежнему съ тѣми же недостатками въ санитарномъ отношеніи, какіе были отмѣчены въ отчетахъ за предыдущіе годы.

Изъ заразныхъ заболѣваній, наблюдавшихся въ установленіи, корь дала 7 случ. (0,92% по отношенію къ общему числу живущихъ въ установленіи), эпидемическій паротитъ 4 случ. (0,53%), дифтерія, брюшной тифъ, коклюшъ и рожа—по 1 случаю. Изъ общаго числа заразныхъ больныхъ 1 лечился въ дворцовомъ госпиталѣ и 2 въ городскихъ больницахъ Карантину подверглось 7 семействъ и въ столькихъ же квартирахъ произведена дезинфекція. Въ 4 случаяхъ вещи отправлялись въ дезинфекціонную камеру.

## IV Округъ.

Измѣненія, происшедшія въ отчетномъ году въ установленіи, сводятся только къ незначительному ремонту квартиръ и хозяйственныхъ построекъ.

Одна изъ квартиръ жилого подвала въ домѣ Придворнаго Духовенства расширена посредствомъ прибавки къ ней свободнаго сосѣдняго съ калориферомъ помѣщенія. Въ этомъ же подвалѣ уничтожены перегородки, отдѣлявшія клозеты отъ сосѣднихъ помѣщеній, гдѣ, за неимѣніемъ мѣста въ квартирахъ, часто хранилась провизія жильцовъ. Кромѣ того, къ одной квартирѣ, имѣвшей выходную дверь непосредственно изъ комнаты на дворъ, пристроено деревянное крыльцо съ тамбуромъ, благодаря чему устраненъ непосредственный доступъ холоднаго воздуха въ въ квартиру при открываніи дверей.

На черномъ дворикѣ садоводства снесена старая каменная и выстроена новая бетонная прачешная, съ асфальтовымъ поломъ, правильными стоками и удовлетворительной вентиляціею. Прачешная снабжена всѣми принадлежностями для стирки. Несмотря на неоднократныя предложенія врача установленія выбрать мѣсто для новой прачешной на другомъ, болѣе подходящемъ для такой постройки, дворѣ, администрація не нашла возможнымъ перевести ее въ другое мѣсто, а между тѣмъ названный черный дворикъ, и безъ того значительно загроможденный старыми деревянными постройками, (конющней садоводства, кладовой и старымъ отхожимъ мѣстомъ), является съ санитарной точки зрѣнія мало подходящимъ для общей прачешной. Всѣ эти строенія препятствуютъ содержанію въ должной чистотѣ дворика, площадью около 33 кв. саж.

Крупные санитарные недочеты Установленія, а именно: близкое сосѣдство заразнаго отдѣленія Дворцоваго Госпиталя, отсутствіе изоляторныхъ помѣщеній, тѣснота квартиръ и связанная съ тѣмъ скученность живущихъ, отсутствіе фильтровъ въ артельныхъ помѣщеніяхъ, остались и въ этомъ году безъ измѣненій.

Что касается заразныхъ заболѣваній, то корь въ отчетномъ году наблюдалась въ 8 случ. (1,03% по отношенію къ общему числу живущихъ въ Установленіи), скарлатина въ 3-хъ (0,38%), дифтерія въ 3-хъ (0,38), тифъ брюшной въ 6 сл. (0,77%), рожа въ 6 сл. (0,77%), вѣтренная оспа въ 2-хъ (0,25%), краснуха и бугорчатка легкихъ по 1 случ.

Изъ заразныхъ больныхъ 7 челов. было отправлено въ Дворцовый Госпиталь и 10 въ больницы постороннихъ вѣдомствъ. Квартиръ дезинфецировано 10, вещи отправлялись въ дезинфекціонную камеру изъ 6 квартиръ; карантинъ налагался въ 11 случаяхъ.

Врачемъ Установленія за годъ произведено 77 осмотровъ зданій и общихъ въ нихъ помѣщеній, 40 осмотровъ служебныхъ и хозяйственныхъ построекъ, 279—семейныхъ и 21 осмотръ артельныхъ квартиръ. Періодическихъ поголовныхъ осмотровъ служащихъ произведено 172, осмотровъ въ семьяхъ по случаю заразныхъ заболѣваній—35 и вновь поступающихъ на службу 20; предохранительная оспа привита 57 челов.

## Елагинъ островъ.

Капитальныхъ ремонтныхъ работъ въ отчетномъ году въ зданіяхъ Установленія не производилось. Обычный малярный и подправочный ремонтъ произведенъ: 1) въ казармахъ при питомникѣ, гдѣ отремонтированы артельныя помѣщенія, корридоры и кухни, 2) на дачѣ Буша—ремонтъ двухъ однокомнатныхъ квартиръ и общей при нихъ кухни, 3) въ домѣ главнаго садовода отремонтирована общая лѣстница, 4) въ домѣ на Петровскомъ островѣ—всѣ однокомнатныя квартиры съ общей кухней, занимаемыя сторожами.

На дачѣ Буша, на фермѣ, на дворѣ смотрительскаго дома и при домѣ главнаго садовода деревянныя помойныя и навозныя ямы въ отчетномъ году замѣнены бетонными.

Въ лѣтніе мѣсяцы Дворецъ съ кухоннымъ и конюшеннымъ флигелями находился въ распоряженіи г. Министра внутреннихъ дѣлъ; служащіе Установленія въ это время проживали на частныхъ квартирахъ, преимущественно въ Новой Деревнѣ. Всѣ эти квартиры находились подъ наблюденіемъ медицинскаго персонала Установленія. Въ виду ожидавшейся холерной эпидеміи, для снабженія кипяченою водою всѣхъ артельныхъ помѣщеній, исправленъ имѣющійся въ Установленіи кипятильникъ Борю. Для храненія остуженной воды были пріобрѣтены 4 сосуда бѣлаго желѣза,

внутри луженые, съ мѣднымъ дномъ, краномъ и плотно прикрывающимися крышками.

Что касается освѣщенія, отопленія, вентиляціи и удаленія нечистотъ, то измѣненій въ этомъ отношеніи въ отчетномъ году не произошло.

Изъ заразныхъ заболѣваній, наблюдавшихся въ отчетномъ году, корь выразилась 17 случаями (5,5% по отношенію къ общему числу живущихъ въ Установленіи), брюшной тифъ 4 случ. (1,3%), дифтерія и крупозное воспаленіе легкихъ по 2 случ. (0,64%), скарлатина, вѣтряная оспа, краснуха и бугорчатка легкихъ дали по 1 случаю заболѣванія. Изъ общаго числа заразныхъ больныхъ 16 челов. лѣчилось въ дворцовомъ госпиталѣ и 16 въ больницахъ другихъ вѣдомствъ; дезинфекцій помѣщеній по случаю наблюдавшихся въ нихъ заразныхъ заболѣваній произведено 20; карантинъ налагался въ 16 случаяхъ.

За годъ врачемъ Установленія произведено: 181 осмотръ жилыхъ зданій и общихъ въ нихъ помѣщеній; 73 осмотра служебныхъ и хозяйственныхъ построекъ, 13 осмотровъ мастерскихъ, 223 осмотра семейныхъ и 115 артельныхъ квартиръ. Что касается Елагиноостровскаго отдѣла придворной конюшенной части, то, такъ какъ конюшенный корпусъ Елагиноостровскаго дворца былъ занятъ лѣтомъ прислугою г. Министра внутреннихъ дѣлъ, а служащіе Установленія на это время были размѣщены на частныхъ квартирахъ, то по отъѣздѣ г. Министра въ ноябрѣ въ городъ, всѣ квартиры корпуса были отремонтированы и послѣ осмотра ихъ врачемъ Установленія вновь заняты служащими. Никакихъ другихъ перемѣнъ санитарнаго характера здѣсь за истекшій годъ не произошло. Заразныя заболѣванія наблюдались въ единичныхъ случаяхъ; при санитарныхъ осмотрахъ зданій и квартиръ Установленія особыхъ упущеній съ санитарной точки зрѣнія не замѣчалось. По прежнему крайне желательна постановка фильтровъ у водопроводныхъ крановъ, такъ какъ водоснабженіе производится рѣчной нефильтрованной водой.

## Московское Дворцовое Управленіе.

Общій характеръ зданій, дворовъ, жилыхъ помѣщеній и хозяйственныхъ построекъ Установленія въ отчетномъ году оставался безъ измѣненій. При общемъ числѣ служащихъ въ Установленіи 492 лицахъ (а вмѣстѣ съ семьями и прислугой до 2169 чел.) 39 живутъ на частныхъ квартирахъ (съ семьями 153 чел.), остальные 453 лица живутъ въ зданіяхъ Установленія, при чемъ изъ нихъ 46 чел. помѣщаются въ артельныхъ и казарменныхъ квартирахъ, а 407 въ отдѣльныхъ, включая въ это число и большія квартиры и мелкія двухкомнатныя и однокомнатныя помѣщенія съ общими корридорами и общими кухнями и клозетами. Однако, число отдѣльныхъ квартиръ не соотвѣтствуетъ цифрѣ 407, такъ какъ нѣкоторыя одноком-

натныя квартиры, раздѣляясь досчатой перегородкой, вмѣщаютъ въ себѣ по 2 семьи (Гренадерскій корпусъ, Потѣшный корпусъ, дворницкія разныхъ домовъ). При мелкихъ квартирахъ преобладаетъ центрально-корридорная система, крайне нежелательная въ санитарномъ отношеніи (Красный домъ, казармы Петровскаго Дворца, на Башиловкѣ, Гренадерскій корпусъ и др.). Особенно неудовлетворительны подвальныя квартиры, при чемъ въ одной изъ нихъ въ Гренадерскомъ корпусѣ имѣется даже не закрытый досками земляной полъ. Очень плохи также квартиры въ сторожкахъ, гдѣ одна семья отдѣляется отъ другой лишь неполной перегородкой съ дверью, поддерживающей постоянно общеніе между живущими здѣсь семьями. Сырость, холодъ и недостатокъ свѣта являются главными характерными особенностями подвальныхъ и указанныхъ квартиръ для сторожей. Наиболѣе неблагопріятны санитарныя условія въ домахъ, еще неприсоединенныхъ къ городской канализаціи и къ водопроводу, хотя, къ счастью, число такихъ дворовъ постепенно сокращается. Не пріобщены къ канализаціи: Петровскій Дворецъ, Александрійскій Дворецъ (здѣсь имѣется одна проведенная вода) и домъ Дворцоваго Вѣдомства въ Зубовѣ (Б. Степанова). Удѣльный домъ въ истекшемъ году присоединенъ къ канализаціи и къ водопроводу. Присоединеніе къ канализаціи цѣлаго ряда домовъ (Красный домъ, Пашковъ домъ, Кремлевскія зданія и друг.), безспорно, значительно способствовало улучшенію санитарныхъ условій этихъ домовъ и, хотя цѣлый и весьма значительный рядъ другихъ антисанитарныхъ факторовъ (какъ скученность живущихъ, общіе корридоры, недостатокъ свѣта, вентиляціи и т. п.) во многихъ изъ этихъ домовъ сохранился, тѣмъ не менѣе, улучшеніе условій ассенизаціи и водоснабженія въ нихъ значительно ослабляютъ вредное дѣйствіе указанныхъ санитарныхъ недочетовъ. Постоянный санитарный надзоръ со стороны врачебной части Установленія стремится тѣми или иными способами улучшить эти условія, но, къ сожалѣнію, не всегда мѣры, предлагаемыя имъ, находятъ себѣ осуществленіе. Въ частности, слѣдуетъ указать на сильное загрязненіе половъ общихъ клозетовъ дѣтьми, благодаря отсутствію дѣтскихъ писсуаровъ, но предложенныя врачомъ мѣры въ отчетномъ году остались невыполненными.

Весьма существенную услугу въ дѣлѣ улучшенія санитарныхъ условій зданій Установленія оказала грозившая въ истекшемъ году холерная эпидемія. Согласно программы противохолерныхъ мѣропріятій, предложенной Инспекціей Придворной Медицинской части и руководствуясь соотвѣтственной инструкціей, утвержденной г. Министромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, была образована особая комиссія изъ врача Установленія, полиціймейстера Дворцовыхъ зданій, двухъ архитекторовъ Дворцоваго Управленія, которая и занялась обслѣдованіемъ въ санитарномъ отношеніи всѣхъ зданій

Установленія и выясненіемъ тѣхъ антисанитарныхъ явленій, которыя могли быть устранены въ кратчайшій срокъ. Согласно указаніямъ этой комиссіи, переданнымъ въ Дворцовое Управленіе, были произведены нѣкоторыя ремонтныя работы, отпущены средства на производство систематической дезинфекціи въ домахъ Установленія, установленъ болѣе строгій надзоръ за чистымъ содержаніемъ жилья, корридоровъ, лѣстницъ, клозетовъ, дворовъ, за своевременнымъ удаленіемъ отбросовъ, рекомендованы населенію правила личной гигіены и профилактики, и все это не могло не отразиться на улучшеніи общихъ санитарныхъ условій служащихъ и ихъ семействъ. Такъ, напримѣръ, значительно понизилось число желудочнокишечныхъ заболѣваній у взрослыхъ и дѣтей. Скученность живущихъ въ Красномъ Домѣ была нѣсколько уменьшена тѣмъ, что 4 семьи охранныхъ были выселены на частныя квартиры и за счетъ освободившихся квартиръ удалось просторнѣе размѣстить нѣкоторыхъ многосемейныхъ жильцовъ этого дома. Къ сожалѣнію, не удалось добиться осуществленія проектированнаго врачомъ въ этомъ густонаселенномъ центрѣ электрическаго освѣщенія, что, безспорно, много способствовало бы чистотѣ воздуха.

Произведенныя въ отчетномъ году ремонтныя работы сводятся къ слѣдующему: 1) въ фрейлинскомъ корридорѣ Большого Кремлевскаго Дворца и жилыхъ фрейлинскихъ помѣщеніяхъ произведенъ малярный ремонтъ и полы частью обиты линолеумомъ, 2) на собственной половинѣ Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Величествъ въ томъ же Дворцѣ въ вестибюлѣ, передней, корридорѣ, буфетѣ, а также въ новой части апартаментовъ Ихъ Высочествъ произведенъ такой же ремонтъ въ связи съ подправленіемъ живописи, 3) въ Кавалерскомъ корпусѣ ремонтированы 3 большія квартиры, въ томъ числѣ Начальника Дворцоваго Управленія, 4) въ прилегающемъ къ Потѣшному Дворцу помѣщеніи Дворцоваго Управленія ремонтированы 3 комнаты, лѣстницы и корридоры, 5) произведена наружная окраска зданій, прилегающихъ къ тому же Дворцу, 6) въ Гренадерскомъ корпусѣ въ 4-хъ этажахъ въ корридорахъ, на лѣстницахъ, а также въ нѣкоторыхъ жилыхъ помѣщеніяхъ произведенъ малярный ремонтъ, 7) въ казармѣ Дѣлового двора (Красный Домъ) въ пяти этажахъ сдѣлано тоже, 8) передѣланы печи и произведена окраска въ квартирахъ №№ 42, 44, 46, 52 и 53 конюшеннаго корпуса Александрійскаго Дворца, тамъ же выкрашенъ заново корридоръ и нѣкоторыя квартиры лакеевъ и садовниковъ въ другихъ корпусахъ, признанныя комиссіей очень загрязненными, 9) въ Петровскомъ Дворцѣ произведенъ малярный ремонтъ въ лѣвой и правой казармахъ, въ 4-хъ квартирахъ служительскаго корпуса, а также переустроены отхожія мѣста и помойная яма при флигелѣ хранителя движимаго имущества, 10) въ домѣ б. Степанова въ Зубовѣ ремонтированы печи, оконныя рамы и стѣны въ 3-хъ квартирахъ духовенства, дворницкая и квар-

тира архиваріуса, 11) въ Удѣльномъ домѣ подверглись ремонту 3 большихъ квартиры и здѣсь же, какъ уже упомянуто, устроены канализація и водопроводъ.

Что касается хозяйственныхъ построекъ, то прежде всего обращаетъ на себя вниманіе недостатокъ въ зданіяхъ Установленія прачешныхъ; послѣднія имѣются на корпусномъ дворѣ въ Гренадерскомъ корпусѣ въ Кремлѣ, въ Красномъ Домѣ и въ домѣ б. Степанова въ Зубовѣ, при чемъ въ удовлетворительномъ состояніи находится лишь прачешная въ Кремлѣ, остальныя двѣ совершенно не удовлетворяютъ элементарнымъ санитарнымъ требованіямъ и ждутъ настоятельно капитальнаго ремонта. Въ прочихъ зданіяхъ прачешныхъ нѣтъ, и это, конечно, не можетъ не отражаться вредно на санитарныхъ условіяхъ жилья.

Ледники большею частью приведены въ порядокъ; согласно предложеннымъ Инспекціей придворной медицинской части мѣрамъ, установленъ врачебно-санитарный надзоръ за порядкомъ ихъ набивки льдомъ. Въ плохомъ, вслѣдствіе ветхости, состояніи находятся 2 ледника въ Александрійскомъ дворцѣ и 2 ледника въ домѣ б. Степанова.

Врачомъ Установленія еженедѣльно осматривались въ санитарномъ отношеніи всѣ зданія Дворцоваго Управленія, при чемъ въ виду обширности территоріи, на которой расположены эти зданія, весь районъ былъ раздѣленъ на 4 участка. Въ составъ перваго участка входитъ Кремль со всѣми входящими въ него зданіями (Кремлевскій Дворецъ, Потѣшный Дворецъ, Кавалерскій, офицерскій, Гренадерскій и кухонный корпуса, Гауптвахта, Николаевскій Дворецъ и домъ у Спасскихъ воротъ); второй участокъ составляютъ дома бывшіе Пашкова и Степанова въ Зубовѣ, Удѣльный домъ, домъ придворнаго духовенства на Остоженкѣ и Красный Домъ; въ составъ 3-го входитъ Петровскій Дворецъ, а 4-й участокъ образуетъ Александрійскій Дворецъ со всѣми къ нимъ относящимися постройками.

Переходя теперь къ обзору движенія заболѣваемости заразными болѣзнями въ отчетномъ году, укажемъ, что общее число заразныхъ заболѣваній (760) по сравненію съ двумя предыдущими годами нѣсколько возросло (въ 1905 году—557, въ 1906 году—705), но это объясняется лишь усиленіемъ числа гриппозныхъ заболѣваній, каковыхъ зарегистрировано 637. Остальныя формы дали 123 случая, что тоже превосходитъ цифру 1906 года, при чемъ увеличенію числа заразныхъ заболѣваній способствовала эпидемія кори, давшая за годъ 49 случаевъ (2,26% всѣхъ служащихъ съ ихъ семьями) съ 1 смерт. исходомъ. Скарлатина наблюдалась лишь въ 3-хъ случаяхъ (0,13%), дифтерія въ 6 случаяхъ (0,27%), вѣтряная оспа—14 случ. (0,64%), коклюшъ въ 12-ти случ. (0,55%), натур. оспа въ 1 случ. (0,04%), рожа—8 случ. (0,37%), крупозное воспал. легкихъ—8 случ. (0,37%), краснуха, дизентерія и бугорчатка дали по 2 случая болѣзни (0,09%), эпидемическій

паротитъ 1 случ. (0,04%) и острый желудочнокишечный катарръ 15 случаевъ (0,69%).

Изъ общаго числа больныхъ корью въ больницѣ лечился лишь одинъ, умершій отъ осложненій, остальные лечились на дому; всѣ 3 заболѣвшихъ скарлатиной и 6 дифтеритныхъ были отправлены въ спеціальную больницу. Изъ 8 больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ 4 лечились въ больницѣ, изъ двухъ дизентерійныхъ лечился въ больницѣ одинъ, изъ 8 рожистыхъ—2. Всѣ остальные заразные больные лечились дома, у себя на квартирахъ, что въ виду тѣсноты и скученности помѣщеній всегда угрожаетъ развитіемъ эпидеміи и явилось причиной значительнаго распространенія кори и частыхъ взаимныхъ зараженій. За отсутствіемъ спеціально приспособленнаго изоляторнаго посѣщенія, карантинъ по случаю заразныхъ заболѣваній накладывался на соотвѣтственныя квартиры съ вывѣшиваніемъ на дверяхъ карточки съ обозначеніемъ болѣзни и съ возможнымъ наблюденіемъ за точнымъ исполненіемъ предписанныхъ мѣръ. Для временнаго удаленія жильцовъ при дезинфекціи ихъ квартиръ пользовались отдѣльнымъ домикомъ въ Кремлѣ подъ горой, близъ Тойнинской башни, помѣщеніемъ очень холоднымъ и сырымъ и совершенно непригоднымъ для изоляторной квартиры. Дезинфекціи, по преимуществу формалиномъ, производились по соглашенію дезинфекціоннымъ институтомъ д-ра Блюменталя. Отправка вещей въ дезинфекціонную камеру имѣла мѣсто всего 3 раза, ремонтъ квартиръ послѣ бывшихъ въ нихъ заразныхъ заболѣваній имѣлъ мѣсто 2 раза, сожженіе вещей—2 раза. Общее число наложенныхъ карантиновъ—60, дезинфецировано квартиръ 60; предохранительная оспа привита 70 лицамъ.

## ИМПЕРАТОРСКОЕ С.-Петербургское театральное училище.

Въ отчетномъ году крупныхъ перемѣнъ въ санитарномъ состояніи зданія Установленія не произошло. Всѣ произведенныя работы носили характеръ малярнаго и подправочнаго ремонта.

Въ женскомъ и мужскомъ отдѣленіяхъ училища, въ классахъ, танцовальныхъ залахъ и въ корридорахъ стѣны и потолки окрашены клеевою краскою, а нижнія части стѣнъ подкрашены масляною краской; окна, двери и подоконники вымыты; въ спальнѣ женскаго отдѣленія старые карнизы у потолковъ замѣнены закругленіемъ угловъ въ мѣстѣ перехода потолковъ въ стѣны. Въ театрѣ при училищѣ отремонтированы двѣ бутафорскія комнаты. Въ швальной комнатѣ перетерты и окрашены потолки; верхняя часть стѣнъ, гдѣ устроена вѣшалка, окрашена масляной краскою.

Въ подвальномъ этажѣ, гдѣ помѣщаются низшіе служащіе при училищѣ, отремонтированы квартиры № 9 и 20; въ квартирѣ № 11 устроенъ новый бетонный полъ и покрытъ сверху деревяннымъ; стѣны и потолки окрашены клеевою, а двери и окна масляною краскою. Въ умывальной комнатѣ училища и въ раздѣвальной при банѣ взамѣнъ веревочныхъ матовъ полъ обитъ линолеумомъ. Въ мыльной комнатѣ бани настланъ новый досчатый полъ; панели стѣнъ подкрашены масляной краской. Старая фановая труба, проходящая въ буфетной комнатѣ мужского отдѣленія училища, замѣнена новою. Въ клозетѣ женскаго отдѣленія 3 старые стульчака замѣнены новыми пьедестальной системы.

Въ отчетномъ 1907 г. пріема въ женское отдѣленіе училища не было. Желающихъ поступить въ мужское отдѣленіе было 32 мальчика. На первое освидѣтельствованіе 29 августа явилось 29 чел., при чемъ изъ нихъ оказалось: I-й категоріи 12 чел. II-й—10 и III-й—7 чел.; принято въ училищѣ I-й категоріи 5 мальч. и II-й—2. 20 октября принятъ въ училище еще одинъ мальчикъ.

Что касается заразныхъ заболѣваній, то таковыхъ въ отчетномъ году зарегистрировано 9 случаевъ. Скарлатины наблюдалось 4 случая среди воспитанницъ женскаго отдѣленія, что составитъ 8,33% по отношенію къ общему числу учащихся въ этомъ отдѣленіи, и одинъ случай въ семьѣ служащаго въ училищѣ; изъ трехъ случаевъ дифтеріи одинъ наблюдался среди воспитанницъ и два въ семьяхъ служащихъ; кромѣ того, одинъ воспитанникъ приходящій болѣлъ краснухой.

По случаю заболѣванія 4-хъ воспитанницъ скарлатиною все помѣщеніе женскаго отдѣленія, а также и квартиры персонала училища, прилегающія къ нему, были подвергнуты тщательной дезинфекціи. Воспитанницы съ 26 сентября были распущены по домамъ, за исключеніемъ 4-хъ, которыя были переведены въ приспособленный на это время для жилья лазаретъ училища. Со времени появленія перваго случая скарлатины всѣ учащіеся въ училищѣ ежедневно подвергались медицинскому осмотру. Училище было вновь открыто 10 октября; явившіяся воспитанницы послѣ предварительнаго мытья въ училищной банѣ были подвергнуты освидѣтельствованію врачемъ и оказались здоровыми. Все платье явившихся воспитанницъ было подвергнуто дезинфекціи формалиномъ, а бѣлье послѣ смачиванія въ сулемѣ (1:1000) кипятилось въ крѣпкомъ растворѣ щелока. Заразное отдѣленіе лазарета послѣ предварительной дезинфекціи было тщательно вымыто. Первыя двѣ недѣли всѣ воспитанницы ежедневно осматривались фельдшерицею. Двѣ воспитанницы, лѣчившіяся на квартирахъ у родителей, послѣ 6-ти недѣльнаго карантина были осмотрѣны на дому и послѣ этого допущены къ занятіямъ въ училищѣ.

# С.-Петербургская Контора ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ.

Въ отчетномъ году крупныхъ измѣненій какъ въ театрахъ, такъ и въ домахъ, принадлежащихъ С.-Петербургской театральной конторѣ, не произошло. Всѣ произведенныя работы носили, главнымъ образомъ, характеръ обыкновеннаго ремонта. Въ Маріинскомъ театрѣ произведенъ малярный и подправочный ремонтъ во всѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ требовалось; кромѣ того въ фойэ музыкантовъ устроенъ умывальникъ, въ клозетахъ I яруса полы выстланы плитками, на дворѣ, въ общихъ клозетахъ, стѣны окрашены масляной краской и на крышѣ надъ сценой поставлено шесть подъемныхъ вытяжныхъ трубъ. Въ Михайловскомъ театрѣ, кромѣ малярнаго ремонта, произведены слѣдующія работы: химически вычищены всѣ кресла и мѣста за креслами (по способу Бауэра); при буфетѣ установленъ кипятильникъ съ холодильникомъ системы Борю; всѣ ватерклозеты окрашены масляной краской и при казармѣ рабочихъ, вмѣсто деревяннаго выгреба, устроенъ желѣзо-бетонный. Въ Александринскомъ театрѣ также произведенъ малярный и подправочный ремонтъ и также, какъ въ Михайловскомъ театрѣ, поставленъ кипятильникъ съ холодильникомъ Борю. Въ нѣсколькихъ помѣщеніяхъ поставлены добавочные приборы водяного отопленія; въ вентиляціонныхъ камерахъ передѣланы клапаны и устроены вытяжки въ котельномъ помѣщеніи; въ квартирѣ освѣтителей для улучшенія вентиляціи сдѣлана въ окнѣ форточка, а въ квартирѣ сторожей № 2 исправленъ ватерклозетъ. Во всѣхъ трехъ театрахъ къ барьерамъ ложъ придѣланы предохранительныя сѣтки. При производствѣ малярнаго ремонта всѣ стѣны, двери, подоконники и рамы, не подвергшіеся ремонту, были вымыты и вычищены.

Въ домѣ № 2 по Театральной улицѣ, въ подвалѣ № 8 и 28 сдѣланы новые бетонные черные полы, въ подвалѣ № 8 устроена 2-я входная дверь и перегородка доведена до потолка; у дверей подваловъ №№ 28, 29 и 30 устроены деревянные тамбуры и почти во всѣхъ подвальныхъ квартирахъ произведенъ малярный и подправочный ремонтъ. Въ конюшняхъ при этомъ домѣ исправлены полы; ледники также отремонтированы. Въ отчетномъ году при набивкѣ ледниковъ впервые ледъ былъ покрытъ соломой. Результатъ получился вполнѣ удовлетворительный, ледъ сохранился почти до новой набивки. Что касается водоснабженія и удаленія нечистотъ, то крупнаго ремонта не было, только семь деревянныхъ выгребовъ замѣнены желѣзо-бетонными, исправлены трубы и колодцы и отремонтированы общіе ватерклозеты.

Въ домѣ по Тюремному переулку въ флигелѣ № 2 деревянныя балки междуэтажнаго перекрытія замѣнены желѣзными, въ флигелѣ № 1 произведенъ капитальный ремонтъ, въ кв. № 1, 2, 3, 4 и 5 также полный

малярный ремонтъ, въ остальныхъ квартирахъ и въ прачешной произведенъ частичный малярный и подправочный ремонтъ, при чемъ въ калориферахъ прачешной и подъ арсеналомъ прочищены дымоходы. Въ красильной мастерской поставленъ новый деревянный бакъ и проведенъ къ нему водопроводъ. Взамѣнъ деревянныхъ, устроено 2 цементно-бетонныя помойныя ямы и разобраны и вычищены всѣ желѣзныя трубы общаго ватерклозета; стульчаки въ послѣднемъ сдѣланы новые.

Въ домѣ по Алексѣевской ул. малярный и печной ремонтъ произведенъ въ кв. №№ 2 и 3, въ дворницкой и въ поддѣлочной мастерской; бакъ для воды окрашенъ масляной краской и капитально исправлены люки.

Въ домѣ по Б. Подъяческой отремонтированы квартиры № 1, 2, 3 и 4, живописный залъ и лѣстница. Въ общемъ клозетѣ настланы полы изъ лещадной плиты.

Врачами Дирекціи производились ежемѣсячные санитарные осмотры театровъ и зданій, при чемъ о всѣхъ замѣчаніяхъ тотчасъ же доводилось до свѣдѣнія Администраціи. Особенное вниманіе при осмотрахъ театровъ обращалось на 1) опрятное содержаніе париковъ, 2) содержаніе въ чистотѣ кипятильниковъ, 3) на чистку и провѣтриваніе корридоровъ и буфетныхъ комнатъ, 4) тщательную чистоту и своевременное дезинфецированіе клозетовъ. При осмотрахъ домовъ слѣдилось за болѣе частымъ очищеніемъ мусорныхъ ямъ и за опрятнымъ содержаніемъ лѣстницъ, отхожихъ мѣстъ и т. п.

Врачебною Частью Дирекціи возбуждено ходатайство о расторженіи контракта съ владѣльцемъ арендуемаго дома г. Ѳоминымъ, такъ какъ домъ этотъ совершенно непригоденъ для жилья въ виду начинающагося разрушенія его и крайне дурныхъ санитарныхъ условій. Что касается заразныхъ заболѣваній, то корь въ отчетномъ году наблюдалось въ 26 случаяхъ (0,38% по отношенію къ общему числу живущихъ въ Установленіи), скарлатина въ 16 случ. (0,23%), дифтерія въ 6 случ. (0,08%), вѣтряная оспа въ 10 (0,14%), бугорчатка въ 27 (0,4%). Отправленіе заразныхъ больныхъ въ больницы, дезинфекція помѣшеній, наложеніе установленнаго карантина производились такъ же, какъ и въ предыдущіе годы.

## Московское Театральное Училище.

Въ отчетномъ году пріема въ Училищѣ не было. Число учащихся балетнаго отдѣленія было: учениць 32 (26 пансіонерокъ, 5 полупансіон., 1 прих.), учениковъ 19 (полупансіон. 14, приходящ. 5), драматическихъ курсовъ учениковъ 10, учениць 13, а всего учащихся было 74 чел.

Въ распредѣленіи часовъ для занятій, отдыха, принятія пищи, сна перемѣнъ не было. Въ распредѣленіи помѣщеній для учащихся произошли

нѣкоторыя перемѣны; въ танцовальномъ классѣ для младшихъ ученицъ устроена сцена, одна изъ уборныхъ ученицъ отдана подъ квартиру фельдшерицы, другая подъ библіотеку Малаго Театра; младшія ученицы занимались въ помѣщеніи для младшихъ учениковъ, а младшіе ученики въ одномъ залѣ со старшими, но въ разное время. Кромѣ того, лѣтомъ производился малярный ремонтъ въ дортуарахъ, танцовальныхъ классахъ, гардеробныхъ, уборныхъ и пріемномъ покоѣ училища. Въ надзорѣ за здоровьемъ учащихся перемѣнъ не было, но въ виду появившейся въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Имперіи холеры, прибывшіе послѣ лѣтнихъ вакацій учащіеся были подвергнуты особому опросу и получили наставленія относительно мѣръ личнаго предохраненія отъ заразы. Изъ заразныхъ болѣзней, наблюдавшихся въ теченіе года среди учащихся, и особыхъ мѣръ по борьбѣ съ ними отмѣтимъ обнаруженный въ началѣ Февраля среди учащихся балетнаго отдѣленія эпидемическій паротитъ; заболѣвшіе были удалены изъ училища; всѣ учащіеся были отпущены на время производства дезинфекціи училища, но и въ дальнѣйшемъ продолжали появляться отдѣльные случаи того же заболѣванія, а также кори, и лишь благодаря своевременному принятію мѣръ, эпидемическаго характера не получили. Изъ спеціальныхъ болѣзней слѣдуетъ отмѣтить неоднократные случаи растяженіи связокъ, легкихъ вывиховъ и т. п. Въ теченіи года подверглось дезинфекціи 11 комнатъ училища. Врачебные поголовные осмотры всѣхъ учащихся производились за годъ 7 разъ: санитарные осмотры производились ежедневно, особенно кухни и комнатъ для учащихся; но кромѣ этихъ осмотровъ, учащіеся подвергались осмотрамъ передъ каждымъ спектаклемъ и репетиціей. За отчетный годъ участіе въ спектакляхъ учениковъ выразилось цифрой 589, а ученицъ 344, участіе въ репетиціяхъ: учениковъ—239, ученицъ—267. Здѣсь нельзя не указать на неравномѣрность распредѣленія занятій учащихся на репетиціяхъ и спектакляхъ, при чемъ нѣкоторые принимали таковое участіе до 60 разъ, другіе—ни одного раза. По мнѣнію старшаго врача дирекціи, указанное обстоятельство обусловлено тѣмъ, что пріемы въ училище пріостановлены, а между тѣмъ спектакли требуютъ участія дѣтей, которыхъ въ младшемъ возрастѣ съ каждымъ годомъ становится меньше. Такое ненормальное положеніе стало вредно отражаться на здоровьи дѣтей и не можетъ не остановить на себѣ вниманія врачебной части дирекціи.

Въ отчетномъ году достигнуты нѣкоторыя улучшенія въ размѣщеніи служащихъ въ старомъ зданіи училища. Квартира фельдшера увеличена на одну большую комнату, подвальное помѣщеніе служителей расширено присоединеніемъ двухъ большихъ комнатъ съ выдѣленіемъ общей кухни въ особое помѣщеніе. Указанному благопріятному въ санитарномъ отношеніи измѣненію способствовало то обстоятельство, что 4 лица изъ числа низшихъ служащихъ были выселены изъ подвальнаго этажа стараго учи-

лищнаго здания, занятаго мелкими квартирами, въ подвальный же этажъ новаго училищнаго дома. Благодаря этому, удалось проживавшимъ въ общей кухнѣ и корридорахъ дворникамъ отвести особую для нихъ комнату. Кромѣ того, находящаяся въ подвальномъ этажѣ стараго зданія прачечная перестроена и состоитъ въ настоящее время изъ 3-хъ комнатъ съ асфальтовымъ поломъ, съ оштукатуренными и выкрашенными клеевой краской стѣнами, съ приспособленіями для стоковъ въ канализацію, снабжена водопроводомъ. Въ одной комнатѣ стоитъ кубъ для воды и кипятильникъ для бѣлья, въ другой производится стирка бѣлья училищнаго. въ третьей—бѣлья служащихъ.

Заразныя болѣзни среди учащихся, какъ уже упомянуто ограничились эпидемическимъ паротитомъ, давшимъ въ теченіе года 7 случаевъ (9,46% всего числа учащихся), корью, давшей 2 заболѣваніи (2,7%) и однимъ случаемъ краснухи (1,35%).

## Московская Контора ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ.

**Зданія Конторы Театровъ.** Въ состояніи *дворовъ* въ отчетномъ году перемѣнъ не произошло. При общемъ удовлетворительномъ ихъ содержаніи вниманіе мѣстной врачебной части обращалось на устраненіе склада дровъ во дворѣ Конторы Театровъ, въ виду обусловливаемаго этимъ загражденія доступа свѣта въ нижніе этажи жилыхъ зданій. Возбужденное по этому поводу ходатайство объ отводѣ или сооруженіи для храненія дровъ особаго сарая успѣха не имѣло.

*Въ распредѣленіи и степени заселенности квартиръ* зданія Конторы произошли слѣдующія по сравненію съ 1900 годомъ перемѣны:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Больш. квар. | 7 (въ 1900 г.—8) | съ общ. числ. комн. | 50 | при | 43 | лиц. жив. въ нихъ |
| Кв. въ 3 ком. | 1 | » » » » | 3 | » | 3 | » » » » |
| » въ 2 ком. | 10 (въ 1900 г.— 5) | » » » » | 20 | » | 51 | » » » » |
| » » 1 » | 10 (въ 1900 г.—16) | » » » » | 10 | » | 40 | » » » » |
| » артельн. | 3 ( » 1900 г.— 4) | » » » » | 6 | » | 65 | » » » » |
| Итого | 31 (въ 1900 г.—32) | съ общ. числ. комн. | 89 | при | 202 | лиц. жив. въ нихъ |

Кубическій объемъ помѣщенія, приходящійся на одного жителя, въ двухкомнатныхъ квартирахъ колеблется въ предѣлахъ 1,03—3,9 куб. саж., въ однокомнатныхъ квартирахъ—0,71—3,21 куб. саж., въ квартирахъ общихъ или артельныхъ—1,68—2,18 куб. саж. Изъ этихъ данныхъ видно, что хотя, по сравненію съ 1900 годомъ степень, скученности населенія въ квартирахъ Конторы нѣсколько и уменьшилась, однако и въ настоящее время слѣдуетъ считать многія изъ нихъ сильно перегруженными жильцами и дальнѣйшее разрѣженіе жильцовъ является съ санитарной точки зрѣнія

крайне необходимымъ, на что и обращается постоянное вниманіе администраціи врачебной частью. Слѣдуетъ при этомъ указать, что, считаясь съ указанной тѣснотой квартиръ, врачебная часть стремилась путемъ другихъ санитарныхъ мѣропріятій улучшить условія жилья въ нихъ. Такъ, въ подвальной артельной квартирѣ удалось уменьшить сырость, благодаря устройству въ наружныхъ стѣнахъ воздушныхъ каналовъ, постановкѣ камина и закрытію деревянными футлярами проходящихъ здѣсь водопроводныхъ трубъ; во всѣхъ мелкихъ квартирахъ произведенъ обычный малярный ремонтъ, при двухъ мелкихъ (въ 2 комн.) квартирахъ вновь устроенъ ватерклозетъ. Независимо отъ вышеизложеннаго, путемъ постояннаго наблюденія за правильнымъ провѣтриваніемъ и чистымъ содержаніемъ квартиръ, общихъ кухонъ, корридоровъ, лѣстницъ и клозетовъ, въ значительной мѣрѣ ослаблялись вредныя въ гигіеническомъ отношеніи послѣдствія, какъ отъ переполненія нѣкоторыхъ квартиръ жильцами, такъ и отъ неудовлетворительнаго ихъ устройства (недостатокъ естественнаго освѣщенія, недостаточная высота и т. п.).

*Въ артельныхъ квартирахъ* № 16 (въ подвалѣ) и № 17 (въ 1-мъ этажѣ), помимо мѣръ къ улучшенію вентиляціи (постановка каминовъ), удалось добиться и уменьшенія числа живущихъ, въ первой съ 36 до 26 человѣкъ, во второй съ 40 до 30-ти человѣкъ. Устроена спеціальная столовая для рабочихъ изъ двухъ комнатъ въ 36,18 куб. саж. емкости, что также способствовало улучшенію артельныхъ помѣщеній.

Кромѣ двухъ артельныхъ квартиръ, въ подвальныхъ этажахъ имѣется еще 4 квартиры семейныхъ служащихъ, отличавшіяся также значительной сыростью. Устройство воздушныхъ каналовъ въ наружныхъ стѣнахъ способствовало и здѣсь улучшенію этихъ помѣщеній, хотя существенный недостатокъ ихъ (плохое естественное освѣщеніе) остается въ прежней силѣ.

*Общихъ кухонъ* 7, расположены онѣ въ общихъ корридорахъ и обслуживаютъ по 3—4 семьи. Въ артельной кухнѣ при столовой имѣются 3 русскія печи и очагъ съ кубомъ для кипяченной воды. Нахожденіе общихъ кухонъ въ общихъ корридорахъ слѣдуетъ признать крайне нераціональнымъ съ санитарной точки зрѣнія и скорѣйшее устраненіе такого явленія, ведущаго къ порчѣ воздуха жилыхъ квартиръ, крайне желательно. Стѣны этихъ корридоровъ красятся ежегодно клеевой краской; здѣсь размѣщены ящики для дровъ и соропріемники ежедневно опоражниваемые.

*Прачешныхъ* въ зданіи конторы двѣ: одна—для чиновниковъ, примыкающая къ углу внутренняго жилого корпуса на 2-мъ дворѣ, въ отдѣльномъ зданіи, имѣетъ объемъ въ 5,74 куб. саж., съ асфальтовымъ поломъ, съ трапомъ для спуска грязной воды въ городскую канализаціонную сѣть, съ вытяжкой и пароотводомъ, другая—для низшихъ служащихъ, емкостью

въ 6,5 куб. саж., на первомъ дворѣ во флигелѣ вмѣстѣ съ сараями и и ледниками, плохо освѣщена и плохо вентилируется, также съ асфальтовымъ поломъ, присоединена къ канализаціи. Кромѣ того, въ нижнемъ этажѣ главнаго корпуса отведена комната въ 5,43 куб. саж. емкости подъ помѣщеніе катка и гладильни, съ плитой и бетоннымъ поломъ.

Имѣющаяся въ зданіи *столярная мастерская* помѣщается въ подвальномъ этажѣ, имѣетъ 4,78 куб. саж. объема, служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и жилымъ помѣщеніемъ для столяра; полъ въ ней деревянный, стѣны штукатурены и окрашены клеевой краской; имѣется плита, естественное освѣщеніе недостаточно.

*Хозяйственныя постройки*: 3 конюшни имѣютъ кирпичныя нештукатуренныя стѣны, бетонное подполье съ деревяннымъ верхнимъ настиломъ и пріобщенное къ канализаціи.

*Ледникъ*—одинъ съ 10-ю отдѣленіями. Стѣнки кирпичныя, дно песчаное, безъ спеціальныхъ сточныхъ приспособленій. Каждое изъ отдѣленій снабжено въ отчетномъ году вытяжками для вентиляціи, содержится удовлетворительно. Одно изъ отдѣленій обслуживаетъ артельныя квартиры, прочія для отдѣльныхъ семействъ служащихъ.

Перемѣнъ въ *водоснабженіи*, *канализаціи*, *освѣщеніи и отопленіи* зданія конторы не послѣдовало въ отчетномъ году. Вентиляція также осталась безъ перемѣнъ, за исключеніемъ установки камина въ артельномъ помѣщеніи № 17.

Перемѣнъ въ системѣ *удаленія нечистотъ и отбросовъ* также не послѣдовало, за исключеніемъ устройства упомянутаго уже выше ватерклозета при двухъ квартирахъ 3-го этажа. Благодаря канализаціи, во дворахъ не имѣется ни выгребовъ, ни помойныхъ или мусорныхъ ямъ, исключая одной навозницы при конюшняхъ. Кухонные, домовые и дворовые отбросы и мусоръ собираются въ подвижные металлическіе ящики и ежедневно увозятся городскимъ обозомъ.

**Малый театръ:** Асфальтовая мостовая *двора* капитально ремонтирована, дворъ часто загрязняется проливаемой при сливѣ въ металлическій бакъ нефти, привозимой для обслуживанія находящейся здѣсь электрической станціи.

*Жилыя помѣщенія* распредѣляются по двумъ каменнымъ корпусамъ, непосредственно примыкающимъ къ зданію театра. Общее число квартиръ было 27 (въ 1900 году 26), изъ нихъ большихъ 4, двухкомнатныхъ квартиръ—4, однокомнатныхъ 16, артельныхъ 3. Объемъ мелкихъ квартиръ колеблется въ предѣлахъ отъ 2,38 до 14,7 к. с., при чемъ на одного живущаго приходится отъ 0,48 до 4,5 к. сажени. Въ артельныхъ помѣщеніяхъ объемъ колеблется въ предѣлахъ отъ 8,49 по 22,12 к. с., при чемъ на живущаго приходится отъ 1,3 до 2,12 к. с. 2 артельныя

квартиры находились въ 3-мъ этажѣ (казармы иллюминаторовъ и рабочихъ), и одна (дворницкая) въ подвалѣ. Въ отчетномъ году здѣсь произведенъ обычный ремонтъ и улучшена вентиляція путемъ устройства камина. Отгороженная для старшаго рабочаго часть общей казармы въ отчетномъ году расширена, а въ общей казармѣ число живущихъ уменьшено на 2 человѣка. Въ артельной кухнѣ (въ 5¼ куб. с. объемомъ), служащей и столовой для рабочихъ, перестроенъ очагъ и вылуженъ кубъ для кипяченія воды. Все вышеизложенное относится къ рабочей казармѣ, казарма же иллюминаторовъ не имѣетъ отдѣльной кухни и, кромѣ того, въ ней же, отдѣляясь лишь деревянной перегородкой, находятся 2 семейныхъ квартиры, входъ въ которыя ведетъ черезъ казарму. Дворницкая расположена въ плохо освѣщенномъ подвалѣ, рядомъ съ крайне тѣсной прачешной. Здѣсь же въ подвалѣ находится еще квартира сторожа пріемнаго покоя и кухня лѣкарскаго помощника. Находившіяся раньше въ томъ же подвалѣ столярно-плотничья мастерская и казарма для рабочихъ электрической станціи въ настоящее время выведены съ приспособленіемъ этого помѣщенія для аккумуляторовъ и съ выселеніемъ жившихъ здѣсь людей на частныя квартиры.

*Двѣ общія кухни* при квартирахъ кочегаровъ и машинистовъ очень тѣсныя, расположены среди обслуживаемыхъ ими квартиръ неудовлетворительно и способствуютъ загрязненію въ нихъ воздуха; *общіе коррридоры* темны, безъ приспособленій для вентиляціи, а при квартирахъ кочегаровъ служатъ одновременно и кухней и загромождаются хозяйственнымъ скарбомъ. Находящаяся въ подвалѣ *прачешная* крайне тѣсна (всего 1,86 к. с. объема), лишена естественнаго свѣта, вентиляціи, стоковъ для грязной воды и настоятельно требуетъ капитальныхъ улучшеній за счетъ сосѣдней съ ней также неудовлетворительной артельной дворницкой. Во дворѣ находится крытый листовымъ желѣзомъ сарай съ горномъ, гдѣ помѣщается кузница электрической станціи; здѣсь же въ отчетномъ году выстроенъ дровяной сарай.

*Вода* изъ городского водопровода въ настоящее время проведена въ всѣ зданія Малаго театра, при чемъ мелкія квартиры пользуются общими водопроводными кранами въ коридорахъ. Въ системѣ *отопленія, освѣщенія и вентиляціи* перемѣнъ не было, за исключеніемъ устройства каминовъ въ артельныхъ помѣщеніяхъ. Что касается *канализаціи*, то всѣ зданія Малаго театра присоединились къ городской канализаціонной сѣти, ни выгребовъ, ни помойныхъ ямъ не имѣется, плотные отбросы собираются въ особыхъ металлическихъ ящикахъ и ежедневно удаляются городскимъ обозомъ. *Ватерклозеты* устроены повсюду, отдѣльные для большихъ и общіе для мелкихъ и артельныхъ квартиръ; не имѣется клозета при дворницкой и жильцы этой подвальной квартиры пользуются клозетомъ при

казармѣ въ 3-мъ этажѣ. Этотъ же клозетъ служитъ и для дежурныхъ во время спектаклей нижнихъ чиновъ, полицейскихъ и т. п. Полы въ клозетахъ асфальтовые, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ приспособленіями для стока.

Въ теченіе отчетнаго года произведенъ крупный ремонтъ **Малаго театра**, заключавшійся въ коренномъ переустройствѣ верхней части сцены (колосниковъ), устройствѣ новаго трапа для проваловъ въ области вращающейся части сцены, передѣлкѣ уборныхъ, фойэ артистовъ, суфлерской будки и режиссерской комнаты; возобновленъ плафонъ зрительнаго зала и переобита мебель; боковые корридоры партера передѣланы подъ небольшія фойэ, устроена въ нижнемъ трюмѣ сцены комната для рабочихъ и перемѣщены расположенныя на сценѣ теплопроводныя трубы и батареи; перемѣщена суточная касса въ болѣе приспособленное помѣщеніе.

Въ **Большомъ театрѣ** по настоянію врачебной части Дирекціи установлены согрѣвательные приборы (баттареи) въ бывшихъ до того холодными сѣняхъ, между бутафорскимъ складомъ и сценой, отеплена стѣна декораціоннаго сарая путемъ деревянной бревенчатой перегородки, оштукатуренной по войлоку, устроенъ асфальтовый полъ и оштукатурены стѣны задней части нижняго трюма, устроено лучшее разобщеніе кассы отъ сосѣдняго съ нею клозета для партера. Кромѣ того, въ обоихъ театрахъ, по предложенію врачебной части, устроенъ деревянный глухой барьеръ, высотой до 1/2 креселъ, позади послѣдняго ряда съ цѣлью лучше оградить мѣсто для креселъ отъ тяги холоднаго воздуха. Всѣ жилыя мелкосемейныя и артельныя квартиры подверглись ремонту, причемъ удалось, какъ уже указано, въ артельныхъ помѣщеніяхъ уменьшить число живущихъ, благодаря прекращенію съ іюня мѣсяца контракта объ арендѣ Дирекціей Новаго театра и увольненію отъ службы низшихъ служащихъ этого послѣдняго.

**Текущій санитарный надзоръ** со стороны врачебнаго персонала Дирекціи заключался въ систематическихъ осмотрахъ всѣхъ зданій, квартиръ и хозяйственныхъ построекъ съ предъявленіемъ къ соотвѣтственнымъ лицамъ мѣстной администраціи требованій о санитарныхъ улучшеніяхъ. Произведено 2294 санитарныхъ осмотра, въ томъ числѣ 564 осмотра театровъ, 448 прочихъ зданій, 265 служебныхъ и хозяйственныхъ построекъ, 266 — мастерскихъ, 342 — артельныхъ, 303 — семейныхъ квартиръ и 106 прочихъ санитарныхъ осмотровъ. При этомъ обращалось вниманіе не только на санитарно-техническія улучшенія, но и на порядокъ содержанія и ухода за существующими устройствами. Систематически осуществлялся надзоръ за содержаніемъ буфетовъ, за правильной чисткой и провѣтриваніемъ помѣщеній, рекомендовано пользоваться при уборкѣ театровъ предварительнымъ увлажненіемъ, во избѣжаніе перемѣщенія пыли, исходатайствована въ цѣляхъ утепленія асфальтоваго

пола въ бутафорской мастерской въ подвалѣ театральнаго училища прокладка веревочныхъ матовъ, устранены со сцены деревянныя грузовыя трубы, гдѣ скоплялась пыль, увеличено число плевательницъ, устранено загроможденіе трюмовъ декораціями, исходатайствована замѣна крупныхъ и громоздкихъ мусорныхъ ящиковъ ящиками болѣе мелкими и въ большемъ количествѣ, что улучшило полноту собиранія отбросовъ, обращалось вниманіе на своевременную уборку и поливку улицъ около зданій Дирекціи и дворовъ, на надлежащую сколку льда и удаленіе снѣга и т. п. Цѣлаго ряда осмотровъ и соотвѣтственныхъ мѣропріятій потребовала угрожавшая въ лѣто 1907 года холерная эпидемія. Съ цѣлью принятія соотвѣствующихъ предложенныхъ инспекціей придворной медиц. части мѣръ, была образована особая комиссія, которая, подвергнувъ всѣ зданія Дирекціи тщательному осмотру, предъявила рядъ требованій предупредительно-санитарнаго характера, касающихся содержанія дворовъ, жилья, клозетовъ, водоснабженія и, т. п. Согласно требованіямъ этой комиссіи, въ квартирахъ мелкихъ служащихъ для собиранія отбросовъ установлены металлическіе, плотнозакрывающіеся мусоропріемники, въ артельныхъ помѣщеніяхъ, устроены камины для вентиляціи, въ мѣстахъ густо заселенныхъ, устроены баки для кипяченой воды, въ артельныхъ помѣщеніяхъ, въ конторѣ, театрахъ, врачебныхъ пріемныхъ установлены баки съ остуженной кипяченой водой, установлена ежедневная промывка и дезинфекція клозетныхъ помѣщеній, особенно общихъ; при квартирахъ мелкихъ служащихъ въ 3-мъ этажѣ устроенъ ватерклозетъ съ автоматической промывкой, заготовленъ достаточный запасъ дезинфекціонныхъ средствъ и назначены особыя лица въ каждомъ зданіи для производства подъ контролемъ врачей систематической дезинфекціи; пріемные покои оборудованы спеціальнымъ инвентаремъ на случай появленія холерныхъ заболѣваній, даны соотвѣтственныя инструкціи фельдшерскому персоналу; установлено, во избѣжаніе заноса болѣзни лицами, прибывающими изъ неблагополучныхъ мѣстностей, врачебное наблюденіе за ними; сдѣлано точное распредѣленіе дней для пользованія прачешными Установленія между жильцами, при чемъ одинъ день въ недѣлю былъ отведенъ для стирки бѣлья лицами изъ тѣхъ квартиръ, кои по случаю заразныхъ заболѣваній находились въ карантинѣ, при чемъ на слѣдующій день производилась дезинфекція прачешныхъ. Послѣднее правило сохранено на будущее время.

Переходя къ обзору заразныхъ заболѣваній, наблюдавшихся въ отчетномъ году, укажемъ, что общее число ихъ на 4349 чел. служащихъ въ установленіи съ ихъ семьями составило 63 (1,44%). Изъ этого числа на корь приходится 24 случ. (0,55% всего населенія), на скарлатину 4 (0,09%), на дифтерію 7 (0,16%), на вѣтреную оспу 7 (0,16%), на эпидемическій паротитъ 11 (0,25%), на краснуху 3 (0,07%) и на коклюшъ 1 (0,02%), на

дизентерію 2 (0,04%), на возвратный тифъ 2 (0,04%). Если принять во вниманіе относительную скученность живущихъ въ нѣкоторыхъ помѣщеніяхъ отсутствіе у Дворцоваго вѣдомства въ Москвѣ собственныхъ больницъ и изоляторныхъ квартиръ, то вышеприведенныя цыфры слѣдуетъ признать незначительными. Въ самомъ дѣлѣ, изъ 24 заболѣвшихъ корью въ больницѣ пользовался лишь 1, изъ семи дифтерійныхъ въ больницу отправлено лишь 4 человѣка и изъ 4-хъ скарлатинныхъ въ больницѣ лечилось 3. Кромѣ того, въ больницахъ города лечилось 2 возвратнотифозныхъ и 1 дизентерійный больной. Всѣ остальные лечились исключительно дома, у себя на квартирахъ, такъ какъ въ городскія больницы, перегруженныя больными, принимаются лишь болѣе опасные и тяжелые больные; съ паротитами же, краснухой, коклюшемъ, вѣтряной оспой и даже нерѣдко съ корью въ больницы очень трудно поступить. Поэтому изъ 63 заразныхъ больныхъ въ больницахъ перебывало лишь 11 человѣкъ т. е. 17,46%. Дезинфекція по случаю этихъ заболѣваній произведена въ 57 квартирахъ (изъ нихъ 6 казенныхъ). На казенныхъ квартирахъ лечилось лишь 6 коревыхъ, всѣ прочіе оставались на частныхъ квартирахъ. Ремонтировано по случаю бывшихъ заразныхъ заболѣваній (дифтеріи и скарлатины) 3 квартиры.

## Царскосельское Дворцовое Управленіе.

Въ теченіе отчетнаго года въ санитарномъ состояніи зданій, подвѣдомственныхъ Дворцовому Управленію, произошли слѣдующія перемѣны. Все зданіе Александровскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Дворца и кухоннаго при немъ флигеля присоединено ко вновь устроенной городской канализаціонной сѣти съ производствомъ тѣхъ переустройствъ въ клозетахъ, ваннахъ и при сливныхъ раковинахъ Дворца, которыя предусмотрѣны вновь утвержденными Г. Министромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора правилами для пользованія новой канализаціонной сѣтью. Производился ремонтъ во внутреннихъ помѣщеніяхъ дворца, при чемъ тщательно ремонтировано помѣщеніе подвальнаго корридора, служащее для стерилизаціи свѣчей для фильтровъ съ переливкой въ немъ пола, масляной окраской стѣнъ, установкой въ немъ соотвѣтственнаго инвентаря и съ отводомъ отдѣльнаго помѣщенія для храненія запасныхъ фильтровъ, тщательно вычищена электрическая вентиляціонная камера съ установкой новаго бумазейнаго фильтра для поступающаго воздуха, промыты дезинфецирующимъ растворомъ всѣ отводящія трубы отъ раковинъ, ваннъ, клозетовъ, промыты и вычищены водяные баки, находящіеся на чердакѣ Дворца. Произведенъ внутренній ремонтъ въ кухонномъ флигелѣ, на главной кухнѣ съ ея отдѣленіями и въ кондитерской. Равнымъ образомъ, промыты дезинфецирующимъ растворомъ всѣ отводящія трубы Большого Дворца, полуциркулей и зданія лицея.

Вновь построенъ при полиціи, во дворѣ, позади каретнаго сарая флигель для арестнаго помѣщенія. Это—каменное трехъэтажное зданіе; въ нижнемъ этажѣ находятся двѣ камеры для арестантовъ, мужская и женская, и рядомъ съ ними однокомнатная квартира съ кухоннымъ очагомъ для сторожа. Всѣ 3 комнаты имѣютъ по 7 куб. саж. емкости. Въ каждомъ изъ остальныхъ двухъ этажей имѣется по одной общей емкостью въ 14.5 куб. саж.; и по двѣ одиночныхъ емкостью въ 2,3 куб. саж. камеры. Стѣны окрашены клеевой краской, полы деревянные.

2-ой этажъ предназначенъ для мужского, 3-й для женскаго отдѣленія. Въ каждомъ этажѣ имѣется свѣтлый боковой шириною въ 2 аршина корридоръ, въ которомъ помѣщается водопроводный кранъ и теплое клозетное помѣщеніе. Для вентиляціи существуютъ форточки и печи съ вытяжными каналами.

Естественное освѣщеніе, выраженное отношеніемъ площади оконъ къ площади пола, колеблется въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ въ предѣлахъ отъ 1 : 10 до 1 : 31.

Искусственное освѣщеніе—электрическое. Отапливается зданіе Утермарковскими круглыми печами, присоединено къ городской канализаціи. За неоконченіемъ внутренней отдѣлки зданіе къ концу отчетнаго года не было заселено.

Кромѣ того, во многихъ другихъ зданіяхъ въ теченіе года производился мелкій и капитальный ремонтъ. На **ИМПЕРАТОРСКОЙ фермѣ** въ переднемъ лицевомъ каменномъ флигелѣ переустроены находящіеся въ корридорахъ ватерклозеты и вновь устроенъ 3-й клозетъ. Въ квартиры проведена вода. Устроены также два клозета съ проведеніемъ во всѣ квартиры воды при отдѣльномъ телятникѣ. 3 квартиры подвальнаго этажа **Пѣвческой Башни съ флигелями** капитально ремонтированы съ перестилкой половъ въ нихъ. Двухъ этажный деревянный флигель, выходящій на Колпинскую улицу, при **зданіи Полиціи**, капитально ремонтировонъ съ проведеніемъ въ квартиры воды, съ устройствомъ теплыхъ клозетовъ для общаго пользованія, отдѣльно для мужчинъ и женщинъ. Уничтожена прежде бывшая общая кухня и устроены отдѣльные кухонные очаги при каждой квартирѣ. Въ зданіи **II Полицейскаго участка** взамѣнъ холоднаго проходного корридора, устроена комната (образная) соединяющая обѣ казармы для пожарныхъ. Благодаря этому, въ казармахъ улучшились тепловыя условія. Устроены бетонныя помойныя ямы съ желѣзными на блокахъ крышками и бетонные выгребы при зданіяхъ **Фотографическаго Павильона, слоновъ, караулки у Столбовой дороги, караулки при памятникѣ, караулкахъ при фазанникѣ и при Башнѣ Спасителя, при Арсеналѣ и Китайскомъ театрѣ.** Въ одноэтажномъ каменномъ флигелѣ **Орловской Башни** устроены 2 теплыхъ клозета на 4 квартиры. Произведенъ капитальный ремонтъ ретирада.

съ устройствомъ бетоннаго выгреба и плотно закрываемой бетонной помойной ямы при **казармѣ городовыхъ у Египетскихъ воротъ.**

Устроена бетонная навозная яма въ **Верхнемъ саду.** Сдѣлана сушилка для одежды при казармѣ рабочихъ на **Конномъ дворѣ.** Подвергнуты капитальному ремонту съ проведеніемъ воды и съ устройствомъ ватерклозетовъ всѣ квартиры въ **5-мъ павильонѣ большихъ оранжерей, Пенсіонерныхъ конюшняхъ,** трехъ **дворцовыхъ домахъ по Малой улицѣ №№ 20, 21 и 22.** Послѣдніе дома и Пенсіонерныя Конюшни пріобщены къ новой канализаціи. Равнымъ образомъ, присоединены къ новой городской канализаціонной сѣти домъ **Дворцоваго вѣдомства № 15 по Средней улицѣ, зданіе Придворной булочной и всѣ флигеля Прачешнгао двора** съ проведеніемъ во всѣ квартиры водопровода и съ устройствомъ при нихъ ватерклозетовъ; кромѣ того, включены въ городскую канализаціонную сѣть **дома Дворцоваго вѣдомства № 14 по Средней ул., №№ 1, 2, 3 и 4 по Садовой улицѣ** и **зданіе Дежурныхъ Конюшень съ надворными флигелями.** Независимо отъ вышеизложеннаго производились разнаго рода ремонты и въ другихъ зданіяхъ и квартирахъ Дворцового вѣдомства, но свѣдѣнія о таковыхъ изъ Дворцоваго управленія не были получены.

Въ состояніи хозяйственныхъ построекъ слѣдуетъ отмѣтить слѣдующія перемѣны: при Орловской башнѣ переустроекъ ледникъ съ устройствомъ непроницаемыхъ цементнаго пола и стѣнокъ, въ Пенсіонерную конюшню проведена вода, переустроена прачешная при домахъ №№ 20 и 22 по Малой Улицѣ съ проведеніемъ въ нее воды, настилкой бетоннаго пола со сточными приспособленіями и съ устройствомъ въ ней вытяжки; здѣсь же переустроены коровники, снабжены вентиляціонной вытяжкой и бетоннымъ подпольемъ со сточными приспособленіями.

Общее число періодическихъ санитарныхъ осмотровъ зданій, произведенныхъ въ теченіе года окружнымъ врачемъ было 256, при чемъ при означенныя осмотрахъ были обнаружены слѣдующіе болѣе крупные санитарные недочеты: неопрятное содержаніе двора при **зданіи гаража,** плохая вентиляція въ кузницѣ и мастерской гаража, недоброкачественность колодезной воды при караулкѣ отдѣльнаго парка, грязное содержаніе нѣкоторыхъ дворовъ и ретирадовъ, помойныхъ ямъ, загроможденіе корридоровъ. По доведеніи до свѣдѣнія начальника Дворцоваго управленія объ указанныхъ недостаткахъ, послѣдніе были въ скоромъ времени устранены. При всѣхъ зданіяхъ Дворцоваго вѣдомства, расположенныхъ въ городѣ и въ паркахъ, поставлены металлическіе ящики для собиранія плотныхъ домовыхъ отбросовъ, ежедневно опоражняемые въ фуры городского обоза и удаляемые для сжиганія въ деструкторѣ на очистной станціи городской канализаціи.

При большихъ зданіяхъ установлены для этой цѣли отдѣльныя фуры.

По особому распоряженію Дворцоваго Управленія усиленъ надзоръ за опрятнымъ содержаніемъ зданій и дворовъ и въ каждомъ изъ нихъ назначено отвѣтственное лицо, обязанное слѣдить за точнымъ выполненіемъ чистки дворовъ и помѣщеній.

Осмотру окружного врача въ теченіе года подверглось 526 квартиръ. Произведено въ нихъ 1429 осмотровъ, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ оказывались неопрятно содержимыми, густо заселенными, По представленіямъ врача состоялись перемѣщенія нѣкоторыхъ многосемейныхъ служащихъ въ болѣе просторныя помѣщенія, нѣкоторыя же квартиры подверглись ремонту. Въ одной квартирѣ на ИМПЕРАТОРСКОЙ фермѣ, состоящей изъ двухъ комнатъ и кухни, гдѣ проживало 3 семьи, одна семья переведена въ другое помѣщеніе. Тоже было въ домѣ № 13 по Средней улицѣ, откуда переведена въ болѣе просторное помѣщеніе семья одного чиновника. Тоже имѣло мѣсто въ подвалѣ казенныхъ мастерскихъ, въ зданіи манежа; въ простѣнкахъ Большихъ Оранжерей квартиры, служившія для жилья 4 семьямъ переустроены на 2 семьи. Въ болѣе просторное помѣщеніе переведена также артель садовниковъ при Большихъ Оранжереяхъ, равнымъ образомъ, выведена одна семья дворника изъ надворнаго флигеля лѣваго полуциркуля и перемѣщена семья бетонщика на Наслѣдницкихъ Конюшняхъ. Артельныя помѣщенія осмотрѣны 73 раза.

Подверглись осмотру и частныя квартиры дворцовыхъ служащихъ, при чемъ оказалось, что большинство постоянныхъ служащихъ Дворцоваго Управленія, проживающихъ на частныхъ квартирахъ, имѣютъ удовлетворительныя помѣщенія, что же касается служащихъ подвижного состава, то большею частью они размѣщаются въ дешевыхъ, нерѣдко подвальныхъ, неудовлетворительныхъ въ санитарномъ отношеніи частныхъ квартирахъ; въ теченіе года осмотрѣно врачомъ 470 частныхъ квартиръ.

Число **періодическихъ поголовныхъ врачебныхъ осмотровъ** служащихъ въ артельныхъ помѣщеніяхъ было 27; при этомъ освидѣтельствовано 518 чел. безъ обнаруженія, однако, среди нихъ какихъ-либо заразныхъ заболѣваній.

Число осмотровъ въ отдѣльныхъ семьяхъ по поводу заразныхъ заболѣваній, включая въ то же число и осмотры всѣхъ живущихъ въ домѣ, гдѣ наблюдались заразные случаи, 3596, при чемъ обнаружено 16 случаевъ заразныхъ заболѣваній.

**Освидѣтельствованія лицъ, вновь поступающихъ на службу**, произведены 336 разъ, при чемъ въ 318 даны заключенія о полной, въ 18-ти случаяхъ объ относительной ихъ пригодности для службы.

Переходя къ **обзору движенія заразныхъ заболѣваній** по округу, отмѣтимъ, что въ отчетномъ году значительное число дала скарлатина, 23 случая, что при общемъ числѣ служащихъ съ ихъ семьями 3604 постояннаго

состава и 469 лицахъ подвижного состава, не считая въ томъ числѣ агентовъ охраны, составитъ 0,56%.

Далѣе по числу заболѣвшихъ слѣдуютъ: вѣтреная оспа. 14 сл. (0,34%), корь—13 сл. (0,31%), эпидемическій паротитъ и суставной ревматизмъ по 10 сл. (0,24%), дифтерія—9 сл. (0,22%), брюшной тифъ, коклюшъ и бугорчатка по 6 случаевъ (0,14%), рожа—5 сл. (0,12%), малярія—4 (0,09%), сыпной тифъ и крупозная пневмонія—по 2 (0,04%), краснуха, возвратный тифъ и сибирская язва—по 1-му сл. (0,02%).

Перечисленныя болѣзни наблюдались спорадически и не принимали эпидемическаго характера.

Корь дала наибольшее число случаевъ въ январѣ (6), скарлатина въ сентябрѣ (8 случ.), вѣтреная оспа въ январѣ (9 случ.), дифтерія—въ августѣ (3 сл.), эпидемическій паротитъ въ январѣ (4) и въ февралѣ (3 сл.). Брюшной тифъ наблюдался въ февралѣ (1 сл.), въ апрѣлѣ (2), въ маѣ (1 сл.) и въ августѣ (2), при чемъ въ зданіяхъ Дворцоваго вѣдомства было 4 случая (домъ садовыхъ сторожей, китайская деревня, дежурныя конюшни и госпитальное зданіе). Сыпной тифъ наблюдался у двухъ лицъ на частныхъ квартирахъ и былъ привезенъ изъ уѣзда, случай возвратнаго тифа наблюдался у недавно прибывшаго нижняго чина I желѣзнодорожнаго баталіона, дежурившаго въ зданіи гаража.

Отправлено заразныхъ больныхъ въ больницу 41 чел., лечилось дома, на казенныхъ квартирахъ—14, на частныхъ—15. Наложено карантиновъ—48, подвергнуто дезинфекціи квартиръ—46, изъ которыхъ ремонтировано 5, число семействъ, переведенныхъ въ изоляторныя квартиры,—21.

Помимо обычныхъ санитарныхъ мѣръ, въ отчетномъ году въ огражденіе отъ заноса заразы ВЫСОЧАЙШАГО Двора принимались еще нижеслѣдующія экстренныя мѣры: 1. Подвергались обязательному осмотру черезъ окружного врача всѣ рабочіе, прибывавшіе изъ С.-Петербурга отъ разныхъ фирмъ и заводовъ для ремонтныхъ работъ въ Александровскомъ Дворцѣ, предварительно допущенія ихъ на работы. При этомъ осматриваемые опрашивались относительно санитарнаго благополучія ихъ семействъ и другихъ жителей занимаемыхъ ими въ С.-Петербургѣ квартиръ. Списки этихъ рабочихъ съ указаніемъ ихъ Петербургскихъ адресовъ препровождались Инспекціей Придворной Медицинской части въ Управленіе Г. Дворцоваго Коменданта, на основаніи сношеній котораго съ г. С.-Петербургскимъ Градоначальникомъ былъ организованъ санитарный контроль этихъ квартиръ въ С.-Петербургѣ.

2. Независимо отъ вышеизложеннаго, по окончаніи работъ во дворцѣ произведена дезинфекція формалиномъ внутреннихъ покоевъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и Августѣйшихъ Дѣтей.

3. Передъ переѣздомъ ВЫСОЧАЙШАГО Двора на жительство въ г. Цар-

ское Село, по полученнымъ отъ Дворцоваго Управленія спискамъ, былъ произведенъ врачебный осмотръ всѣхъ служащихъ, назначенныхъ для несенія службы въ Александровскій Дворецъ на время ВЫСОЧАЙШАГО присутствія. Освидѣтельствованію подверглись какъ служащіе, такъ и ихъ семьи, проживающія на казенныхъ и на частныхъ квартирахъ.

По полученіи таковыхъ же списковъ служащихъ подвижного состава Гофмаршальской части, Конюшенной части, Собственныхъ Комнатъ и гаража, по пріѣздѣ ВЫСОЧАЙШАГО Двора произведенъ такой же осмотръ этихъ служащихъ и ихъ семействъ на занятыхъ ими квартирахъ.

4. Кромѣ указаннаго предварительнаго осмотра, осуществлялся и текущій врачебно-санитарный надзоръ за всѣми служащими, имѣющими доступъ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ Двору, при чемъ служащіе, перечисленные въ пунктѣ 3-мъ, съ ихъ семьями осматривались на квартирахъ 4 раза въ недѣлю.

## Петергофское Дворцовое Управленіе.

Въ 1907 году, помимо обычнаго мелкаго малярнаго и подправочнаго ремонта, произведены нижеслѣдующія строительныя и капитальныя ремонтныя работы:

1. Закончены малярныя работы въ выстроенномъ въ 1906 году флигелѣ для семейныхъ чиновъ пожарной команды во дворѣ Городской Полиціи.

2. При Министерскомъ Домѣ въ Верхнемъ Саду деревянныя канализаціонныя трубы замѣнены керамиковыми, сдѣланъ вокругъ дома дренажъ и устроено 3 желѣзобетонныхъ выгреба съ двойными чугунными крышками, 1 осадочный и 7 дождепріемныхъ колодцевъ изъ бетона.

3. Произведены капитальные ремонты Караулокъ № 20 въ Нижнемъ Саду подъ Золотой Горой, у фонтана Пирамидъ, № 18 у Римскихъ фонтановъ, № 51 на Собственной ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА дачѣ. Въ первой изъ нихъ сдѣланъ новый деревянный, положенный на бетонѣ полъ, переложенъ очагъ, устроена круглая желѣзная печь, исправлена потолочная смазка, а стѣны окрашены клеевой и масляной краской. Во второй —также передѣланы полы, окна, печи, потолки и стѣны оштукатурены и окрашены клеевой и масляной красками; ремонтированы службы и отхожее мѣсто. Караулка № 18 замѣнена новой, бревенчатой, на каменномъ фундаментѣ; полъ деревянный съ бетоннымъ основаніемъ, стѣны оштукатурены по войлоку, карнизы закруглены, поставлены русская и утермарковская печь. Караулка № 51 капитально ремонтирована съ пристройкой къ ней жилого помѣщенія въ 25 куб. саж. емкости, съ цѣлью увеличенія квартиръ здѣсь находящихся; устроены свѣтлыя сѣни съ двумя крыльцами и отхожее мѣсто

на 2 очка съ бетоннымъ выгребомъ; кромѣ того, здѣсь же, взамѣнъ прежняго деревяннаго, устроенъ новый бетонный ледникъ, раздѣленный на 2 отдѣла, съ вытяжкой для вентиляціи и сточными приспособленіями. Въ послѣдней караулкѣ находятся квартира гофъ-фурьера и церковнаго сторожа, которому предназначены 2 комнаты съ очагомъ и печкой.

4. Подъ церковью Большого Дворца 1-й этажъ приспособленъ подъ квартиру для духовенства; настланы деревянные полы на бетонномъ основаніи, устроены двойныя рамы въ окнахъ и двойныя двери, сдѣланъ ватерклозетъ и ванная комната. 12 имѣющихся здѣсь комнатъ оклеены обоями, для обогрѣванія установлены радіаторы отъ устроеннаго здѣсь пароводяного отопленія съ автоматической регуляціей. Вентиляція осуществляется форточками. Сдѣлано 2 желѣзобетонные выгреба, пріобщенные къ канализаціи, а для осушки мѣста и отвода грунтовыхъ водъ устроены дренажные колодцы съ автоматическими въ нихъ затворами на случай ливней.

5. На дворѣ Главныхъ Конюшенъ построена каменная бетонированная прачешная для нижнихъ чиновъ Сводно-Гвардейскаго баталіона съ сушиломъ подъ крышей. При входѣ тамбуръ съ двойной дверью, потолокъ бетонный, стѣны цементированы, полъ асфальтовый по бетону съ уклономъ къ сточному колодцу съ трапомъ. 3 котла въ очагѣ съ калориферомъ, съ подводомъ свѣжаго подогрѣтами воздуха и вытяжкой испорченнаго и паровъ. Кромѣ того, имѣются и пароотводы, 2 ряда деревянныхъ лоханей, всего 12 мѣстъ, съ подведенной къ нимъ водой и стоками; полоскательный, бочарной работы бакъ съ краномъ и стоками. Освѣщеніе хорошее (8 оконъ, площадь которыхъ составляетъ 1/6 площади пола). Прачешная пріобщена къ канализаціи. Во второмъ флигелѣ Главныхъ Конюшенъ въ квартирахъ устроены двойныя рамы, для отопленія двухъ сараевъ (№ 1 и № 9), съ цѣлью мытья экипажей въ нихъ и въ холодное время, устроенъ здѣсь асфальтированный бетонный полъ, сдѣлана обшивка деревомъ кирпичныхъ стѣнъ, поставлены круглыя печи и очаги съ котлами. Въ полахъ сдѣланы приспособленія для стоковъ. Передъ 2-мъ Конюшеннымъ Корпусомъ исправлены дренажныя и сточныя трубы.

6. На Иллюминаціонномъ дворѣ построенъ отдѣльный деревянный павильонъ при баракахъ городовыхъ Дворцовой Полиціи для умыванія, длиной въ 8, шириной въ 5½ арш. и вышиной въ 1¼ саж., съ асфальтированнымъ бетоннымъ поломъ, масляной окраской деревянныхъ потолковъ и стѣнъ; умывальники на 20 крановъ съ желобами питаются изъ городского водопровода. Полъ снабженъ сточнымъ приспособленіемъ. Отопленіе утермарковскою печью. Такія же печи сдѣланы въ казармѣ городовыхъ № 3 и въ отхожемъ мѣстѣ. Въ казармѣ устроены перегородки деревянныя, раздѣлившія все помѣщеніе на 4 части, съ вытяжкой и печью въ каждой.

7. Въ устроенномъ въ 1906 году Собственномъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Гаражѣ одна квартира въ верхнемъ этажѣ перегородкой раздѣлена на двѣ, съ устройствомъ дополнительнаго очага и водопровода съ раковиной; устроена вторая бетонная помойная яма, сдѣланъ бревенчатый ледникъ съ предледникомъ, покрытый толемъ и землей; устроена отдѣльная прачешная съ деревяннымъ на бетонѣ поломъ; стѣны досчатыя двойныя съ засыпкой промежутка между досками гарью. Потолокъ со смазкой и желѣзной крышей, обшитъ вагонкой; внутренняя окраска масляная; очагъ съ котломъ и пароотводомъ, стокъ въ канализацію.

8. Зданія Собственнаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя, по случаю пораженія балокъ половъ и потолковъ древеснымъ грибкомъ-трутникомъ (Merulius lacrimans), подверглись капитальному ремонту съ выборкой смазки, замѣной пораженныхъ частей новыми, съ производствомъ дезинфекціи и съ устройствомъ во вновь положенныхъ полахъ отдушинъ. При пріемномъ покоѣ Конвоя устроенъ ватерклозетъ. Такой же клозетъ съ отдѣльной будкой устроенъ во дворѣ Конвоя при Гимнастической площадкѣ.

9. При I деревянномъ Кавалерскомъ домѣ построенъ бетонный ледникъ, пріобщенный къ канализаціи, во 2-мъ этажѣ этого дома установлена ванна для большой квартиры.

10. Произведенъ ремонтъ дома Дворцоваго вѣдомства № 36 по Петербургской улицѣ послѣ бывшаго здѣсь пожара.

11. Въ зданіи Готическихъ кухонь, куда перемѣщенъ Дворцовый телеграфъ, произведенъ капитальный ремонтъ съ цѣлью приспособленія помѣщенія въ первомъ и во второмъ этажахъ, переставлены перегородки, перенесены двери, перемѣщены кухонные очаги и водопроводныя линіи.

12. На кухонномъ дворѣ при дворцѣ Коттеджъ перестроенъ ледникъ съ приспособленіемъ одного изъ отдѣленій его подъ кладовую съ внутренней ея масляной окраской; въ отдѣленіи ледника, гдѣ хранится мясо, сдѣлана облицовка стѣнъ глазурованными плитками.

13. Ремонтировано отхожее мѣсто при гауптвахтѣ у Петербургскихъ воротъ съ устройствомъ при немъ бетоннаго выгреба съ вытяжкой. Стѣны окрашены масляной краской и сдѣланы 3 стульчака.

14. Устроена въ морѣ, у вала Марлинскаго Сада новая купальня на сваяхъ на 17 кабинъ, съ окраской стѣнъ, крыши, перилъ и скамеекъ масляной краской.

15. Ремонтированы бревенчатая прачешная и сарай при караулкѣ у Сельско-Приказнаго домика на Бабигонахъ, съ устройствомъ бетоннаго пола со стоками, съ масляной окраской стѣнъ и установкой котла.

Переходя къ обзору заразной заболѣваемости среди дворцовыхъ служащихъ въ отчетномъ 1907 году, укажемъ, что наиболѣе преобладала дифтерія, давшая въ 23 семьяхъ 37 случаевъ заболѣваній. Если имѣть въ

виду, что заболѣванія коснулись какъ мѣстныхъ служащихъ, такъ и служащихъ подвижного состава, то къ 2878 лицамъ постояннаго дворцоваго населенія необходимо еще прибавить 802 чел. Гофмаршальской части, 150 чел. дворцовыхъ городовыхъ, 417 Придворнаго оркестра и 365 служащихъ съ семьями при Придворной Конюшенной части,—слѣдовательно, контингентъ лицъ, къ которымъ слѣдуетъ относить указанную и нижеслѣдующія цыфры заболѣваній составитъ 4612 ч. Такимъ образомъ, дифтеріей болѣло 0,8% всего дворцоваго населенія. Скарлатина дала 11 случаевъ заболѣваній въ 11 семьяхъ, т. е. 0, 23% всего подлежавшаго леченію населенія, корь—19 случаевъ въ 11 семьяхъ (0,41%), вѣтренная оспа—6 (0,13%), оспа натуральная—3 (0,06% въ одной семьѣ сторожа Дворцовой Команды, проживавшаго въ уѣздѣ, гдѣ было учащеніе оспенныхъ заболѣваній въ Маѣ мѣсяцѣ, коклюшъ—3 случ. (0,06%), бугорчатка и рожа дали тоже по 3 случая (0,06%), брюшной тифъ 2 (0,04%), крупозное воспаленіе легкихъ—4 (0,09%), эпидемическій паротитъ и краснуха по 1-му случ. (0,02%). Всего заразныхъ, не считая гриппа, которымъ болѣло 284 человѣка, зарегистровано 93 случая, или (2,01%) всего населенія, что по сравненію съ предыдущимъ годомъ (4.5%) представляетъ значительное пониженіе. Изъ этого числа въ больницѣ пользовано 83 чел., т. е. 89,3% всѣхъ заболѣвшихъ, у врачей постороннихъ вѣдомствъ пользовалось 3 заразныхъ, въ карантинѣ находилось 78 семействъ, дезинфецировано 92 квартиры, предохранительная оспа привита 152 лицамъ, въ томъ числѣ санитарнымъ врачемъ 139. Освидѣтельствованіе на предметъ пригодности къ службѣ произведено 206 разъ, въ томъ числѣ заключеній объ относительной пригодности дано 7, во всѣхъ прочихъ случаяхъ свидѣтельствуемые признаны годными для службы.

При періодическихъ осмотрахъ зданій, дворовъ и служебныхъ построекъ, а также квартиръ служащихъ обращалось вниманіе на исправное ихъ содержаніе, надлежащую вентиляцію и соблюденіе чистоты. Во всѣхъ случаяхъ обнаруженія отклоненій отъ требованій гигіены доводилось до свѣдѣнія администраціи съ ходатайствомъ объ устраненіи замѣченныхъ недостатковъ, при чемъ во многихъ случаяхъ удалось достигнуть улучшеній, а въ другихъ—поставить вопросъ о неотложныхъ ремонтныхъ нуждахъ на ближайшую очередь.

## Гатчинское Дворцовое Управленіе.

Перемѣны, въ теченіе отчетнаго года происшедшія въ зданіяхъ установленія, по преимуществу заключались въ осуществленіи цѣлаго ряда санитарныхъ улучшеній, намѣченныхъ еще въ 1905 году особой комиссіей, производившей осмотры въ виду ожидавшейся въ томъ году эпи-

деміи холеры. Хотя часть этихъ улучшеній получила уже осуществленіе и въ 1906 году, но болѣе значительная часть предположеній 1905 года приведена въ исполненіе лишь въ отчетномъ году. При этомъ необходимо прибавить, что производствомъ ремонтныхъ работъ въ 1907 году еще не исчерпано осуществленіе всѣхъ сдѣланныхъ въ 1905 году санитарно-ремонтныхъ предположеній и нѣкоторыя изъ нихъ ждутъ своего выполненія въ будущемъ. Въ дальнѣйшемъ изложеніи будутъ представлены не только упомянутыя выше улучшенія, но и прочія санитарныя мѣры, предпринятыя на основаніи данныхъ, обнаруженныхъ текущими санитарными осмотрами врача установленія.

Въ санитарномъ состояніи *дворовыхъ пространствъ*, въ числѣ жилыхъ и хозяйственныхъ построекъ на нихъ за отчетное время перемѣнъ не было, за исключеніемъ постройки одного запаснаго каменнаго ледника на прачешномъ Дворѣ для нуждъ Императорскаго Двора, возведеннаго взамѣнъ прежняго ледника, находившагося у Двинскихъ воротъ, въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ ветеринарнымъ лазаретомъ Л.-Гв. Кирасирскаго ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Государыни Императрицы Маріи Θеодоровны полка. Содержались дворы въ полной исправности.

Ремонтъ *квартиръ и зданій*, какъ мелкій, такъ и капитальный, осуществленъ въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) Въ домѣ бетонщиковъ и бетонныхъ мастерскихъ исправлена наружная конопатка, замѣнены подгнившія бревна сруба, настланъ новый деревянный полъ и произведенъ полный штукатурно-малярный ремонтъ всего зданія. Къ сожалѣнію, однако, перемѣны въ распредѣленіи квартиръ и въ болѣе просторномъ размѣщеніи живущихъ, предположенныя комиссіей 1905 года, не осуществлены. 2) Въ домѣ № 1—2 по Госпитальному переулку, занятомъ квартирами медицинскаго персонала Дворцоваго госпиталя, часть деревяннаго сарая передѣлана въ жилое помѣщеніе для дворника, а двѣ крайне тѣсныя квартиры прежней дворницкой соединены въ одну для семьи второго дворника. 3) Въ подвальномъ этажѣ 3-хъ корпусовъ придворной конюшенной части произведенъ лишь мелкій малярный ремонтъ многочисленныхъ тѣсныхъ квартиръ этого этажа (полный ремонтъ сдѣланъ также въ нѣсколькихъ квартирахъ послѣ бывшихъ въ нихъ заразныхъ заболѣваній). Взамѣнъ же капитальнаго ремонта этихъ этажей, предположеннаго комиссіей 1905 года, на что потребовалась бы сумма около 18 тысячъ рублей, принимая во вниманіе, что таковой ремонтъ все таки не устранилъ бы главныхъ, чисто конструктивныхъ недочетовъ и крайней скученности этихъ квартиръ, по представленію мѣстнаго Дворцоваго Управленія Кабинетомъ Его Императорскаго Величества ассигнована сумма въ 28.115 рублей на надстройку новаго этажа въ среднемъ корпусѣ придворной Конюшенной

части, куда будетъ, по окончаніи постройки, выселено большинство жильцовъ подвальныхъ этажей. Однако, въ теченіе отчетнаго года къ возведенію этой постройки приступлено не было. 4) Въ помѣщеніи Дворцовой прачечной устроенъ новый бетонный полъ съ приспособленіями для стока грязныхъ водъ и произведенъ полный штукатурно-малярный ремонтъ. Тоже сдѣлано въ сушильномъ отдѣленіи. 5) Устроенъ нижній бетонный полъ въ квартирѣ служащаго, находящейся въ т. н. Соляномъ городкѣ (№ 42 по Екатериновердерскому просп.) и отличавшейся крайней сыростью, съ бетонированіемъ стѣнъ этого помѣщенія; здѣсь же рядомъ на мѣстѣ прежней кладовой устроена вторая квартира. 6) Въ дежурной комнатѣ въ зданіи городской полиціи ремонтированы полы.

Перемѣны, происшедшія въ состояніи *хозяйственныхъ построекъ*, ограничиваются упомянутой уже выше постройкой запаснаго каменнаго ледника на прачечномъ дворѣ, на границѣ съ дворцовыми оранжереями. Это—кирпичная постройка, раздѣленная на двѣ одинаковыя по размѣрамъ части съ отдѣльными выходами и тамбурами. Размѣръ каждаго отдѣленія—3,33 саж. ширины 3,5 с. длины и 2 сажени вышины, изъ коихъ 2½ аршина углублено въ землю. Полъ въ нихъ бетонный со стоками въ канализацію, надъ бетоннымъ поломъ деревянный настилъ. Въ сточныхъ колодцахъ затворы отъ проникновенія газовъ. Для изоляціи стѣнъ отъ сырости на фундаментъ подъ стѣны положенъ двойной толстый слой. Ледникъ покрытъ бетонными сводами и желѣзной крышей; устроены вытяжки. Камера для храненія припасовъ въ главномъ дворцовомъ ледникѣ, плохо охлаждавшаяся, въ настоящее время съ трехъ сторонъ окружена льдохранилищемъ, для чего прибавлены здѣсь бетонныя стѣнки, задѣлана одна дверь и улучшена изоляція другой отъ колебаній температуры. Кромѣ того, произведенъ ремонтъ ледника на запасномъ дворѣ, устроенъ бетонный ледникъ, взамѣнъ прежняго деревяннаго, при казармѣ моряковъ; перестроенъ пришедшій въ ветхость ледникъ въ Садовой слободкѣ. Запасный ледникъ у Двинскихъ воротъ съ устройствомъ новаго ледника на прачечномъ дворѣ отведенъ подъ керосиновую кладовую. Существенный недостатокъ бетоннаго, устроеннаго по камерной системѣ, ледника, обслуживающаго густо заселенные 3 корпуса придворной Конюшенной части, заключается въ недостаточности его для большого числа жителей этихъ домовъ и въ отсутствіи надлежащей его вентиляціи. Надзоръ за ледниками осуществлялся въ теченіе всего года, набивка ихъ свѣжимъ льдомъ производилась подъ контролемъ врача.

Перемѣнъ въ *водоснабженіи* и *канализаціи* дворцовыхъ зданій не было. Установленные въ дворцѣ 5 фильтровъ Чемберлена періодически чистились и поддерживались въ порядкѣ.

Что касается перемѣнъ въ дѣлѣ *удаленія нечистотъ*, то таковыя

сводились: 1) Къ ремонту общихъ клозетовъ въ подвалѣ придворно-конюшеннаго корпуса А и квартиръ №№ 18 и 19 корпуса В. 2) поставлены новые клозетные горшки съ откидными сидѣньями и противовѣсами въ домѣ № 2—6 по Маріинской улицѣ; здѣсь же устроены бетонныя подполья съ приспособленіями для стоковъ въ канализацію въ 3-хъ коровникахъ. 3) Тоже сдѣлано въ коровникахъ Прачечнаго двора, а также ветхое деревянное отхожее мѣсто замѣнено двумя бетонными клозетами на 2 отдѣленія съ самодѣйствующимъ періодическимъ промывателемъ. На томъ же дворѣ въ каменномъ домѣ лит. А (№ 9 по Екатериноверд. пр.) устроенъ новый клозетъ, равнымъ образомъ, въ деревянномъ флигелѣ простое отхожее мѣсто замѣнено ватерклозетомъ съ самодѣйствующимъ промывателемъ, съ устройствомъ бетоннаго выгреба и отведеніемъ нечистотъ въ канализаціонную сѣть. 4) Замѣнено тремя ватерклозетами съ присоединеніемъ къ дворовой канализаціи простое отхожее мѣсто при квартирахъ садовниковъ въ Садовой слободкѣ. 5) Устроено бетонное отхожее мѣсто для рабочихъ питомника дворцовыхъ оранжерей во дворѣ Соляного городка, въ прилегающемъ къ дому деревянномъ сараѣ. 6) Поставленъ новый клозетный горшокъ и сдѣлана вентиляціонная вытяжка въ арестантскомъ помѣщеніи при городской полиціи. 7) Устроены бетонныя помойныя ямы во дворѣ дома для городовыхъ въ Маріенбургской части и въ домѣ № 68 по Люцевской улицѣ; здѣсь же перестроено ветхое отхожее мѣсто съ замѣной деревяннаго выгреба при немъ бетоннымъ.

Въ теченіи отчетнаго года врачомъ установленія произведено 45 осмотровъ зданій и общихъ при нихъ помѣщеній (корридоровъ, лѣстницъ, клозетовъ и т. п.), 23 осмотра служебныхъ построекъ (прачечныхъ, ледниковъ, конюшенъ), 11 осмотровъ мастерскихъ, 70 осмотровъ казенныхъ семейныхъ и 20—артельныхъ квартиръ. Производились также осмотры и частныхъ квартиръ дворцовыхъ служащихъ, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ оказались темными, тѣсными, сырыми, безъ вентиляціи. Вслѣдствіе циркулярнаго предписанія инспектора придворной медицинской части отъ 7 Августа 1907 года за № 1215, помимо текущихъ осмотровъ, произведенъ осмотръ всѣхъ зданій Дворцоваго управленія въ цѣляхъ выясненія всѣхъ необходимыхъ санитарныхъ улучшеній въ виду угрожавшей и въ отчетномъ году эпидеміи холеры. По представленіи данныхъ этого осмотра начальнику Дворцоваго управленія, распоряженіемъ послѣдняго большая часть этихъ недочетовъ устранена. Кромѣ того, особою комиссіей, составленной распоряженіемъ начальника Дворцоваго управленія изъ окружного врача, архитектора VI класса и полиціймейстера дворцовыхъ зданій, произведенъ осмотръ всей канализаціонной системы дворцовыхъ зданій, выгребовъ и т. п.

*Поголовные врачебные осмотры* служащихъ предпринимались 2 раза передъ пріѣздомъ Высочайшаго Двора. При этомъ осмотрѣ въ Апрѣлѣ обнаруженъ 1 случай чесотки и 1 случай сифилиса, каковые больные были немедленно выдѣлены для лѣченія. *Осмотровъ въ отдѣльныхъ семьяхъ по случаю заразныхъ болѣзней* произведено 357, при чемъ при этомъ обнаружено 36 случаевъ острыхъ заразныхъ заболѣваній (17 случаевъ скарлатины и 16 кори удалены въ больницу, 3 случая вѣтреной оспы оставлены для лѣченія на дому). *Освидѣтельствованій вновь поступающихъ* на службу лицъ произведено 64, при чемъ въ двухъ случаяхъ свидѣтельствуемые признаны непригодными для несенія пожарной службы вслѣдствіе обнаруженныхъ у нихъ сердечныхъ заболѣваній. *Прививка* съ предохранительной цѣлью противудифтерійной сыворотки производилась 6 разъ

*Заразныя заболѣванія* въ отчетномъ году, хотя и не имѣли явно эпидемическаго характера, но все таки значительное учащеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ въ отдѣльные мѣсяцы года можно видѣть изъ нижеслѣдующаго: скарлатина дала въ теченіе года 44 случая, т. е. 1,53% по отношенію къ общей цифрѣ принадлежащаго къ составу дворцоваго вѣдомства населенія (2857 чел.). Наиболѣе часто болѣзнь наблюдалась въ Январѣ (10 сл.), въ Іюнѣ и Декабрѣ (по 9-ти случ.). Корь дала 34 случая болѣзни (1,18%), участившись замѣтно въ послѣдніе 3 мѣсяца года (въ Октябрѣ 6, Ноябрѣ 12 и Декабрѣ 9). Дифтерія—4 сл. (0,13%), брюшной тифъ—5 сл. (0,17%), крупозное воспаленіе легкихъ—14 сл. (0,48%), краснуха—3 сл. (0,10%), коклюшъ—4 сл. (0,13%), бугорчатка—5 сл. (0,21%), рожа и суставной ревматизмъ—по 1 случаю (0,03%). Всего заразныхъ заболѣваній, не считая 139 случаевъ гриппа, было 130 (4,55%). Изъ общаго числа больныхъ въ больницахъ пользовалось 93 (71,53%), не считая въ томъ числѣ 18 случаевъ гриппозныхъ. Заболѣвшіе скарлатиной и дифтеріей всѣ пользовались больничнымъ лѣченіемъ, коревыхъ—27, тифозныхъ—4, бугорчаточныхъ—5, вѣтренной оспой—1, крупознымъ воспаленіемъ легкихъ—7, рожистыхъ—1. Остальные лѣчились на квартирахъ. Наложено въ теченіе года 110 карантиновъ, подвергнуто дезинфекціи квартиръ 69, ремонтировано изъ нихъ 10. Въ 63 случаяхъ вещи посылались въ дезинфекціонныя камеры. Переведено на время карантина во вновь открытое въ Іюнѣ мѣсяцѣ въ наемномъ домѣ по Ольгинской улицѣ изоляторное помѣщеніе, а также во временно свободный домъ № 3 въ Павловской инвалидной слободѣ 14 семействъ. Отводъ для цѣлей изоляціи послѣдняго помѣщенія обусловленъ легкой вспышкой скарлатины въ квартирахъ служащихъ архитекторской части въ домѣ № 2 по Елизаветинской улицѣ, живущихъ въ однокомнатныхъ помѣщеніяхъ, при общемъ корридорѣ и общей кухнѣ.

# Варшавское Дворцовое Управленіе.

Жилыя помѣщенія вѣдомства Варшавскаго Дворцоваго Управленія можно подраздѣлить на 4 раіона:

I. Раіонъ б. Королевскаго Замка.
II. Лазенковскаго Дворца.
III. Бельведерскаго Дворца.
IV. Загородной виллы Сельце.

## I. Раіонъ б. Королевскаго замка (расположенъ на лѣвомъ берегу Вислы—22,4 метра надъ уровнемъ рѣки).

*Главное зданіе Замка.* Представляетъ большой сомкнутый неправильный четыреугольникъ съ двумя большими и двумя малыми дворами и съ четырьмя воротами. Главный дворъ—пространствомъ въ 725 квад. саж., второй дворъ—418 кв. саж., третій дворъ—95 кв. саж. и четвертый—29 кв. саж. Къ главному зданію непосредственно примыкаетъ другое съ обширнымъ въ 308 кв. саж. открытымъ дворомъ подъ названіемъ «подъ Бляхой». Главное зданіе Замка трехъэтажное. Зданія «подъ Бляхой»—среднее—четырехъэтажное, боковыя—двухъэтажныя. Отдѣльно отъ Замка расположенъ, за такъ называемымъ «Новымъ съѣздомъ», двухъэтажный флигель. Всѣ описанныя зданія каменныя, старинной постройки. Дворы хорошо вымощены булыжникомъ; на главномъ дворѣ посрединѣ и бокамъ—асфальтовыя дорожки. Отношеніе ширины дворовъ къ высотѣ окружающихъ зданій весьма благопріятно. Дворы содержатся всегда чисто; снѣгъ и скалываемый ледъ удаляются вывозомъ.

Въ Замкѣ, кромѣ обширныхъ помѣщеній, состоящихъ въ распоряженіи Генералъ-Губернатора, находятся казарменныя помѣщенія 1-й роты Л.-Гв. Волынскаго полка и одной сотни Кубанскаго казачьяго дивизіона. Дворцовому вѣдомству принадлежатъ здѣсь помѣщеніе его Управленія и 63 жилыя квартиры.

Квартиры по размѣрамъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

| | |
|---|---|
| Большихъ кварт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| Среднихъ (въ 4 и 3 комнаты) . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| Малыхъ въ 2 комнаты и кухню . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| » » 1 комнату и кухню . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| » » 1 комнату съ кухоннымъ очагомъ . . . . . . | 11 |

Число живущихъ въ этихъ квартирахъ 309 человѣкъ, въ томъ числѣ мужчинъ 75, женщинъ 107 и дѣтей 127. Число живущихъ въ малыхъ квартирахъ 243. Объемъ воздуха въ этихъ квартирахъ на одного человѣка колеблется отъ 4 до 1 куб. саж.; въ общемъ, въ мелкихъ квартирахъ замѣчается тѣснота и скученность. Стѣны въ мелкихъ квартирахъ окрашены

свѣтлой клеевой краской. Естественное освѣщеніе въ большинствѣ вполнѣ удовлетворительное, искусственное въ корридорахъ газовое. Отопленіе каменнымъ углемъ въ герметически запирающихся печахъ. Вентиляція естественная посредствомъ форточекъ.

*Водоснабженіе.* Вода проведена въ большія, среднія и въ нѣкоторыя малыя квартиры; большинство малыхъ квартиръ пользуется общими водопроводными кранами въ прилегающихъ корридорахъ.

*Удаленіе нечистотъ.* Вездѣ ватерклозетная система. Ватерклозеты имѣются при всѣхъ большихъ и среднихъ квартирахъ; мелкія квартиры обслуживаются ватерклозетами, устроенными для нѣсколькихъ квартиръ въ корридорахъ. На второмъ дворѣ Замка находится общій ватерклозетъ, которымъ пользуются и нижніе чины 1-й роты Л.-Гв. Волынскаго полка. Въ общихъ ватерклозетахъ на корридорахъ, коихъ число—13, полы асфальтовые. При нихъ же устроены раковины для сливовъ. На заднемъ дворѣ «подъ Бляхой» и у Новаго Съѣзда мусорные ящики деревянные, обмазанные смолою, ежедневно по утрамъ очищаются вывозомъ.

*Хозяйственныя постройки.* Прачешныхъ три; полы въ нихъ асфальтовые съ надлежащимъ уклономъ; вода удаляется въ систему канализаціи. Ледникъ въ Замкѣ одинъ въ подвальномъ помѣщеніи, обширный и хорошо содержимый; полъ и стѣны каменные. Конюшни двѣ: одна на 7 лошадей Генералъ-Губернатора и одна для двухъ лошадей Дворцоваго вѣдомства.

## II. Лазенковскій раіонъ.

Раіонъ этотъ состоитъ изъ большого парка, въ которомъ расположены Дворцы ИМПЕРАТОРСКІЙ, Мыслевицкій и Бѣлый, оранжереи и отдѣльныя служебныя зданія, постоянно занятыя служащими Дворцоваго Управленія. Мѣстность этого раіона низменная съ малымъ уклономъ, изобилующая прудами съ почти стоячею водою. Всѣ жилыя зданія этого раіона—старой постройки, ниже приводимъ ихъ описаніе.

1. *Старая гауптвахта.* Одноэтажное каменное зданіе съ чердачными помѣщеніями. Въ одной половинѣ этого зданія помѣщается квартира фельдшера (изъ одной комнаты и кухни) и одной большой свѣтлой комнаты (2 окна) для пріема амбулаторныхъ больныхъ. Стѣны въ амбулаторіи окрашены масляной краской. Въ другой половинѣ этого зданія 2 квартиры изъ комнаты и кухни и комнаты съ кухоннымъ очагомъ, послѣдняя сырая. Въ этой же половинѣ въ 1906 году устроены въ отдѣльномъ помѣщеніи ватерклозетъ и водопроводный кранъ съ раковиной. Полъ въ этомъ помѣщеніи выложенъ метлаховыми плитками, а стѣны на полтора аршина отъ пола изразцами. Зданіе это канализировано и соединено съ общей городской канализаціонной сѣтью. Чердачныя помѣщенія зданія состоятъ изъ двухъ квартиръ, каждая въ одну комнату съ кухоннымъ очагомъ.

Комнаты размѣромъ—около 6 куб. саж. и имѣютъ по 2 окна; потолки низкіе, одна изъ нихъ сырая. Всѣхъ жителей 15 человѣкъ.

2. *Старая обержа*—двухъэтажный каменный домъ, канализованъ и отремонтированъ. Верхній этажъ занятъ двумя большими квартирами: одна въ 6 комнатъ и кухню и другая въ 5 комнатъ и кухню. Въ нижнемъ этажѣ 8 жилыхъ помѣщеній: 5 квартиръ по одной комнатѣ съ кухоннымъ очагомъ; 2 квартиры по одной комнатѣ и кухнѣ и 1 квартира изъ двухъ комнатъ и кухни. При этомъ зданіи небольшой въ 59 кв. саж. мощеный дворъ, на которомъ имѣется общій ватерклозетъ и водопроводный кранъ. Число жителей 41 человѣкъ.

3. *Конюшенный дворъ* представляетъ обширную прямоугольную немощеную площадь, по продольнымъ сторонамъ которой имѣются длинные каменные, посрединѣ одноэтажные, а по бокамъ двухъэтажные флигеля. Одноэтажный нежилой флигель занятъ экипажнымъ сараемъ, шорной мастерской и конюшней. Въ двухъэтажномъ флигелѣ 12 жилыхъ помѣщеній, при чемъ одна квартира въ 2 комнаты съ кухней, двѣ по одной комнатѣ съ кухней и 9 по комнатѣ съ кухоннымъ очагомъ. Жителей 41 человѣкъ. Позади этихъ флигелей есть небольшой деревянный одноэтажный домъ съ четырьмя квартирами въ одну комнату съ кухоннымъ очагомъ; число живущихъ 22. Всѣ мелкія однокомнатныя квартиры на конюшенномъ дворѣ тѣсныя, сырыя и въ санитарномъ отношеніи неудовлетворительныя. На конюшнѣ 18 лошадей. На дворѣ довольно далеко отъ жилыхъ помѣщеній небольшое отхожее мѣсто выгребной системы.

4. *Эрмитажъ*—старинное каменное двухъэтажное зданіе съ высокой черепичной крышей. Въ нижнемъ этажѣ 4 квартиры — 2 по одной комнатѣ и кухнѣ и 2 по одной комнатѣ съ кухоннымъ очагомъ. Въ верхнемъ этажѣ послѣ произведеннаго ремонта, вмѣсто трехъ квартиръ, устроено двѣ, каждая по 2 комнаты и кухнѣ. Число живущихъ 37. Объемъ воздуха на каждаго приходится отъ $1^3/_4$ до $1^{1/2}$ куб. саж. Стѣны въ квартирахъ выкрашены клеевой краской. Естественное освѣщеніе достаточное. Отопленіе—каменнымъ углемъ въ обыкновенныхъ печахъ. Водопровода нѣтъ и вода доставляется привозомъ изъ ближайшаго водопроводнаго крана. Квартиры нижняго этажа въ большей или меньшей степени сырыя, небольшая сырость есть и въ квартирахъ верхняго этажа.

5. *Флигель около Эрмитажа.* Небольшое каменное одноэтажное зданіе. Въ немъ двѣ квартиры, каждая по одной комнатѣ съ кухней. Комнаты небольшія одна въ 1 окно, другая въ 2 окна, обѣ сырыя, въ санитарномъ отношеніи не совсѣмъ удовлетворительныя. Живущихъ въ этомъ зданіи 7 человѣкъ. Открытая площадь, гдѣ расположены эти зданія, сырая, немощеная. Въ небольшомъ разстояніи отъ зданія устроено общее отхожее мѣсто выгребной системы. Мусорный ящикъ деревянный, очищается ежедневно. Водоснабженіе привозное.

6. *Флигель Бѣлаго Дворца.* Небольшое одноэтажное каменное зданіе. Четыре квартиры въ 1 комнату и кухню, очень сырыя. Живущихъ 8 человѣкъ. Отхожее мѣсто, вблизи Старой Померанчарни, выгребной системы. Тутъ же мусорный деревянный ящикъ. Водоснабженіе привозное.

7. *Старая Померанчарня.* Каменное двухъэтажное зданіе; къ нему примыкаетъ Оранжерея померанцевыхъ деревьевъ, нынѣ, послѣ пожара, пустующая. Въ этомъ зданіи въ нижнемъ этажѣ—одна большая квартира въ 5 комнатъ съ кухней (7 жильцовъ) и 2 малыя въ одну комнату съ кухней.

8. *Оранжерея съ куполомъ.* При ней устроены 4 жилыя квартиры, каждая въ одну комнату и кухню. Квартиры эти нѣсколько сырыя, но, въ общемъ, довольно удовлетворительныя въ санитарномъ отношеніи. Жителей 9 человѣкъ.

9. Около этой оранжереи расположено длинное одноэтажное деревянное зданіе, въ которомъ помѣщается *экономическая лавка* и столовая; при ней жилая квартира въ одну комнату и кухню съ 8-ю живущими. Сбоку устроено въ деревянномъ павильонѣ общее отхожее мѣсто выгребной системы.

10. *Новая оранжерея.* Двухъэтажное каменное зданіе. Въ нижнемъ этажѣ двѣ полуподвальныхъ, квартиры въ одну комнату, сырыя, плохо освѣщаемыя и, вообще, въ санитарномъ отношеніи совершенно неудовлетворительныя; въ верхнемъ этажѣ также двѣ квартиры, одна въ 2 комнаты съ кухней, другая въ одну комнату съ кухоннымъ очагомъ. Обѣ удовлетворительныя. Жителей 22 человѣка. Въ одной квартирѣ объемъ воздуха менѣе 1 куб. саж. на человѣка. Напротивъ оранжереи—деревянное отхожее мѣсто выгребной системы.

11. *Домъ для главнаго садовода* въ Бельведерскомъ паркѣ. Деревянное одноэтажное зданіе, имѣющее 6 комнатъ и кухню. Послѣ капитальнаго ремонта домъ этотъ приведенъ въ удовлетворительное санитарное состояніе.

12. *Камелярня,* каменное зданіе, въ которомъ устроены жилыя помѣщенія для 4-хъ садовыхъ учениковъ, состоящія изъ 3-хъ комнатъ. Помѣщенія сырыя и холодныя. Отдѣльно стоящее отхожее мѣсто—выгребной системы.

13. *Раздрожье.* Длинное одноэтажное каменное зданіе по Уяздовской аллеѣ, съ дворомъ въ 227 кв. саж. Въ этомъ домѣ находились двѣ большія квартиры и одна малая, отличавшіяся сыростью. Затѣмъ зданіе это предполагалось разобрать и на его мѣстѣ построить большой доходный домъ; поэтому нѣкоторое время этотъ корпусъ оставался почти не занятый. Два года тому назадъ, послѣ ремонта, въ немъ устроено 7 жилыхъ квартиръ; изъ коихъ одна въ двѣ комнаты съ кухней и шесть въ одну комнату съ

кухней. Всѣ квартиры, въ большей или меньшей степени, сырыя. Жителей 42 человѣка. На дворѣ въ деревянной постройкѣ отхожее мѣсто выгребной системы.

14. *Флигеля по Горной улицѣ.* Два маленькихъ жилыхъ дома на небольшомъ немощеномъ дворѣ, отдѣленномъ заборомъ отъ фруктоваго сада. Въ одномъ, большемъ домѣ, въ квартирѣ изъ двухъ комнатъ, живетъ арендаторъ сада, а въ квартирѣ въ одну комнату—семейство дворника изъ 5 человѣкъ. Въ другомъ, меньшемъ домѣ устроены однокомнатныя квартиры для временнаго помѣщенія изолируемыхъ заразныхъ больныхъ. Въ санитарномъ отношеніи, въ виду крайней сырости и тѣсноты, помѣщенія эти совершенно неудовлетворительны, почему ими пользуются рѣдко, только въ случаѣ крайней нужды, когда больного нельзя помѣстить въ городскую больницу.

### III. Раіонъ Бельведерскаго дворца.

Напротивъ этого дворца, отдѣляясь отъ него проѣздной дорогой, имѣется открытое пространство, называемое «Открытый Бельведерскій дворъ». На этомъ дворѣ имѣются:

1. *Длинный каменный двухъэтажный флигель*; нижній этажъ его занятъ экипажными сараями и конюшней, которыми пользуются лишь въ лѣтнее время. Верхній этажъ занятъ квартирами, изъ коихъ: одна въ 6 комнатъ и кухню, одна въ 3 комнаты и кухню, двѣ по 2 комнаты и кухнѣ, двѣ въ одну комнату и кухню и четыре квартиры въ одну комнату съ кухоннымъ очагомъ. Послѣднія шесть квартиръ устроены два года тому назадъ. Къ этому флигелю сбоку примыкаетъ каменное зданіе съ мансарднымъ этажомъ, гдѣ помѣщаются кузница, слесарная мастерская и одна квартира въ одну комнату, находящаяся въ ремонтѣ и потому не занятая.

2. *Каменное зданіе, называемое «Манежъ»*; при немъ устроены три квартиры въ одну комнату съ кухоннымъ очагомъ. Самый же манежъ въ зимнее время занимается столярными мастерскими, а лѣтомъ служитъ помѣщеніемъ для караульной роты. Всего здѣсь, на «Открытомъ» дворѣ находится 14 квартиръ съ 47-ю жителями. Объемъ воздуха въ малыхъ квартирахъ колеблется отъ 2 до $1^1/_2$ куб. саж. Большая квартира отличается сыростью. Четыре малыхъ квартиры также съ сыростью Общій недостатокъ—отсутствіе канализаціи, которая уже предполагается къ производству. Водоснабженіе привозное. Жители пользуются общимъ ватерклозетомъ на сосѣднемъ «Закрытомъ дворѣ» и общимъ отхожимъ мѣстомъ выгребной системы. На площади Открытаго двора у воротъ три деревянныхъ просмоленныхъ мусорныхъ ящика, ежедневно очищаемыхъ.

Бельведерскій Закрытый дворъ, пространствомъ въ 468 кв. саж., огороженный частью каменной стѣной, частью зданіями, вмѣщаетъ въ себѣ:

3. *Небольшое одноэтажное каменное зданіе старой постройки, называемое «Млынокъ»*, съ 4 квартирами въ одну комнату съ кухоннымъ очагомъ. Живущихъ 23 человѣка. Объемъ воздуха въ одной квартирѣ составляетъ лишь $^3/_4$ куб. саж. на человѣка. Во всѣхъ квартирахъ замѣтна сырость. Въ корридорѣ имѣется удовлетворительный ватерклозетъ.

4. *Лѣвый боковой флигель*—каменный, въ одномъ концѣ двухъэтажный, далѣе въ одинъ этажъ. Жилыхъ квартиръ 5. Одна квартира въ 2 комнаты и кухню, двѣ по одной комнатѣ и кухнѣ и двѣ—по одной комнатѣ съ кухоннымъ очагомъ. Во всѣхъ квартирахъ—сырость. При флигеляхъ есть хорошій ватерклозетъ.

5. *Правый боковой флигель*. Часть его занята гауптвахтой, часть конюшней, обѣ функціонируютъ только лѣтомъ. Жилыхъ квартиръ 3, двѣ по одной комнатѣ и кухнѣ и одна комната съ кухоннымъ очагомъ. Жильцовъ 8 человѣкъ. Дворъ немощеный; на немъ общій ватерклозетъ, деревянные сарайчики для хозяйственныхъ надобностей жильцовъ. Водоснабженіе изъ водопроводныхъ крановъ.

6. *За Бельведерскимъ открытымъ дворомъ* расположенъ фруктовый садъ, къ которому примыкаетъ покатая дворовая огороженная площадь. Дворъ пространствомъ въ 315 кв. саж., немощеный; на немъ находится двухъэтажное каменное зданіе, такъ называемая «Бельведерская Каменица». Въ этомъ зданіи 14 квартиръ. Три квартиры по 2 комнаты съ кухней, двѣ по одной комнатѣ съ кухней и остальныя 9 по одной комнатѣ съ кухоннымъ очагомъ. Стѣны въ квартирахъ выбѣлены известью. Естественное освѣщеніе достаточное. Объемъ воздуха не болѣе $1^1/_2$ куб. саж. на человѣка; а въ одной изъ квартиръ—всего $^3/_4$ куб. саж. Число жителей 53 человѣка. Двѣ квартиры по случаю не оконченнаго ремонта не заняты. Зданіе не канализировано. Водоснабженіе привозное. На дворѣ общее отхожее мѣсто выгребной системы. Мусорный ящикъ деревянный, осмоленный, ежедневно очищаемый.

7. *Деревянный двухъэтажный флигель* при Бельведерской заставѣ. Въ каждомъ этажѣ по 2 квартиры въ одну комнату и кухню. Объемъ воздуха въ одной квартирѣ, въ общемъ сухой и свѣжей, менѣе кубич. саж. на чел. Жителей 20 человѣкъ. Дворъ немощеный, въ 142 квад. саж.; на немъ отхожее мѣсто выгребной системы и помойная яма съ крышкой. Водоснабженіе привозное.

### IV. Загородная вилла Сельце.

Постоянными жителями заняты здѣсь два дома. Одноэтажный каменный домъ отданъ въ наемъ одному частному семейству; при этомъ домѣ квартира въ одну комнату съ кухней отведена для помѣщенія вахтера; квартиры сырыя. Другой домъ каменный двухъэтажный, нижній этажъ не обитаемъ, въ верхнемъ—двѣ квартиры по 2 комнаты и по кухнѣ. Квартиры эти тоже съ сыростью. Всѣхъ жителей 10 человѣкъ.

## Обзоръ движенія заразныхъ заболѣваній.

Всѣхъ заразныхъ больныхъ (безъ гриппозныхъ) было 114 (въ 1906 г.—141). Отношеніе числа заразныхъ больныхъ къ числу живущихъ—14,1% (въ 1906 г.—17,2%).

Движеніе заразныхъ заболѣваній по мѣсяцамъ выражается такъ:

| НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. | Январь. | Февраль. | Мартъ. | Апрѣль. | Май. | Іюнь. | Іюль. | Августъ. | Сентябрь. | Октябрь. | Ноябрь. | Декабрь. | ИТОГО. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корь | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 3 |
| Скарлатина | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Вѣтряная оспа | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 6 |
| Коклюшъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Крупозная пнеймонія | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 4 |
| Тифъ брюшной | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Паротитъ эпидем. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Малярія | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 87 |
| Сочленовый ревматизмъ | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| Бугорчатка | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| Рожа | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Итого | 6 | 4 | 10 | 9 | 19 | 17 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 114 |

Изъ этой таблицы видно, что заболѣванія маляріей дали наибольшую цифру среди другихъ заразныхъ заболѣваній, именно 76,3%. Если принять во вниманіе, что изъ всѣхъ 87 случаевъ заболѣваній маляріей 70 (80,46%) принадлежатъ обитателямъ Лазенковскаго раіона (14,4% относительно числа жителей) и только 17 обитателямъ Замковаго раіоны (5,48% относительно числа жителей), то такая значительная сравнительно цифра заболѣваній объясняется тѣмъ, что мѣстность Лазенковскаго раіона низменная и сырая. Заболѣванія прочими заразными болѣзнями встрѣчаются единичными случаями. Изъ числа заразныхъ больныхъ были переведены 5 въ городскія больницы и 9 въ изоляціонную квартиру на Подгорной улицѣ. Въ карантинѣ находилось 9 семействъ. Квартиръ дезинфецировано 11.

Желательныя и необходимыя улучшенія въ санитарномъ отношеніи состоятъ въ слѣдующемъ:

1. Крайне необходимо устройство хорошихъ изоляціонныхъ помѣщеній, по крайней мѣрѣ 2-хъ квартиръ въ одну комнату съ кухней.

2. Желательно расширить помѣщеніе амбулаторіи присоединеніемъ къ ней квартиры фельдшера, а фельдшеру отвести квартиру въ томъ же домѣ.

3. Желательно скорѣйшее присоединеніе къ общей городской канализаціонной сѣти всѣхъ зданій Лазенковскаго и Бельведерскаго раіоновъ съ устройствомъ водопроводныхъ крановъ и ватерклозетовъ.

4. Желательно имѣть особый экипажъ для отвоза больныхъ въ больницы, преимущественно заразныхъ.

Текущій санитарный надзоръ выражался въ возможно частомъ осмотрѣ всѣхъ жилыхъ зданій, при чемъ, главнымъ образомъ, обращалось вниманіе на помѣщенія низшихъ служащихъ. Въ виду значительной разбросанности зданій, таковые осмотры чаще всего производились одновременно съ посѣщеніемъ больныхъ, лечившихся по квартирамъ даннаго зданія. Послѣ каждаго осмотра о замѣченныхъ неисправностяхъ сообщалось администраціи, а въ важныхъ случаяхъ докладывалось Начальнику Управленія.

Въ виду ожидавшейся холерной эпидеміи было испрошено распоряженіе Начальника Управленія о назначеніи Комиссіи для производства подробнаго санитарнаго осмотра всѣхъ зданій раіоновъ Варшавскаго Дворцоваго Управленія. Комиссія, состоявшая, кромѣ Врача, изъ Помощник-Начальника Управленія, Полиціймейстера дворцовыхъ зданій и Смотрителя Замка, произвела таковой осмотръ въ теченіе времени съ 25 по 31 августа и составлены два протокола осмотровъ, которые за общими подписями были представлены Начальнику Управленія.

Въ отчетномъ году было освидѣтельствовано 12 вновь поступившихъ на службу лицъ и всѣ признаны годными.

Въ виду господствовавшей въ Варшавѣ оспенной эпидеміи было предпринято въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ повторное оспопрививаніе (ревакцинація) у всѣхъ взрослыхъ и дѣтей, старше 6 лѣтъ. Такихъ оспопрививаній сдѣлано 628 и большинство, около 90%, съ удачными результатами.

## Таблица распредѣленія жилыхъ помѣщеній.

| № | НАИМЕНОВАНІЕ ЗДАНІЙ. | Число жителей. | Большихъ квартиръ. | 3 комнаты съ кухней. | 2 комнаты съ кухней. | 1 комната съ кухней. | Комната съ кухоннымъ очагомъ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Замковый раіонъ.** | | | | | | |
| 1 | Б. Королевскій Замокъ . . . | 171 | 8 | 3 | 10 | 13 | 6 |
| 2 | Среднее зданіе „подъ Бляхой . . . . . . . . . . . | 45 | 3 | 1 | — | 1 | — |
| 3 | Боковые флигеля . . . . . . | 59 | 1 | — | 2 | 8 | 2 |
| 4 | Зданіе у „Новаго Съѣзда“ . | 34 | — | — | 1 | 1 | 3 |

| № | НАИМЕНОВАНІЕ ЗДАНІЙ. | Число жителей. | Большихъ квартиръ | 3 комнаты съ кухней. | 2 комнаты съ кухней. | 1 комната съ кухней. | Комната съ кухоннымъ очагомъ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Лазенковскій раіонъ.** | | | | | | |
| 1 | Эрмитажъ . . . . . . . . . | 37 | — | — | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Флигель Эрмитажа . . . . . | 7 | — | — | — | 2 | — |
| 3 | Старая Обержа . . . . . . . | 41 | 2 | — | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Старая Гауптвахта . . . . . | 15 | | — | — | 2 | 3 |
| 5 | Кавалерскій флигель . . . . | 7 | 1 | — | — | — | — |
| 6 | Флигель Бѣлаго дворца . . . | 8 | — | — | — | 2 | 2 |
| 7 | Старая Померанчарня . . . | 25 | 2 | — | — | 2 | — |
| 8 | Флигеля на конюшенномъ дворѣ . . . . . . . . . . | 63 | — | — | 1 | 2 | 13 |
| 9 | Оранжерея съ куполомъ . . | 9 | — | — | — | 4 | — |
| 10 | Новая оранжерея . . . . . . | 22 | — | — | 1 | — | 3 |
| 11 | Экономическая лавка и столовая . . . . . . . . . . | 8 | — | — | — | 1 | — |
| 12 | Домъ для Главнаго Садовода | 9 | 1 | — | — | — | — |
| 13 | Камелярня . . . . . . . . . | 4 | — | — | — | — | 3 |
| 14 | Раздрожье . . . . . . . . . | 42 | — | — | 1 | 6 | — |
| 15 | Домикъ по Горной улицѣ . | 5 | — | — | — | — | 1 |
| | **Бельведерскій раіонъ.** | | | | | | |
| 1 | Млынокъ . . . . . . . . . . | 23 | — | — | — | — | 4 |
| 2 | Правый флигель . . . . . . | 8 | — | — | — | 2 | 1 |
| 3 | Лѣвый флигель . . . . . . . | 22 | — | — | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Флигель на закрытомъ дворѣ. | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Манежъ . . . . . . . . . . . | 10 | — | — | — | — | 3 |
| 6 | Каменица . . . . . . . . . . | 53 | — | — | 3 | 2 | 9 |
| 7 | Флигель при Бельведерской заставѣ . . . . . . . . . . | 20 | — | — | — | 4 | — |
| 8 | Вилла Сельце . . . . . . . . | 10 | | — | 2 | 1 | — |

# ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ ОТЧЕТЪ.

за 1906 г.

## I. Императорскія фермы.

Въ виду отмѣченнаго въ отчетѣ 1905 года распространенія туберкулеза на рогатомъ скотѣ всѣхъ трехъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермъ, Инспекціей въ минувшемъ году были выработаны особыя Инструкціи для мѣропріятій противъ указанной болѣзни.

На основаніи означенной Инструкціи г. Министромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора было предложено приступить на всѣхъ трехъ фермахъ къ повторной туберкулинизаціи съ цѣлью точнаго выясненія, какое количество животныхъ подлежитъ браковкѣ.

Произведеннымъ изслѣдованіемъ выяснено, что весь скотъ Царскосельской и Петергофской фермъ, какъ явно подозрительный, подлежитъ удаленію съ фермъ, что-же касается Гатчинской фермы, то на таковой представлялось возможнымъ оставить 16 коровъ, 2 быковъ и 13 нетелей изъ наличнаго состава и не подозрѣваемыхъ въ зараженіи туберкулезомъ.

Весь забракованный скотъ былъ уничтоженъ частью на Царскосельской, частью на Петербурской бойняхъ, причемъ во всѣхъ случаяхъ наличность туберкулеза была подтверждена вскрытіемъ.

Имѣя въ виду столь сильное зараженіе туберкулезомъ рогатаго скота ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермъ, происходившее, какъ надо полагать, не только отъ недостатка ветеринарнаго надзора на фермахъ, но и отъ незоогигіеничнаго устройства помѣщеній, Инспекторомъ Придв. Мед. части, при участіи ветеринарнаго врача Управленія, было предпринято личное обслѣдованіе фермъ, начатое 28 января и законченное 20 февраля отчетнаго года. При этомъ было обращено особенное вниманіе на устройство половъ, стоковъ, очистку и промывку подпольнаго пространства, кормушекъ, отдѣльныхъ водопоекъ и, въ особенности, на изоляціонныя и лазаретныя помѣщенія, а также родильни.

Всѣ сдѣланныя Инспекціей указанія были внесены на разсмотрѣніе особо учрежденной Комиссіи по благоустройству ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермъ, гдѣ полностью приняты и приведены въ исполненіе. Послѣ полной очистки, дезинфекціи и перестройки ферменскихъ помѣщеній по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію въ Царскосельскую и Петергофскую фермы былъ выписанъ изъ

Даніи Датскій-фюненскій скотъ, а въ Гатчинской—оставлена прежняя Ольденбургская порода.

Первая партія Датскаго скота въ количествѣ 20-ти коровъ и 2-хъ быковъ поступила на Петергофскую ферму въ маѣ отчетнаго года, а въ сентябрѣ на Царскосельскую ферму въ количествѣ 60 коровъ и 3-хъ быковъ.

Въ отчетномъ году были произведены туберкулинизаціи:

1) На Гатчинской фермѣ 21—22 октября, при чемъ туберкулезными оказались 4 коровы,

2) На Петергофской фермѣ—20—21 ноября—туберкулезныхъ не обнаружено.

3) На Царскосельской фермѣ при туберкулинизаціи въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ — у 51 коровы и 2-хъ быковъ туберкулезъ не обнаруженъ; 3 коровы, хотя явнаго подозрѣнія на туберкулезъ не обнаруживали, но ввиду колебанія температуры—оставлены подъ наблюденіемъ; 3 коровы и 1 быкъ, частью по клинической картинѣ, частью по туберкулинной реакціи, выдѣлены какъ подозрительныя по туберкулезу и подлежащія удаленію съ фермы; 3 коровамъ, въ виду ихъ стѣльности, изслѣдованія не произведено; одна корова пала.

Такимъ образомъ, къ концу отчетнаго года положеніе ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермъ, какъ видно изъ вышеприведеннаго, значительно улучшилось въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи; такъ, на Гатчинской фермѣ, не смотря на прежній и необновленный составъ ферменскаго скота, зарегистрировано лишь 4 туберкулезныхъ случая; въ Петергофской—на вновь прибывшемъ скотѣ—ни одного случая туберкулеза не обнаружено и лишь на Царскосельской фермѣ изъ 63-хъ, привезенныхъ изъ Даніи животныхъ, обнаружено 4 подозрительныхъ по туберкулезу и 3 туберкулезныхъ. Столь успѣшное подавленіе эпизоотіи на ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермахъ явилось результатомъ правильно поставленныхъ мѣропріятій, исходившихъ по указанію Инспекціи отъ Комиссіи по благоустройству ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермъ.

---

## II. Придворно-Конюшенная Часть.

### Списочный составъ лошадей.

| ОТДѢЛЕНІЯ. | Число лошадей. | Всего. | На 1000 списочнаго состава лошадей. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | За-болѣло. | Убыль. | | |
| | | | | Пало. | Уничтожено. | Итого. |
| Упряжного русскаго | 120 | 690 | 224,60 | 10,14 | — | 10,14 |
| Шорнаго англійскаго | 81 | | | | | |
| Верхового | 129 | | | | | |
| Ремонтной конюшни | 67 | | | | | |
| Шорнаго рабочаго | 293 | | | | | |

### Общій обзоръ болѣзненности и убыли лошадей.

Движеніе болѣзненности и убыли лошадей въ Придворной Конюшенной Части въ отчетномъ году выразилось слѣдующими цифровыми данными:

| Къ 1 января 1906 года состояло. | Въ теченіе 1906 года. | | | | Къ 1 января 1907 года состоитъ. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Прибыло. | Выздоровѣло. | Пало въ лазаретѣ. | Забраковано по болѣзни. | |
| 3 | 155 | 148 | 7 | 90 | 4 |

При сопоставленіи этихъ цифръ съ среднимъ списочнымъ составомъ въ 1000 лошадей и при сравненіи ихъ съ прошлогодними данными получаются слѣдующія величины:

| | Изъ 1000 средняго списочнаго состава лошадей. | |
|---|---|---|
| | Въ 1905 году. | Въ 1906 году. |
| Заболѣло | 587,42 | 224,60 |
| Пало въ лазаретѣ | 18,40 | 10,14 |

Изъ приведенной таблицы видно, что заболѣваемость и смертность въ отчетномъ году въ сравненіи съ прошлымъ годомъ уменьшилась.

## Обзоръ болѣзней по группамъ.

| №№ по порядку. | Названіе группы болѣзней. | Въ 1906 году. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Заболѣло. | Пало. | Уничтожено. |
| 1 | Механическія поврежденія | 41 | — | — |
| 2 | Болѣзни нервной системы | — | — | — |
| 3 | „ органовъ кровообращенія | — | — | — |
| 4 | „ общихъ покрововъ | 17 | — | — |
| 5 | „ органовъ пищеваренія | 33 | 4 | — |
| 6 | „ органовъ дыханія | 35 | 3 | — |
| 7 | „ мочеполовыхъ органовъ | — | — | — |
| 8 | „ органовъ движенія | 18 | — | — |
| 9 | Новообразованія | 2 | — | — |
| 10 | Инфекціонныя болѣзни | 9 | — | — |
| 11 | Прибывшихъ въ лазаретъ для кастраціи | 11 | — | — |

## Заболѣваемость и смертность по мѣсяцамъ.

| МѢСЯЦЫ. | Въ 1906 году. | |
|---|---|---|
| | Заболѣло. | Пало. |
| Январь | 24 | — |
| Февраль | 17 | 2 |
| Мартъ | 9 | — |
| Апрѣль | 10 | — |
| Май | 23 | 2 |
| Іюнь | 14 | 1 |
| Іюль | 9 | — |
| Августъ | 8 | — |
| Сентябрь | 9 | 2 |
| Октябрь | 9 | — |
| Ноябрь | 6 | — |
| Декабрь | 17 | — |

Изъ прилагаемой таблицы видно, что наибольшее число заболѣваній было въ январѣ, маѣ, февралѣ, декабрѣ, іюнѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ. Изъ 7 павшихъ лошадей 3 пали отъ воспаленія легкихъ, 3 отъ заворота кишекъ и 1 отъ разрыва желудка.

## Обзоръ главнѣйшихъ видовъ заболѣваній.

1) Механическія поврежденія. Въ отчетномъ году этою группою болѣзней болѣла 41 лошадь. Сюда вошли всѣ случаи травматическаго характера, какъ-то: раны на различныхъ частяхъ туловища, уколы подошвы и растяженіе. Тяжелыхъ случаевъ или какихъ-либо осложненій не было.

2) Болѣзни нервной системы.
3) Болѣзни органовъ кровообращенія. } Заболѣваній не было.

4) Болѣзни общихъ покрововъ. Въ этой группѣ болѣзней зарегистрировано 17 лошадей. Тяжелыхъ случаевъ не наблюдалось.

5) Болѣзни органовъ пищеваренія. Болѣзнями этой группы болѣло 33 лошади, изъ которыхъ пало 4; при вскрытіи труповъ въ трехъ случаяхъ обнаруженъ заворотъ кишекъ и въ одномъ—разрывъ желудка.

6) Болѣзни органовъ дыханія. Заболѣло 35 лошадей, пало 3, всѣ—отъ тяжелой формы плевропнеймоніи.

7) Болѣзни мочеполовыхъ органовъ. Заболѣваній не было.

8) Болѣзни органовъ движенія. Болѣзнями этой группы болѣло 18 лошадей; тяжелыхъ случаевъ не было.

9) Новообразованія. Въ двухъ случаяхъ заболѣваній накостникомъ лошадямъ было оказано оперативное пособіе.

10) Инфекціонныя болѣзни. Сюда вошли всѣ 9 случаевъ зарегистрированной инфлюэнцы въ легкой формѣ.

11) Въ отчетномъ году было произведено 11 кастрацій; исходъ во всѣхъ случаяхъ благополучный.

## Амбулаторное леченіе.

Кромѣ 155 стаціонарныхъ больныхъ лошадей, пользованныхъ въ лазаретѣ, въ отчетномъ году было оказано пособіе еще 107 амбулаторнымъ, которымъ сдѣлано было 522 осмотра, что составитъ около 5 посѣщеній на каждый день.

## Выранжировка лошадей.

Въ отчетномъ году въ Придворной Конюшенной Части было забраковано 90 лошадей, изъ которыхъ 20 отдано было въ Государственное Коннозаводство, а 70 проданы аукціоннымъ порядкомъ. Большая часть была забракована за старостью и разбитостью конечностей, за порочныя копыта, меньшая—за разнаго характера удушье.

## Средняя стоимость леченія лошадей.

На покупку медикаментовъ въ отчетномъ году на леченіе лошадей Придворной Конюшенной Части всего израсходовано 764 руб. 80 коп., что при наличности 166 находившихся стаціонарныхъ больныхъ и операціонныхъ (кастрація) на каждую лошадь составитъ 4 руб. 60 коп.

## III. Гатчинская ИМПЕРАТОРСКАЯ Охота.

| Названіе болѣзней лошадей. | Заболѣло. | Выздоровѣло. | Пало. | Уничтожено. |
|---|---|---|---|---|
| **Внутреннія болѣзни:** | | | | |
| Инфлуэнца | 51 | 47 | 3 | 1 |
| Воспаленіе легкихъ | 3 | 2 | 1 | — |
| Бронхитъ | 5 | 5 | — | — |
| Катарръ желудка | 1 | 1 | — | — |
| Кишечная колика | 2 | 2 | — | — |
| **Наружныя болѣзни:** | | | | |
| Травматическія поврежденія | 26 | 26 | — | — |
| Нарывы | 2 | 2 | — | — |
| Накостникъ | 1 | 1 | — | — |
| Наминка | 1 | 1 | — | — |
| Воспаленіе копытъ | 7 | 7 | — | — |
| Мокрецъ (экзема) | 6 | 6 | — | — |
| Гніеніе стрѣлки | 3 | 3 | — | — |
| Растяженія | 5 | 5 | — | — |
| Воспаленіе сухожильныхъ влагалищъ | 2 | 2 | — | — |
| Итого | 115 | 110 | 4 | 1 |

| Названіе болѣзней коровъ. | Заболѣло. | Выздоровѣло. | Пало. |
|---|---|---|---|
| Катарръ желудка | 5 | 4 | 1 |

| Названіе болѣзней телятъ. | Заболѣло. | Выздоровѣло. | Пало. |
|---|---|---|---|
| Воспаленіе мозговыхъ оболочекъ | 4 | — | 4 |

| Названіе болѣзней собакъ. | Заболѣло. | Выздоровѣло. | Пало. | Уничтожено. |
|---|---|---|---|---|
| Чума разл. хар. | 59 | 45 | 14 | — |
| Катарръ желудка | 1 | 1 | — | — |
| Выпаденіе прямой кишки | 3 | 1 | — | 2 |
| Травматическія поврежденія | 24 | 21 | 1 | 2 |
| Сыпи различнаго рода | 102 | 102 | — | — |
| Нарывы | 5 | 4 | 1 | — |
| Воспаленіе вн. ч. уха | 3 | 3 | — | — |
| Итого | 197 | 177 | 16 | 4 |

## IV. Свѣдѣнія о заразныхъ заболѣваніяхъ среди домашнихъ животныхъ въ Дворцовыхъ городахъ.

**Сибирская язва** при вскрытіи на Царскосельскомъ утилизаціонномъ заводѣ обнаружена въ трехъ случаяхъ и въ Петергофѣ два случая—всѣ мѣстнаго происхожденія.

**Сапъ.** Въ Царскомъ Селѣ при участіи земскихъ и городского ветеринарнаго персонала произведенъ въ октябрѣ отчетнаго года поголовный осмотръ обывательскихъ лошадей, при чемъ выдѣлены двѣ подозрительныя по сапу лошади.

**Бѣшенство.** Единичные случаи среди собакъ были обнаружены въ Царскомъ Селѣ, Гатчинѣ и Петергофѣ.

## V. Ветеринарная организація.

Въ отчетномъ году осталась въ томъ же видѣ. Инспекціей выработанъ проектъ организаціи ветеринарной части въ Дворцовыхъ городахъ и Конюшенной Части, каковой представленъ на усмотрѣніе и утвержденіе Г. Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора.

---

# ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ ОТЧЕТЪ

за 1907 г.

# I. ИМПЕРАТОРСКІЯ Фермы.

Въ отчетномъ году на всѣхъ трехъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермахъ была произведена двукратная туберкулинизація наличному составу молочнаго скота при шестимѣсячномъ промежуткѣ между каждой туберкулинизаціей.

На Гатчинской фермѣ при наличности 37 головъ скота (взрослаго и молодняка) обнаружено зараженныхъ туберкулезомъ 3 коровы.

На Петергофской фермѣ изъ 22 головъ обнаружено зараженными туберкулезомъ 1 быкъ и 4 коровы.

На Царскосельской фермѣ составъ стада въ теченіе отчетнаго года былъ увеличенъ 30 головами тоже Датской породы, но пріобрѣтенныхъ изъ Смоленской губерніи, при участіи профессора Гапига.

По прибытіи означеннаго скота на Царскосельскую ферму, онъ оказался въ значительной степени зараженнымъ злокачественнымъ воспаленіемъ влагалища (вагинитомъ) и, несмотря на полную изоляцію данныхъ животныхъ отъ основного стада фермы, вагинитъ распространился и въ большомъ коровникѣ, гдѣ стоялъ скотъ, выписанный въ минувшемъ году изъ Даніи.

При изслѣдованіи на туберкулезъ означенной группы скота, она также оказалась неблагополучной, несмотря на то, что передъ отправленіемъ изъ Смоленской губерніи, всѣ животныя были испытаны проф. Гапигомъ. Изслѣдованіе, сдѣланное черезъ 6 мѣсяцевъ по прибытіи въ Царское Село, дало 19 туберкулезныхъ, что вполнѣ потвердилось вскрытіемъ, и потому весь остальной скотъ означенной группы былъ изолированъ.

Среди скота той-же фермы, по прибытіи изъ Даніи, туберкулезъ въ отчетномъ году былъ обнаруженъ у трехъ коровъ и три, въ виду слабаго подозрѣнія на туберкулезъ, выдѣлены для наблюденія и повторнаго испытанія.

У оставшихся подъ наблюденіемъ по подозрѣнію въ зараженіи туберкулезомъ при испытаніи стада въ минувшемъ году—одной коровы и одного быка—наличность туберкулеза потвердилась и они были уничтожены.

Кромѣ туберкулеза, на Царскосельской фермѣ наблюдался падежъ телятъ отъ воспаленія мозга въ 4-хъ случаяхъ и падежъ 3-хъ коровъ отъ родильной горячки.

## II. Придворная Конюшенная Часть.

### Списочный составъ лошадей.

| ОТДѢЛЕНІЯ. | Число лошадей. | Всего. | На 1000 списочнаго состава лошадей. Забол-ѣло. | Убылъ. Пало. | Убылъ. Уничтожено. | Убылъ. Итого. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Упряжного русскаго | 120 | 690 | 171.01 | 11.59 | 2.89 | 14.48 |
| Шорнаго англійскаго | 81 | | | | | |
| Верховаго | 129 | | | | | |
| Ремонтной конюшни | 67 | | | | | |
| Шорнаго рабочаго | 293 | | | | | |

### Общій обзоръ болѣзненности и убыли лошадей.

Движеніе болѣзненности и убыли лошадей въ Придворной Конюшенной Части въ отчетномъ году выразилось слѣдующими цыфровыми данными:

| Къ 1-му января 1907 года оставалось. | Въ теченіе 1907 года. Прибыло. | Выздоровѣло. | Пало въ лазаретѣ. | Уничтожено по болѣзни. | Забраковано по болѣзни. | Къ 1-му января 1908 года осталось. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 118 | 110 | 8 | 2 | 55 | 2 |

При сопоставленіи этихъ цыфръ къ среднему списочному составу въ 1000 лошадей и при сравненіи ихъ съ предыдущимъ годомъ получается слѣдующее:

| | На 1000 средняго списочнаго состава лошадей. | |
|---|---|---|
| | Въ 1906 году. | Въ 1907 году. |
| Заболѣло | 224,60 | 171,01 |
| Пало въ лазаретѣ | 10,14 | 11,59 |

Изъ приведенной таблицы видно, что заболѣваемость въ отчетномъ году сравнительно съ прошлымъ значительно уменьшилась; смертность-же нѣсколько увеличилась. На эту цыфру сравнительнаго увеличенія смертности повліяли бывшіе случаи тяжелыхъ формъ коликъ въ отчетномъ году.

## Обзоръ болѣзней по группамъ.

| №№ по порядку. | | Въ 1907 году. | |
|---|---|---|---|
| | | Заболѣло | Пало. |
| 1 | Инфекціонныя болѣзни | 1 | — |
| 2 | Механическія поврежденія | 25 | 1 |
| 3 | Термическія заболѣванія | — | — |
| 4 | Болѣзни нервной системы | 1 | 1 |
| 5 | Болѣзни органовъ дыханія | 29 | — |
| 6 | Болѣзни органовъ кровообращенія | — | — |
| 7 | Болѣзни органовъ пищеваренія | 37 | 8 |
| 8 | Болѣзни общихъ покрововъ | 8 | — |
| 9 | Болѣзни органовъ движенія | 13 | — |
| 10 | Болѣзни органовъ зрѣнія и слуха | — | — |
| 11 | Новообразованія | 4 | — |
| 12 | Прибывшія въ лазаретъ для кастраціи | 5 | — |
| | Итого | 123 | 10 |

## Заболѣваемость и смертность по мѣсяцамъ.

| Мѣсяцы. | Въ 1907 году. Заболѣло. | Въ 1907 году. Пало. |
|---|---|---|
| Январь | 12 | — |
| Февралъ | 7 | 1 |
| Мартъ | 9 | — |
| Апрѣль | 8 | 1 |
| Май | 16 | 1 |
| Іюнь | 13 | 2 |
| Іюль | 4 | — |
| Августъ | 9 | — |
| Сентябрь | 17 | — |
| Октябрь | 6 | 1 |
| Ноябрь | 11 | 4 (двѣ изъ нихъ уничт.) |
| Декабрь | 6 | — |
| Итого | 118 | 10 |

Изъ приведенной таблицы видно, что большинство заболѣваній въ отчетномъ году было въ январѣ, маѣ, іюнѣ, сентябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ.

Преимущественными болѣзнями въ эти мѣсяцы были бронхіальные катарры и кишечныя колики.

Въ остальные мѣсяцы имѣлись различныя формы заболѣваній лошадей.

### Амбулаторное леченіе.

Кромѣ 123 стаціонарныхъ больныхъ, пользовавшихся въ лазаретѣ въ отчетномъ году, было оказано пособіе 294 амбулаторнымъ, которымъ было сдѣлано 1738 осмотровъ, что на каждый день составитъ около 5 посѣщеній.

### Выранжировка лошадей въ отчетномъ году въ Придворной Конюшенной Части.

| №№ по порядку. | Количество лошадей. | Причина выранжировки лошадей. |
|---|---|---|
| 1 | 15 | За старостью. |
| 2 | 8 | За порочностью копытъ. |
| 3 | 7 | Свистящее удушье. |
| 4 | 12 | Отданы въ Государственное Коннозаводство. |
| 5 | 13 | За слабостью и разбитостью конечностей. |
| Итого . . | 55 | |

## Средняя стоимость леченія лошадей.

На покупку медикаментовъ и перевязочныхъ матеріаловъ въ отчетномъ году на леченіе лошадей Придворной Конюшенной Части всего израсходовано 1.265 руб. 28 коп., что при наличности 417 больныхъ лошадей—стаціонарныхъ и амбулаторныхъ—составляетъ на каждую лошадь расхода около трехъ рублей и трехъ копѣекъ (3 руб. 3 коп.).

---

## III. Гатчинская ИМПЕРАТОРСКАЯ Охота.

### Больныя лошади.

| №№ по порядку. | Названія болѣзней. | Заболѣло. | Выздоровѣло. | Пало. | Продано. | Уничтожено. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Внутреннія болѣзни.** | | | | | |
| 1 | Катарръ желудочно-кишеч. канала. | 2 | 2 | — | — | — |
| 2 | Кишечная колика . . . . . . . . . . | 2 | 2 | — | — | — |
| 3 | Завалъ . . . . . . . . . . . . . . | 1 | — | — | 1 | — |
| | **Наружныя болѣзни.** | | | | | |
| 4 | Воспаленіе копытъ . . . . . . . . | 12 | 12 | — | — | — |
| 5 | Трещина копыта . . . . . . . . . | 2 | 2 | — | — | — |
| 6 | Костяной наростъ . . . . . . . . . | 1 | 1 | — | — | — |
| 7 | Подсѣдъ . . . . . . . . . . . . . | 10 | 10 | — | — | — |
| 8 | Мокрецъ . . . . . . . . . . . . . | 3 | 3 | — | — | — |
| 9 | Раны . . . . . . . . . . . . . . . | 12 | 12 | — | — | — |
| 10 | Ревматизмъ . . . . . . . . . . . . | 1 | 1 | — | — | — |
| 11 | Ушибъ . . . . . . . . . . . . . . | 5 | 5 | — | — | — |
| 12 | Растяженіе пястно и плюсно-путовыхъ суставовъ . . . . . . . . | 3 | 3 | — | — | — |
| 13 | Воспаленіе роговицы . . . . . . . | 1 | 1 | — | — | — |
| | Итого . . . . . | 55 | 54 | — | 1 | — |

### Больныя коровы.

| №№ по порядку. | Названія болѣзней. | Заболѣло. | Выздоровѣло. | Пала. | Уничтожено. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Внутреннія болѣзни.** | | | | |
| 1 | Тимпанитъ . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 1 | — | — |
| 2 | Воспаленіе желудочно-кишечн. канала . | 1 | — | 1 | — |
| | Итого . . . . . . | 2 | 1 | 1 | — |

## Больныя собаки.

| №№ по порядку. | Названія болѣзней. | Заболѣло. | Выздоровѣло. | Пало. | Уничтожено. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Внутреннія болѣзни.** | | | | |
| 1 | Чума | 18 | 13 | 5 | — |
| 2 | Задержаніе мочи | 1 | 1 | — | — |
| | **Наружныя болѣзни.** | | | | |
| 3 | Разновидная накожная сыпь | 84 | 82 | | 2 |
| 4 | Переломъ | 1 | 1 | — | — |
| 5 | Раны | 6 | 6 | — | — |
| 6 | Ревматизмъ | 1 | 1 | — | — |
| 7 | Нарывы | 3 | 3 | — | — |
| 8 | Ушибъ | 6 | 6 | — | — |
| | Итого | 115 | 108 | 5 | 2 |

## IV. Свѣдѣнія о заразныхъ заболѣваніяхъ среди домашнихъ животныхъ въ Дворцовыхъ городахъ.

*Сибирская язва.* На Царскосельскомъ утилизаціонномъ заводѣ при вскрытіи труповъ, сибирская язва обнаружена въ 13 случаяхъ, при чемъ 7 труповъ были доставлены изъ города и 6 — изъ ближайшей къ городу мѣстности; въ Петергофѣ—въ 2-хъ случаяхъ и въ Гатчинѣ тоже въ 2-хъ случаяхъ.

*Сапъ* въ Царскомъ Селѣ былъ обнаруженъ въ 10 случаяхъ.

*Повальное воспаленіе легкихъ* рогатаго скота наблюдалось въ единичномъ случаѣ въ Гатчинѣ, при чемъ все стадо, среди котораго паслась означенная корова, было подвергнуто 4-хъ мѣсячному карантину, а вновь пріобрѣтаемыя коровы не могли быть допускаемы на пастбище въ теченіе 2-хъ недѣль.

Въ виду появленія эпизоотіи повальнаго воспаленія легкихъ въ С.-Петербургской губерніи, и возможности ея занесенія въ Царское Село, Начальникомъ Дворцоваго Управленія было издано слѣдующее объявленіе:

### Объявленіе.

Въ настоящее время въ С.-Петербургѣ еще не прекратилось появившееся въ прошломъ году заболѣваніе рогатаго скота повальнымъ воспаленіемъ легкихъ. Такъ какъ въ большинствѣ случаевъ молочный скотъ пріобрѣтается Царскосельскими обывателями въ С.-Петербургѣ, то означенная болѣзнь весьма легко можетъ быть занесена въ и Царское Село, и здѣсь, при совмѣстной пастьбѣ скота на городскихъ выгонахъ, также получитъ широкое распространеніе.

Инкубаціонный (скрытый) періодъ повальнаго воспаленія легкихъ у рогатаго скота очень продолжителенъ и длится иногда до $4^1/_2$ мѣсяцевъ отъ начала зараженія имъ животнаго, вслѣдствіе чего обыкновенный ветеринарный осмотръ, производящійся при выводѣ коровъ изъ С.-Петербурга,

не можетъ всегда давать достаточной гарантіи въ опредѣленіи состоянія здоровья животнаго; поэтому пріобрѣтаемыя въ С.-Петербургѣ коровы, хотя бы и не имѣя явныхъ признаковъ помянутой болѣзни, могутъ, тѣмъ не менѣе прибывать въ Царское Село уже зараженными ею, а отъ нихъ, по мѣрѣ развитія самой болѣзни, зараза будетъ передаваться мѣстному скоту.

Для предотвращенія развитія и распространенія въ г. Царскомъ Селѣ указанной болѣзни, въ настоящее время представляется безусловно необходимымъ установить слѣдующія мѣры:

1) Ввести строгій ветеринарный надзоръ за всѣми приводимыми вновь изъ С.-Петербурга коровами. Для сего владѣльцы о каждой вновь приведенной изъ столицы коровѣ обязаны немедленно сообщать непосредственно, или черезъ мѣстную Полицію, ветеринарнымъ врачамъ—городскому И. Ф. Топчіеву или Царскосельскаго уѣзднаго Земства М. И. Добротворскому, проживающимъ въ г. Царскомъ Селѣ: первый—по продолженію Оранжерейной улицы въ зданіи городской скотобойни и второй—по Оранжерейной улицѣ въ д. Шалберова.

2) Не допускать въ городскія стада для пастьбы тѣхъ коровъ, которыя пріобрѣтены въ С.-Петербургѣ въ текущемъ 1908 году, а животныхъ этихъ владѣльцы обязаны предварительно выдержать при себѣ во дворахъ въ теченіе 4½ мѣсячнаго карантиннаго срока, считая со дня привода. Если купленныя въ С.-Петербургѣ коровы поступятъ въ такое хозяйство, гдѣ уже имѣются и другія коровы, то воспрещается пастьба всѣхъ ихъ въ городскомъ стадѣ до конца карантиннаго срока.

и 3) Обязать арендаторовъ городскихъ пастбищъ въ 1 и 2 участкахъ города неуклонно соблюдать съ своей стороны указанное въ предыдущемъ (2) пунктѣ распоряженіе и въ теченіе всего пастбищнаго времени не принимать вновь приведенныхъ коровъ въ стадо какъ отъ постоянныхъ, такъ и отъ лѣтнихъ жителей безъ письменнаго на это разрѣшенія городскаго ветеринарнаго врача.

Настоящее объявленіе, на основаніи обязательнаго постановленія по санитарной части отъ 5 Августа 1892 г., изданнаго Г. Министромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, съ ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія, для городовъ Дворцоваго вѣдомства,—предлагается жителямъ г. Царскаго Села, имѣющимъ коровъ, принять къ свѣдѣнію и должному исполненію.

Виновные въ несоблюденіи указанныхъ въ этомъ объявленіи мѣръ будутъ привлекаемы къ законной отвѣтственности.

Начальникъ Царскосельскаго Дворцоваго правленія,
Генералъ-Маіоръ *Пѣшковъ*.

9 апрѣля 1908 года.

*Бѣшенство* въ Царскомъ Селѣ было обнаружено въ 15 случаяхъ, въ Петергофѣ—3 и въ Гатчинѣ—4.

Въ виду значительнаго распространенія бѣшенства среди собакъ въ г. Царскомъ Селѣ, Начальникомъ Царскосельскаго Дворцоваго Управленія было издано слѣдующее обязательное постановленіе:

## Обязательное постановленіе о мѣрахъ къ огражденію безопасности въ г. Царскомъ Селѣ отъ домашнихъ животныхъ.

На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 8 день іюня 1907 г. положенія Совѣта Министровъ и ст. 421 и 999 общаго учрежденія губернскаго (Св. Зак. т. II изд. 1892 г.), объявляется для всеобщаго свѣдѣнія по г. Царскому Селу нижеслѣдующее обязательное постановленіе.

§ 1.

Владѣльцы собакъ въ Царскомъ Селѣ обязываются заявить полиціи не позже 1-го марта 1908 года объ имѣющихся у нихъ собакахъ и получить для нихъ по установленной цѣнѣ номерные знаки для постояннаго ношенія на шеѣ животными и затѣмъ ежегодно, не позже 1-го февраля каждаго года, выбирать изъ полиціи новые номерные знаки, такъ какъ таковые дѣйствительны только на одинъ годъ.

*Примѣчаніе.* Собаки, пріобрѣтенныя владѣльцами въ теченіе года, также должны быть немедленно снабжены номернымъ знакомъ.

§ 2.

Собаки, неимѣющія установленныхъ знаковъ, признаются бродячими, подлежатъ поимкѣ и поступаютъ въ распоряженіе утилизаціоннаго завода при городской бойнѣ.

§ 3.

Собаки, выпускаемыя на бульвары, улицы, дворы и другія мѣста общественнаго пользованія безъ намордника или не на привязи, хотя бы и съ ошейникомъ, подлежатъ ловлѣ.

§ 4.

Во дворы особняковъ разрѣшается выпускать собакъ безъ намордниковъ и не на привязи, но съ тѣмъ, чтобы въ это время ворота и калитки были заперты.

§ 5.

Всѣ пойманныя собаки содержатся въ теченіе пяти сутокъ въ особомъ помѣщеніи при утилизаціонномъ заводѣ. Лица, представившія достаточныя удостовѣренія принадлежности имъ пойманныхъ собакъ, получаютъ ихъ обратно по уплатѣ за содержаніе и уходъ по 20 коп. въ сутки. По истеченіи пяти сутокъ пойманныя собаки поступаютъ въ распоряженіе утилизаціоннаго завода.

§ 6.

Домашнія животныя (собаки, кошки и др.), покусавшія людей или животныхъ и подозрѣваемыя въ заболѣваніи бѣшенствомъ, по возможности не должны быть убиваемы, а владѣльцы обязаны ихъ препроводить въ городской утилизаціонный заводъ, гдѣ они подвергаются восьмидневному карантину въ специальныхъ клѣткахъ.

§ 7.

За продовольствіе животныхъ, содержимыхъ въ клѣткахъ, взимается въ сутки: за кошекъ по 15 коп. и собакъ по 20 коп. При желаніи, владѣльцы могутъ ежедневно доставлять пищу для карантинируемыхъ животныхъ и тогда за содержаніе ихъ никакой платы не взимается.

§ 8.

Если по истеченіи восьмидневнаго срока животныя, оказавшіяся неодержимыми бѣшенствомъ, не будутъ взяты владѣльцами ихъ въ продолженіи двухъ льготныхъ дней, то такія животныя считаются брошенными и поступаютъ въ распоряженіе утилизаціоннаго завода.

§ 9.

Животныя, заболѣвшія бѣшенствомъ, немедленно убиваются по распоряженію ветеринарнаго врача.

§ 10.

Владѣльцы собакъ, покусанныхъ бѣшенымъ животнымъ, должны подвергнуть ихъ предохранительнымъ прививкамъ при чемъ должны представить удостовѣреніе о производствѣ таковыхъ, въ противномъ случаѣ собаки должны быть убиты.

§ 11.

Лица, виновныя въ нарушеніи §§ 1, 4, 6 и 10 сего обязательнаго постановленія, привлекаются къ законной отвѣтственности.

Настоящее обязательное постановленіе вступаетъ въ силу съ 1 марта 1908 года.

Начальникъ Царскосельскаго Дворцоваго Управленія,

Генералъ-Маіоръ *Пѣшковъ.*

Санитарное состояніе падалищъ, какъ въ Петергофѣ, такъ и въ Гатчинѣ, а равно и уборка труповъ, сданныя арендаторамъ, находятся въ весьма плохомъ состояніи, а потому Инспекціей возбужденъ вопросъ о закрытіи падалищъ, какъ источниковъ по распространенію заразы среди домашнихъ животныхъ, и объ открытіи утилизаціонныхъ учрежденій.

Въ Царскомъ Селѣ, гдѣ имѣется хорошо оборудованный утилизаціонный заводъ съ заломъ для вскрытія, потребность въ падалищѣ совершенно исчезла и въ отчетномъ году издано обязательное постановленіе объ уборкѣ труповъ павшихъ животныхъ.

## Обязательное постановленіе объ уборкѣ въ гор. Царскомъ Селѣ труповъ павшихъ животныхъ.

На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 8 день іюня 1907 г. положенія Совѣта Министровъ и ст. 421 и 999 об. учр. губ. (Св. зак. Т. II, изд. 1892 г.), симъ объявляется для всеобщаго свѣдѣнія по г. Царскому Селу нижеслѣдующее обязательное постановленіе.

1.

Уборка частными лицами труповъ павшихъ въ Царскомъ Селѣ животныхъ воспрещается и производится исключительно средствами городского утилизаціоннаго завода.

2.

О каждомъ случаѣ падежа крупныхъ домашнихъ животныхъ владѣльцы ихъ обязаны немедленно сообщать въ полицію или непосредственно городскому утилизаціонному заводу, высылающему спеціальный фургонъ, въ которомъ трупы безплатно перевозятся на заводъ, гдѣ каждый трупъ подвергается вскрытію.

3.

Шкуры отъ животныхъ, павшихъ заразною болѣзнью, уничтожаются заводомъ вмѣстѣ съ трупомъ животнаго, а отъ незаразныхъ поступаютъ въ пользу утилизаціоннаго завода въ возмѣщеніе расходовъ онаго по уборкѣ и уничтоженію труповъ.

4.

Уборка навоза изъ помѣщенія, гдѣ пало животное, не должна производиться до выясненія причины смерти животнаго на основаніи вскрытія трупа.

5.

За нарушеніе сего обязательнаго постановленія виновные привлекаются къ судебной отвѣтственности.

6.

Настоящее обязательное постановленіе вступаетъ въ законную силу съ 1-го марта 1908 года.

Начальникъ Царскосельскаго Дворцоваго Управленія,
Генералъ-Маіоръ *Пѣшковъ.*

---

# СВѢДѢНІЯ

**о количествѣ труповъ животныхъ, доставленныхъ въ утилизаціонное отдѣленіе при Царскосельской городской скотобойнѣ, а равно о числѣ живыхъ сапныхъ лошадей, доставленныхъ для уничтоженія въ 1907 году.**

Доставлено труповъ лошадей 95 гол. (44 г. изъ города, 51 г. изъ уѣзда).
Крупнаго рогатаго скота . . 31 гол. (8 г. изъ города, 23 г. изъ уѣзда).
Мелкихъ животныхъ . . . . . 48 гол. (42 г. изъ города, 6 г. изъ уѣзда).
Убито сапныхъ лошадей . . 9 гол. (всѣ 9 г. изъ уѣзда).

| НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕННЫХЪ ПРОЦЕССОВЪ. | Число труповъ животныхъ, у которыхъ обнаружены болѣзненныя измѣненія. | | | | | | | ПРИМѢЧАНІЕ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Лошади. | Кр. рог. ск. | Свиньи. | Мелкій скотъ. | Собаки. | Кошки. | Птицы. | |
| Сибирская язва . . . . . . . | 5 | 8 | — | — | — | — | | 7 изъ гор. и 6 изъ уѣзда. |
| Сапъ . . . . . . . . . . . . | 10 | — | — | — | — | — | — | Всѣ изъ уѣзда. |
| Бѣшенство . . . . . . . . . | 1 | — | — | — | 14 | 1 | — | Изъ г. 13 соб. и 1 кош. Изъ у. 1 лош. и 1 соб. |
| Туберкулезъ . . . . . . . . | — | 1 | — | — | 1 | | — | |
| Столбнякъ . . . . . . . . . | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| Дифтеритъ . . . . . . . . . | — | — | — | — | — | — | 3 кур. | |
| Чума собакъ . . . . . . . . | — | — | — | — | 7 | — | — | |
| Піэмія . . . . . . . . . . . | 3 | 1 | — | — | — | — | — | |
| Плевропневмонія . . . . . . | 3 | - | — | — | | — | — | |
| Бронхопневмонія . . . . . . | — | 1 | — | 1 лань. | — | — | — | |
| Плевритъ . . . . . . . . . . | 2 | — | — | - | | - | - | |
| Отекъ легкихъ . . . . . . . | 2 | — | - | | — | - | — | |
| Апоплексія легкихъ . . . . . | 2 | — | — | — | - | — | — | |
| Гангренозная пневмонія . . . | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Водянка общая . . . . . . . | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| Разрывъ сердца . . . . . . . | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| Разрывъ крупн. кровен. сосуд. | 4 | — | 1 | — | - | - | — | |
| Параличъ сердца . . . . . . . | 12 | 3 | · | 1 оселъ. | — | — | — | |
| Параличъ мочевого пузыря . . | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Воспаленіе мочевого пузыря . | — | 1 | — | — | — | — | — | |

| НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕННЫХЪ ПРОЦЕССОВЪ. | Число труповъ животныхъ, у которыхъ обнаружены болѣзненныя измѣненія. | | | | | | | ПРИМѢЧАНІЕ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Лошади. | Кр. рог. ск. | Свиньи. | Мелкій скотъ. | Собаки. | Кошки. | Птицы. | |
| Перикардитъ | — | 1 | — | 1 порос. | — | — | — | |
| Перикардитъ травматич. | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Кровавая моча | — | 2 | — | — | — | · | — | |
| Амилоидное перерожд. печени. | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Флегмонозная ангина | — | — | — | 1 оселъ. | — | — | - | |
| Заворотъ кишекъ | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| Тимпанитъ | 3 | 2 | — | 1 тел. | — | — | — | |
| Разрывъ желудка | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| Разрывъ кишекъ | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| Разрывъ селезенки | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Перитонитъ | 5 | 2 | — | — | — | — | — | |
| Энтеритъ | 12 | 2 | 2 | 1 овца.<br>1 тел.<br>1 пор. | — | — | — | |
| Гастроэнтеритъ | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| Кишечные камни | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| Тельная горячка | — | 2 | — | — | — | — | — | |
| Выкидыши | — | — | — | 1 жер.<br>8 тел. | — | — | — | |
| Ущемленная мошоночн. грыжа | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| Переломы костей | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| Старческое истощеніе | 3 | — | — | 1 оселъ. | — | — | — | |
| Гангренозное воспал. вымени | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Метритъ | — | 2 | — | — | — | — | — | |
| Итого | 104 | 31 | 3 | 18 | 23 | 1 | 3 | |

Въ теченіе года доставлены на испытаніе 51 собака и 5 кошекъ; изъ нихъ оказались бѣшеными 8 собакъ и 1 кошка, а всего зарегистрировано 16 случаевъ бѣшенства, какъ показано въ таблицѣ.

# СВѢДѢНІЯ

**о количествѣ убитыхъ на Царскосельскихъ городскихъ скотобойняхъ домашнихъ животныхъ, а равно о числѣ мясныхъ продуктовъ, уничтоженныхъ или допущенныхъ въ продажу съ извѣстными ограниченіями въ теченіе 1907 года.**

Убито: крупнаго рогатаго скота 1020 гол.; свиней 705 гол.; телятъ 2870 гол.; овецъ 125 головъ и лошадей 572 головы.

| Названіе болѣзненныхъ процессовъ и рода скота. | | Число животныхъ, у которыхъ обнаружены патологическія явленія. | Названіе поселеній и уѣздовъ, въ которыхъ закупленъ больной скотъ. | Названіе продуктовъ уничтоженныхъ или допущенныхъ въ продажу на ограниченныхъ условіяхъ. Выпущено съ клеймами „проварить“. | Посолено. Цѣлыхъ тушъ. | Посолено. Головъ. | Посолено. Грудинъ. | Уничтожено. Цѣлыхъ тушъ со шкурами. | Уничтожено. Тушъ съ выдачею шкуръ послѣ дезинфекціи ихъ. | Уничтожено. Цѣлыхъ гусаковъ. | Уничтожено. Сердецъ. | Уничтожено. Легкихъ. | Уничтожено. Печеней. | Уничтожено. Пораженныхъ частей. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туберкулезъ | Крупн. рог. скотъ | 84 | города Царскаго Села и окрестностей. | 68 | 9 | 17 | 3 | — | 2 | 60 | — | 24 | — | — |
| | Телята | 1 | | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Столбнякъ | Лошади | 1 | | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Актиномикозъ | Крупн. рог. скотъ | 1 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Бронхопневмонія | Крупн. рог. скотъ | 1 | | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Плевритъ | Лошади | 1 | | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Катарральная пневмонія | Крупн. рог. скотъ | 1 | | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Бронхитъ | Крупн. рог. скотъ | 7 | | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| | Лошади | 3 | | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Перикардитъ | Крупн. рог. скотъ | 2 | | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Финны | Крупн. рог. скотъ | 12 | | — | 3 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Свиньи | 2 | | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эхинококки | Крупн. рог. скотъ | 128 | | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | — | — |
| Меланозъ | Лошади | 6 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
| Дистоматозъ | Крупн. рог. скотъ | 333 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 333 | — |
| | Овцы | 44 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — |
| Мишеровы мѣшечки | Свиньи | 14 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Піэмія | Крупн. рог. скотъ | 1 | | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Инкапсулированные абсцессы печени | Телята | 1 | | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Предсмертная агонія | Крупн. рог. скотъ | 1 | | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Воспаленіе пуповины | Телята | 1 | | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Выпаденіе матки послѣ отела | Крупн. рог. скотъ | 1 | | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переломъ тазовыхъ костей | Крупн. рог. скотъ | 1 | | — | 1 задъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ИТОГО | Крупн. рог. скотъ | 573 | Изъ | 68 | 14 | 26 | 3 | — | 4 | 60 | 2 | 161 | 334 | — |
| | Свиньи | 16 | | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Телята | 3 | | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — |
| | Овцы | 44 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — |
| | Лошади | 11 | | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | — | 24 |

## V. Ветеринарная организація.

Въ отчетномъ году Инспекціей выработана инструкція ветеринарнымъ врачамъ при ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермахъ, каковая была разсмотрѣна въ Комиссіи для обсужденія вопросовъ, касающихся хозяйства и отчетности ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермъ и утверждена 16 октября отчетнаго года Г. Временно Управляющимъ дѣлами Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора.

На подлинной Временно Управляющимъ дѣлами Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора написано: „Утверждаю".

*Князь Оболенскій.*

16 октября 1907 г.

## ИНСТРУКЦІЯ

### ветеринарнымъ врачамъ при ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермахъ.

1. На обязанности ветеринарнаго врача лежитъ заботиться о предупрежденіи и устраненіи всякихъ причинъ, могущихъ вредно вліять на здоровье рогатаго скота фермы и другихъ находящихся при ней животныхъ и птицъ.

2. Ветеринарный врачъ слѣдитъ за доброкачественностью корма и водопоя, а равно и за соблюденіемъ всѣхъ гигіеническихъ условій въ содержаніи конюшенныхъ помѣщеній и птичника. О замѣченныхъ въ сихъ отношеніяхъ неправильностяхъ онъ доноситъ начальнику подлежащаго установленія.

3. Ветеринарный врачъ разъ въ мѣсяцъ производитъ поголовный санитарный осмотръ всѣхъ животныхъ фермы и о результатѣ таковаго доноситъ начальнику подлежащаго установленія и Инспектору Придворной Медицинской Части.

4. Ветеринарный врачъ осматриваетъ больныхъ животныхъ и птицъ, какъ находящихся въ ветеринарномъ лазаретѣ, такъ и въ общихъ конюшняхъ и птичникѣ, и оказываетъ имъ необходимую ветеринарную помощь.

5. Ветеринарный врачъ ведетъ особую санитарную книгу для записыванія всѣхъ больныхъ животныхъ, съ точнымъ указаніемъ дня заболѣванія и выздоровленія, названія болѣзни и способа леченія.

6. Въ случаѣ появленія какой-либо заразной болѣзни на рогатомъ скотѣ или другихъ животныхъ и птицахъ фермы, ветеринарный врачъ немедленно изолируетъ больныхъ животныхъ и птицъ отъ здоровыхъ, изслѣдуетъ характеръ болѣзни съ помощью современныхъ научныхъ методовъ, выясняетъ условія заноса заразы на ферму и степень ея распространенія и, съ разрѣшенія начальника подлежащаго установленія, принимаетъ необходимыя мѣры къ прекращенію заболѣваемости, донося о всемъ подробно Инспектору Придворной Медицинской Части.

7. Въ случаѣ падежа крупнаго животнаго ветеринарный врачъ докладываетъ о таковомъ начальнику подлежащаго установленія и телеграммой доноситъ Инспектору Придворной Медицинской Части.

8. Въ присутствіи ветеринарнаго врача при Управленіи Придворной Медицинской Части и представителя даннаго установленія, ветеринарный врачъ фермы производитъ вскрытіе павшаго или убитаго животнаго; результаты послѣдняго заносятся въ протоколъ, подписываемый присутствующими; протоколъ съ заключеніемъ ветеринарнаго врача фермы о причинѣ смерти животнаго представляется при рапортѣ начальнику подлежащаго установленія, а копія препровождается Инспектору Придворной Медицинской Части.

9. Всѣхъ телятъ въ возрастѣ двухъ недѣль ветеринарный врачъ подвергаетъ туберкулинизаціи, результатъ каковой заносится въ журналъ туберкулинизацій (отдѣльная книга).

10. Не менѣе двухъ разъ въ годъ ветеринарный врачъ фермы при участіи ветеринарнаго врача Придворнаго Медицинскаго Управленія производитъ поголовную туберкулинизацію всего стада фермы, при чемъ результаты таковой заноситъ въ журналъ туберкулинизацій, донося начальнику подлежащаго установленія и Инспектору Придворной Медицинской Части.

11. Ветеринарный врачъ докладываетъ начальнику подлежащаго установленія о животныхъ, подлежащихъ браку по неизлечимости болѣзни.

12. Подъ руководствомъ ветеринарнаго врача производится дезинфекція во всѣхъ необходимыхъ случаяхъ, а равно послѣ перевода животныхъ изъ лѣтняго и зимняго помѣщеній.

13. Ветеринарный врачъ составляетъ ежемѣсячную и годовую ветеринарно-санитарную по фермѣ отчетность въ двухъ экземплярахъ: одинъ представляетъ начальнику подлежащаго установленія, а другой Инспектору Придворной Медицинской Части.

И. об. Предсѣдателя Комиссіи для обсужденія вопросовъ, касающихся хозяйства и отчетности ИМПЕРАТОРСКИХЪ фермъ, Гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора (подписалъ) *А. Кнорринъ.*

Членъ-дѣлопроизводитель (скрѣпилъ) *Савицкій.*

Копію завѣрилъ Дѣлопроизводитель *М. Курочкинъ.*

Съ копіей вѣрно: Дѣлопроизводитель Управленія Придворной Медицинской Части, Докторъ Медицины *В. Фомиліантъ.*

---



